

PLAI 2017

8, rue des Lilas

38240 Meylan



MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B, avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Lot n°0

DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS

Appel d'offre

Dossier	PLAI 2017
Date	
Phase	EXE
Indice	

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av.Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
0.2	DEPOSE :				
0.2.1	Dépose de cloisons, doublages et habillages :				
0.2.1.1	CLOISONS NON PORTEUSES :				
	Démolition de cloisons en matériaux de toutes natures, y compris descèlement et dépose de blocs-portes, poteaux, plinthes, lambris, etc. Reprise des support au plâtre.				
0.2.1.1.1	Tous types de cloisons y compris enlèvement des boiseries incorporées (portes, rayonnage, plinthes ou chambranles). Localisation : Cloisons Salon, Cloisons entre Chambre 2 et 3, Têtes Cloisons Dgmt	FT	1	€	€
0.2.1.2	BLOCS PORTES				
	Démolition de blocs portes en matériaux de toutes natures, y compris descèlement et dépose des paumelles, du cadre et autres supports. Reprise des support au plâtre.				
0.2.1.2.1	Blocs portes. Localisation : Placard Ch. 2, Placard Ch. 1, Placard Dgmt, Séjour, Cuisine	ENS	5	€	€
0.2.5	Dépose des habillages :				
0.2.5.1	FAÏENCE MURALE :				
	Dépose de faïence ou mosaïque murales collées ou scellées, compris piochage du support jusqu'à 3 cm d'épaisseur. Compris toutes sujétion des supports au plâtre.				
0.2.5.1.1	Ensemble des faïences. Localisation : Cuisine, SDB et Loggia	ENS	1	€	€
0.2.6	Dépose d'équipements spécialisés :				
0.2.6.1	DEPOSES DIVERSES				
	Démolitions et déposes de diverses éléments comprenant les découpes et neutralisation éventuelle des circuits, le descèlement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire. Evacuation des gravois compris. Les démolitions seront exécutées à la massette et pointrôle ou selon le cas au marteau piqueur y compris protection par polyane ou autre, sortie des gravois et évacuation aux DP, échafaudage si nécessaire et reprise des ébrasements.				
0.2.6.1.1	Dépose de l'ensemble des petits équipements (tringle à rideau, étagères, petits mobiliers,...).	ENS	1	€	€
0.2.6.1.3	Dépose des éléments de cuisine équipé.	ENS	1	€	€
0.2.6.1.4	Dépose des éléments de salle de bain.	ENS	1	€	€
0.2.6.1.5	Dépose des plinthes (ensemble du logement).	ENS	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
DEPOSE :					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (10%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€
0.3	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u>				
0.3.1	DIVERS :				
0.3.1.1	à Préciser:				
		FT	1	€	€
0.3.1.2	à Préciser:				
		U	1	€	€
0.3.1.3	à Préciser:				
		ENS	1	€	€
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (10%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€

RECAPITULATIF
Lot n°0 DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS

Total du lot DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (10%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois