

1 Verdun CLAIX : PLAI

1, rue de Verdun

38640 CLAIX



MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPEMENT
17 B, avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Lot n°16

PLOMBERIE SANITAIRES

Appel d'offre

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av.Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	PLAI 2017
Date	
Phase	APS
Indice	

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
16.1	DOUCHES				
16.1.1	Receveurs en céramique				
16.1.1.1	RECEVEURS A ENCASTRER EXTRA-PLATS : Receveurs de douche en céramique et à fond antidérapant. Sans défaut et teinte uniforme. L'encastrement, celui-ci devra assurer le ruissellement des eaux de la paroi verticale sur le bord de l'appareil pour qu'il y ait écoulement dans la cuve. Pose suivant les prescriptions du fabricant. Les éventuels terrassons sont dus par le lot maçonnerie ou carrelage.				
16.1.1.1.1	Série standard blanche, à encastrer extra-plate, 80 x 140 cm. <i>Localisation : SDB R+1</i>				
		U	2	€	€
16.1.3	Vidages pour receveurs et bacs				
16.1.3.1	BONDES : Vidages pour receveurs de douche et bacs à laver comprenant le montage et façon de joints.				
16.1.3.1.1	Bonde P.V.C, avec sortie à écrou. <i>Localisation : SDB R+1</i>				
		U	2	€	€
16.1.4	Siphons de sol				
16.1.4.1	SIPHON A CLOCHE OU A PANIER : Siphon de sol comprenant mise en place, ajustement, scellement complet et les raccordements aux réseaux d'évacuation.				
16.1.4.1.1	A cloche ou panier, P.V.C diamètre 40, modèle bas. <i>Localisation : SDB R+1</i>				
		U	2	€	€
16.1.5	Accessoires pour douches				
16.1.5.1	FLEXIBLE ET DOUCHETTE : Ensemble comprenant un flexible de douche, douchette, support et accessoires complémentaires éventuels. Pose par vissage en inox.				
16.1.5.1.1	Flexible métallique 1,50m, douchette, colonne. <i>Localisation : SDB R+1</i>				
		U	2	€	€
16.1.6	Robinetteries de douches				
16.1.6.1	MITIGEUR : Robinetteries de douches, comprenant façon des joints et équipement douchette. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les robinetteries sont prévues chromées. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Alimentation par tube flexible ou tube cuivre. Mitigeur mono commande douche à inverseur avec ensemble douchette à tige murale réglable, flexible de 1,50 m.				
16.1.6.1.1	Mitigeur série standard, mural. <i>Localisation : SDB R+1</i>				
		U	2	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
DOUCHES					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€
16.2	<u>LAVABOS</u>				
16.2.1	Vasque				
16.2.1.1	MEUBLE VASQUE :				
	Installation complète comprenant la fourniture et la pose, de vasques, robinet mitigeur, ensemble de vidage avec siphon, joints, fixations diverses, et toutes sujétions. Y compris meuble sous vasque (meuble avec tiroir interdit)				
16.2.1.1.1	Vasque porcelaine.				
	<i>Localisation : SDB R+1</i>				
		U	2	€	€
16.2.2	Robinetteries de lavabos				
16.2.2.1	MITIGEUR :				
	Mitigeur mono commande de lavabos comprenant façon des joints et vidage complet avec tirette et siphon. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les corps des robinetteries sont prévus en laiton. Finition chromée brillante ou autre si stipulation. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Bec fixe, orientable ou extractible.				
16.2.2.1.1	Mitigeur de lavabo, série standard sur gorge, monotrou à bec fixe.				
	<i>Localisation : SDB R+1</i>				
		U	2	€	€
LAVABOS					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€
16.3	<u>WC</u>				
16.3.1	Bloc WC :				
16.3.1.1	BLOC WC A RESERVOIR ATTENANT SUR SOCLE :				
16.3.1.1.1	Cuvette sur socle, traitement de la céramique anti-calcaire, blanc, chasse d'eau double débit (2.6,4)				
	<i>Localisation : WC RDC et R+1</i>				
		U	2	€	€
WC					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
16.4	<u>EQUIPEMENT CUISINE</u>				
16.4.1	Eviers en grès				
16.4.1.1	EVIERS A POSER : Fourniture et pose d'évier en grès à poser sur consoles, jambages ou meuble. Comprenant la mise en place des équipements, vidage automatique, siphon. Raccordements aux alimentation et évacuations. Exempt de défauts et teinte uniforme. Façon de joints avec le plan de travail.				
16.4.1.1.1	Evier en céramique, série économique blanche, 2 bacs et 1 égouttoir de dimension 1.10 x 0.60 m <i>Localisation : Cuisine</i>	U	1	€	€
16.4.2	Robinetteries d'éviers				
16.4.2.1	MITIGEUR : Mitigeur mono-commande d'éviers comprenant façon des joints et vidage complet, siphon. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les robinetteries sont prévues chromées. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Bec orientable à col de cygne ou bas et/ou extractible.				
16.4.2.1.1	Mitigeur d'évier, série économique sur gorge, à tube col de cygne. <i>Localisation : Cuisine</i>	U	1	€	€
16.4.4	Modification attentes ECS, EFS et évacuations pour adaptation d'une cuisine équipée existante.				
16.4.4.1	réseau, mise en place des attentes : Robinet d'arrêt simple (Shell) pour eau chaude diamètre ½. Robinet d'arrêt simple (Shell) pour eau froide diamètre ½. Tuyau d'évacuation d'eau en PVC de 40 mm de diamètre raccord à 300 mm du sol. Il est demandé de faire venir le tuyau d'évacuation depuis le sol à fleur de mur.				
16.4.4.1.1	2 alim. 1 évac. <i>Localisation : Cuisine</i>	U	1	€	€
EQUIPEMENT CUISINE					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€
16.6	<u>BRANCHEMENT :</u>				
16.6.1	Robinetterie et évacuation				
16.6.1.1	ROBINETERIE ET EVACUATION MAL/LV: Fourniture et pose sur tubes avec raccords de démontage de traçage, coupes, filetages éventuels, soudures, joints, etc..., de vannes, robinets et accessoires. Toutes sujétions de mise en œuvre telles que fillasses, pâtes à joints, etc...				
16.6.1.1.1	Robinet de puisage à raccord au nez sur applique, 20*27 y cis évacuation diamètre 40 PVC avec siphon. <i>Localisation : WC RDC</i>	U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
BRANCHEMENT :					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€
16.8	<u>ADDUCTION ET BRANCHEMENTS</u>				
16.8.1	Compteur d'eau				
16.8.1.1	COMPTEUR DIVISIONNAIRE :				
	Compteur d'eau volumétrique à jet unique, multiples, volumétrique ou woltman. Rotatif agréé classe C. Cadran orientable sur 360° facilitant la lecture quelle que soit la position de montage. Pré-équipé pour la pose d'un émetteur d'impulsions de type ampoule Reed pour la télé relève.				
16.8.1.1.1	Remplacement du compteur divisionnaire si nécessaire suite individualisation réseaux logement/commerce.				
	Localisation : WC				
		U	1	€	€
ADDUCTION ET BRANCHEMENTS					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€
16.10	<u>PERCEMENTS VENTILATION et ADDUCTION</u>				
16.10.1	DANS TOUS MATERIAUX :				
	Perçement de trou pour ventilation haut ou basse y compris fourniture et pose d'une grille et perçement pour relier compteur électricité extérieur.				
16.10.1.1	Dans matériau dur.				
	Localisation : Façade côté église				
		U	2	€	€
PERCEMENTS VENTILATION et ADDUCTION					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€
16.11	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES :</u>				
16.11.1	Divers :				
16.11.1.1	à préciser :				
		FT	0	€	pour mémoire
16.11.1.2	à préciser :				
		FT	0	€	pour mémoire

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
16.11.1.3	à préciser :				
		U	0	€	pour mémoire
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES :					
Total H.T. :				_____ €	
Total T.V.A. (5,5%) :				_____ €	
Total T.T.C. :				_____ €	

RECAPITULATIF
Lot n°16 PLOMBERIE SANITAIRES

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

16.1 - DOUCHES	_____ € HT
- 16.1.1 - Receveurs en céramique	_____ € HT
- 16.1.1.1 - RECEVEURS A ENCASTRER EXTRA-PLATS :	_____ € HT
- 16.1.3 - Vidages pour receveurs et bacs	_____ € HT
- 16.1.3.1 - BONDES :	_____ € HT
- 16.1.4 - Siphons de sol	_____ € HT
- 16.1.4.1 - SIPHON A CLOCHE OU A PANIER :	_____ € HT
- 16.1.5 - Accessoires pour douches	_____ € HT
- 16.1.5.1 - FLEXIBLE ET DOUCHETTE :	_____ € HT
- 16.1.6 - Robinetteries de douches	_____ € HT
- 16.1.6.1 - MITIGEUR :	_____ € HT
16.2 - LAVABOS	_____ € HT
- 16.2.1 - Vasque	_____ € HT
- 16.2.1.1 - MEUBLE VASQUE :	_____ € HT
- 16.2.2 - Robinetteries de lavabos	_____ € HT
- 16.2.2.1 - MITIGEUR :	_____ € HT
16.3 - WC	_____ € HT
- 16.3.1 - Bloc WC :	_____ € HT
- 16.3.1.1 - BLOC WC A RESERVOIR ATTENANT SUR SOCLE :	_____ € HT
16.4 - EQUIPEMENT CUISINE	_____ € HT
- 16.4.1 - Eviers en grès	_____ € HT
- 16.4.1.1 - EVIERS A POSER :	_____ € HT
- 16.4.2 - Robinetteries d'éviers	_____ € HT
- 16.4.2.1 - MITIGEUR :	_____ € HT
- 16.4.4 - Modification attentes ECS, EFS et évacuations pour adaptation d'une cuisine équipée existante.	_____ € HT

- 16.4.4.1 - réseau, mise en place des attentes : _____ € HT

16.6 - BRANCHEMENT : _____ € HT

- 16.6.1 - Robinetterie et évacuation _____ € HT

- 16.6.1.1 - ROBINETERIE ET EVACUATION MAL/LV: _____ € HT

16.8 - ADDUCTION ET BRANCHEMENTS _____ € HT

- 16.8.1 - Compteur d'eau _____ € HT

- 16.8.1.1 - COMPTEUR DIVISIONNAIRE : _____ € HT

16.10 - PERCEMENTS VENTILATION et ADDUCTION _____ € HT

- 16.10.1 - DANS TOUS MATERIAUX : _____ € HT

16.11 - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES : _____ € HT

- 16.11.1 - Divers : _____ € HT

Total du lot PLOMBERIE SANITAIRES

Total H.T. : _____ €

Total T.V.A. (5,5%) : _____ €

Total T.T.C. : _____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Montant en francs : _____ FRF TTC

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois