

PLAI 2017

3, rue des Lavandières

38640 Claix



MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B, avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Lot n°16

PLOMBERIE SANITAIRES

Appel d'offre

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av. Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	PLAI 2017
Date	
Phase	EXE
Indice	

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
16.1	<u>DOUCHES</u>				
16.1.1	Receveurs en céramique				
16.1.1.1	RECEVEURS A ENCASTRER EXTRA-PLATS : Receveurs de douche en céramique et à fond antidérapant. Sans défaut et teinte uniforme. L'encastrement, celui-ci devra assurer le ruissellement des eaux de la paroi verticale sur le bord de l'appareil pour qu'il y ait écoulement dans la cuve. Pose suivant les prescriptions du fabricant. Les éventuels terrassons sont dus par le lot maçonnerie ou carrelage.				
16.1.1.1.2	Série standard blanche, à encastrer extra-plate, 120 x 70 cm. Dimensions à confirmer sur place. <i>Localisation : SdB</i>				
		U	1	€	€
16.1.3	Vidages pour receveurs et bacs				
16.1.3.1	BONDES : Vidages pour receveurs de douche et bacs à laver comprenant le montage et façon de joints.				
16.1.3.1.1	Bonde P.V.C, avec sortie à écrou. <i>Localisation : SdB</i>				
		U	1	€	€
16.1.4	Siphons de sol				
16.1.4.1	SIPHON A CLOCHE OU A PANIER : Siphon de sol comprenant mise en place, ajustement, scellement complet et les raccordements aux réseaux d'évacuation.				
16.1.4.1.1	A cloche ou panier, P.V.C diamètre 40, modèle bas. <i>Localisation : SdB</i>				
		U	1	€	€
16.1.5	Accessoires pour douches				
16.1.5.1	FLEXIBLE ET DOUCHETTE ECONOMIQUE : Ensemble comprenant un flexible de douche, douchette, support et accessoires complémentaires éventuels. Pose par vissage en inox. Douchette économique, système venturi permettant de limiter le débit entre 6,5 et 8 litres par minutes.				
16.1.5.1.1	Flexible métallique 1,50m, douchette économique, colonne. <i>Localisation : SdB</i>				
		U	1	€	€
16.1.6	Robinetteries de douches				
16.1.6.1	MITIGEUR : Robinetteries de douches, comprenant façon des joints et équipement douchette. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les robinetteries sont prévues chromées. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Alimentation par tube flexible ou tube cuivre. Mitigeur mono commande douche à inverseur avec ensemble douchette à tige murale réglable, flexible de 1,50 m.				
16.1.6.1.1	Mitigeur série standard, mural. <i>Localisation : SdB</i>				
		U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
DOUCHES					
Total H.T. :					€
Total T.V.A. (10%) :					€
Total T.T.C. :					€
16.2	<u>LAVABOS</u>				
17.4.5	Vasque				
16.2.1.1	MEUBLE DOUBLE VASQUE :				
	Installation complète comprenant la fourniture et la pose, de vasques, robinet mitigeur, ensemble de vidage avec siphon, joints, fixations diverses, et toutes sujétions. Y compris meuble sous vasque (meuble avec tiroir interdit)				
16.2.1.1.1	Double vasque porcelaine.				
	<i>Localisation : SDB</i>				
		U	1	€	€
16.2.2	Robinetteries de lavabos				
16.2.2.1	MITIGEUR :				
	Mitigeur mono commande de lavabos comprenant façon des joints et vidage complet avec tirette et siphon. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les corps des robinetteries sont prévus en laiton. Finition chromée brillante ou autre si stipulation. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Bec fixe, orientable ou extractible.				
16.2.2.1.1	Mitigeur de lavabo, série standard sur gorge, monotrou à bec fixe.				
	<i>Localisation : SdB</i>				
		U	2	€	€
LAVABOS					
Total H.T. :					€
Total T.V.A. (10%) :					€
Total T.T.C. :					€
16.3	<u>WC</u>				
16.3.1	Bloc WC :				
16.3.1.1	BLOC WC A RESERVOIR ATTENANT SUR SOCLE :				
16.3.1.1.1	Cuvette sur socle, traitement de la céramique anti-calcaire, blanc, chasse d'eau double débit (2,6,4)				
	<i>Localisation : WC</i>				
		U	2	€	€
WC					
Total H.T. :					€
Total T.V.A. (10%) :					€
Total T.T.C. :					€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
16.4	EQUIPEMENT CUISINE				
16.4.4	Attentes ECS, EFS et évacuations pour installation d'une cuisine équipée.				
16.4.4.1	réseau, mise en place des attentes : Robinet d'arrêt simple (Shell) pour eau chaude diamètre ½. Robinet d'arrêt simple (Shell) pour eau froide diamètre ½. Tuyau d'évacuation d'eau en PVC de 40 mm de diamètre raccord à 300 mm du sol. Il est demandé de faire venir le tuyau d'évacuation depuis le sol à fleur de mur.				
16.4.4.1.1	2 alim. 1 évac. <i>Localisation : Cuisine</i>				
		U	1	€	€
16.4.1	Éviers en grès				
16.4.1.1	EVIERS A POSER : Fourniture et pose d'évier en grès à poser sur consoles, jambages ou meuble. Comprenant la mise en place des équipements, vidage automatique, siphon. Raccordements aux alimentation et évacuations. Exempt de défauts et teinte uniforme. Façon de joints avec le plan de travail.				
16.4.1.1.1	Évier en céramique, série économique blanche, 2 bacs et 1 égouttoir de dimension 1.10 x 0.60 m <i>Localisation : Cuisine</i>				
		U	1	€	€
16.4.2	Robinetteries d'éviers				
16.4.2.1	MITIGEUR : Mitigeur mono-commande d'éviers comprenant façon des joints et vidage complet, siphon. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les robinetteries sont prévues chromées. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Bec orientable à col de cygne ou bas et/ou extractible.				
16.4.2.1.1	Mitigeur d'évier, série économique sur gorge, à tube col de cygne. <i>Localisation : Cuisine</i>				
		U	1	€	€
16.4.3	Meubles sous-éviers				
16.4.3.1	MEUBLES SOUS-EVIERS : Fourniture, pose et calage de meubles sous éviers en mélaminé blanc. Bandeau réglable et vérins de stabilisation.				
16.4.3.1.1	1,20 x 0,50 cm, 3 portes. <i>Localisation : Cuisine</i>				
		U	1	€	€
EQUIPEMENT CUISINE					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (10%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
16.6	<u>BRANCHEMENT :</u>				
16.6.1	Robinetterie et évacuation				
16.6.1.1	ROBINETERIE ET EVACUATION MAL/LV:				
	Fourniture et pose sur tubes avec raccords de démontage de traçage, coupes, filetages éventuels, soudures, joints, etc..., de vannes, robinets et accessoires. Toutes sujétions de mise en œuvre telles que fillasses, pâtes à joints, etc...				
16.6.1.1.1	Robinet de puisage à raccord au nez sur applique, 20*27 y cis évacuation diamètre 40 PVC avec siphon.				
	<i>Localisation : Cuisine</i>				
		U	1	€	€
	<u>BRANCHEMENT :</u>				
	Total H.T. :				€
	Total T.V.A. (10%) :				€
	Total T.T.C. :				€
16.8	<u>ADDUCTION ET BRANCHEMENTS</u>				
16.8.2	Alimentation gaz				
16.8.2.1	ROBINETTERIE POUR GAZ COMBUSTIBLE :				
	Robinetterie pour gaz combustible (de ville, naturel, propane, butane) en laiton 1/2", finition époxy résistante à l'abrasion, aux chocs, aux acides, aux bases, aux hydrocarbures et à la chaleur. Manette anti-vandalisme 1/4 de tour à boisseau sphérique et à sécurité d'ouverture, embouts par têtes fixes de diamètre de 6 mm pour recevoir les flexibles NF gaz. Embases, et tous raccords nécessaires. Couleurs conventionnelles à respecter suivant la norme NF X 08102 pour permettre l'identification des différents fluides. Couleur JAUNE pour les croisillons et couleur ROSE pour les pastilles.				
16.8.2.1.2	Robinet gaz combustible, fixation mural, 1 bec.				
	<i>Localisation : Cuisine</i>				
		U	1	€	€
	<u>ADDUCTION ET BRANCHEMENTS</u>				
	Total H.T. :				€
	Total T.V.A. (10%) :				€
	Total T.T.C. :				€
16.11	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES :</u>				
16.11.1	Divers :				
16.11.1.2	à préciser :				
		FT	1	€	€
16.11.1.3	à préciser :				
		U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES :					
Total H.T. : _____ €					
Total T.V.A. (10%) : _____ €					
Total T.T.C. : _____ €					

RECAPITULATIF
Lot n°16 PLOMBERIE SANITAIRES

Total du lot PLOMBERIE SANITAIRES	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (10%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois