

1 Verdun CLAIX_COMMERCE : PLAI

1, rue de Verdun

38640 CLAIX



MAITRE D'OUVRAGE

MAIRIE DE CLAIX
Place Hector Berlioz
38640 CLAIX
Tél : 04 76 98 15 36

Lot n°0

DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS

Appel d'offre

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av. Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

| | |
|---------|-------------|
| Dossier | MOE EXTERNE |
| Date | |
| Phase | |
| Indice | |

| Code | Désignation | U | Qte | P.U. HT | P.T. HT |
|-----------|--|-----|-------|---------|--------------|
| 0.2 | <u>DEPOSE :</u> | | | | |
| 0.2.1 | Dépose de cloisons, doublages et habillages : | | | | |
| 0.2.1.1 | FAUX-PLAFONDS : Démolition de faux-plafond en matériaux de toutes natures, y compris dépose lambris, etc. Reprise des supports au plâtre. | | | | |
| 0.2.1.1.1 | Tous types de faux-plafonds (M2) y compris enlèvement des rails métalliques. <i>Localisation : Ensemble du commerce</i> | | | | |
| | | M2 | 33,15 | € | € |
| | Dépose cuve fioul : CUVE FIOUL Purge, découpe et évacuation de la cuve fioul présente dans la cave sous le commerce. | | | | |
| | | FT | 1 | € | € |
| | Dépose escalier bois : ESCALIER BOIS ACCES CAVE Dépose escalier bois existant accès cave. | | | | |
| | | FT | 1 | € | € |
| 0.2.2 | Dépose d'éléments d'électricités : | | | | |
| 0.2.2.1 | DEPOSE ET EVACUATION PARTIELLE DE L'ANCIENNE INSTALLATION : Dépose spots existants et reprise après modification des faux-plafonds et éventuelle remise aux normes de l'installation selon NFC 15-100 rénovation en vigueur (disjoncteur différentiel 30mA, mise à la terre, liaison équipotentielle, mise en place de détecteurs de fumée...). La neutralisation de l'alimentation électrique sera effectuée par l'électricien. Évacuation des gravats compris. | | | | |
| 0.2.2.1.1 | Armoires et tableaux, fileries, câbles, fourreaux, etc... | | | | |
| | | ENS | 1 | € | € |
| | DEPOSE : Total H.T. : _____ € Total T.V.A. (10%) : _____ € Total T.T.C. : _____ € | | | | |
| 0.3 | <u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u> | | | | |
| 0.3.1 | DIVERS : | | | | |
| 0.3.1.1 | à Préciser: | | | | |
| | | FT | 0 | € | pour mémoire |
| 0.3.1.2 | à Préciser: | | | | |
| | | U | 0 | € | pour mémoire |

| Code | Désignation | U | Qte | P.U. HT | P.T. HT |
|---|--------------------|------------|----------|---------|--------------|
| 0.3.1.3 | à Préciser: | | | | |
| | | ENS | 0 | € | pour mémoire |
| <p>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</p> <p>Total H.T. : _____ €</p> <p>Total T.V.A. (10%) : _____ €</p> <p>Total T.T.C. : _____ €</p> | | | | | |
| | | | | | |

RECAPITULATIF
Lot n°0 DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS

| | |
|---|---------|
| Total du lot DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS | |
| Total H.T. : | _____ € |
| Total T.V.A. (10%) : | _____ € |
| Total T.T.C. : | _____ € |

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois