

PLAI 2017

3, rue des Lavandières

38640 Claix



MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B, avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Lot n°15

MENUISERIES INTERIEURES

Appel d'offre

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av.Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	PLAI 2017
Date	
Phase	EXE
Indice	

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
15.1	<u>PORTES COULISSANTES</u>				
15.1.1	Porte de distribution coulissante (remise en jeu ancienne porte d'entrée)				
15.1.1.1	PORTE COULISSANTE EN APPLIQUE : Fourniture et pose d'une porte de distribution coulissante en applique comprenant 1 traverse, 1 bandeau, 1 montant associés à 1 couvre-joint en MDF prêts à peindre, 1 panneau de porte, poignée encastrée, verrouillage				
15.1.1.1.1	Remise en jeu ancienne porte sur système coulissant. <i>Localisation : Entrée</i>				
		U	1	€	€
	PORTES COULISSANTES				
	Total H.T. :				€
	Total T.V.A. (10%) :				€
	Total T.T.C. :				€
15.3	<u>QUINCAILLERIE/DIVERS ACCESSOIRES</u>				
15.3.1	Serrurerie				
15.3.1.1	SERRURES A LARDER : La pose courante se fera à l'aide de vis lubrifiées. Les entailles et mortaises nécessitées par la pose des organes de fermeture doivent être réalisées au plus juste pour altérer le moins possible la résistance, la durabilité et l'étanchéité des menuiseries. Gâches réversibles. Les gâches doivent être disposées au niveau des pènes. La têtère et la gâche doivent affleurer le chant de la porte ou de l'huissierie avec une tolérance de 1 mm en retrait. Les autres contraintes seront les dispositions des fabricants et des D.T.U.				
15.3.1.1.2	Serrure à larder économique, monopoint, bec de cane à condamnation.				
		U	4	€	€
15.3.2	Garnitures				
15.3.2.1	ENSEMBLES EN ALUMINIUM : Fourniture et pose de garnitures de portes en aluminium anodisé, finition naturelle ou ton champagne. Ensemble complet, 2 faces.				
15.3.2.1.2	Garnitures de portes en aluminium, béquilles sur plaques, pour serrures à condamnation.				
		U	4	€	€
15.3.3	Butoirs				
15.3.3.1	BUTOIRS AVEC MONTURE EN ALUMINIUM : Fourniture et pose de butoirs de vantaux, montures en aluminium anodisé, finition naturelle ou ton champagne, coordonnées avec les ensembles de garnitures et butées en caoutchouc, fixations invisibles.				
15.3.3.1.1	Butoir de sol, cylindrique, en aluminium. Butées fixées au sol.				
		U	4	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
15.3.4	Tablette d'habillage en appui intérieur des menuiseries :				
15.3.4.1	TABLETTE EN 3 PLIS COLLES : Fourniture et pose de tablette 3 plis collés en appui intérieur des fenêtres.				
15.3.4.1.1	Tablette 3 plis collés, dimension à prendre sur place. Localisation : Ch.1, Ch.2				
		U	2	€	€
QUINCAILLERIE/DIVERS ACCESSOIRES					
	Total H.T. :				€
	Total T.V.A. (10%) :				€
	Total T.T.C. :				€
15.5	<u>AMENAGEMENTS PLACARDS</u>				
15.5.1	Panneaux multi-plis				
15.5.1.1	ENSEMBLES COMPLETS EN PANNEAUX 3 PLIS COLLES : Tablettes et séparations verticales en panneaux multi-plis de 19 mm d'ép. 3 plis collés, compris tasseaux en sapin du Nord 22 x 22, chevilles, etc...				
15.5.1.1.1	Penderie + 2 tablettes (grande taille) Localisation : <i>Entrée, Ch.1, Ch.2</i>				
		U	3	€	€
AMENAGEMENTS PLACARDS					
	Total H.T. :				€
	Total T.V.A. (10%) :				€
	Total T.T.C. :				€
15.6	<u>PLINTHES ET MOULURES</u>				
15.6.1	Plinthes bois				
15.6.1.1	PLINTHES EN BOIS A PEINDRE OU A VERNIR : Plinthes en bois comprenant toutes les façons telles que coupes, entailles, ajustements, traînées. Les sujétions de clouage font parties du forfait.				
15.6.1.1.1	En sapin du Nord 10 x 110 mm à peindre, MDF hydro à peindre pièces humides. Localisation : <i>Sur l'ensemble de l'appartement</i>				
		ML	67,50	€	€
PLINTHES ET MOULURES					
	Total H.T. :				€
	Total T.V.A. (10%) :				€
	Total T.T.C. :				€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
15.7	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES				
15.7.1	Divers :				
15.7.1.1	DIVERS :				
15.7.1.1.1	Prévoir dépose escalier, bouchage trémie et ouverture nouvelle trémie.				
		U	1	€	€
15.7.1.1.2	Fourniture et pose nouvel escalier compris garde-corps.				
		FT	1	€	€
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES					
Total H.T. :					€
Total T.V.A. (10%) :					€
Total T.T.C. :					€

RECAPITULATIF
Lot n°15 MENUISERIES INTERIEURES

Total du lot MENUISERIES INTERIEURES	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (10%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois