

1 Verdun CLAIX_COMMERCE : PLAI

1, rue de Verdun

38640 CLAIX



MAITRE D'OUVRAGE

MAIRIE DE CLAIX
Place Hector Berlioz
38640 CLAIX
Tél : 04 76 98 15 36

Lot n°9

MENUISERIES EXTERIEURES

Appel d'offre

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av.Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	MOE EXTERNE
Date	
Phase	
Indice	

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
9.1	<u>MENUISERIES POSEES A NEUF</u>				
9.1.1	Menuiseries bois, pose à neuf				
9.1.1.1	BOIS A NEUF AVEC DOUBLE VITRAGE COURANT A L'IDENTIQUE DE L'EXISTANT : Croisée ouvrante à la française en bois. Comprenant fiches ou paumelles. Pose à neuf, fixation par vissage avec compriband. Verrouillage par crémone simple 3 points avec poignée à bascule. Garniture en aluminium époxy. Double vitrage 4/16/4 warm edge argon. Compris dépose et évacuation des anciennes menuiseries.				
9.1.1.1.1	A neuf. 2.40 x 2.30 ht. Vitrine composée d'une partie fixe (2/3) et d'une porte ouvrant à la française (1/3). <i>Localisation : Façade sur rue de Verdun. Entrée du commerce.</i>	U	1	€	€
9.1.1.1.2	A neuf. 1.30 x 1.70 ht. Vitrage fixe + OB en partie haute, identique à l'existant. <i>Localisation : Façade sur rue Pasteur.</i>	U	1	€	€
MENUISERIES POSEES A NEUF					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€
9.2	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u>				
9.2.1	DIVERS :				
9.2.1.1	à Préciser:	U	0	€	pour mémoire
9.2.1.2	à Préciser:	FT	0	€	pour mémoire
9.2.1.3	à Préciser:	ENS	0	€	pour mémoire
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€

RECAPITULATIF
Lot n°9 MENUISERIES EXTERIEURES

Total du lot MENUISERIES EXTERIEURES	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (5,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois