

PLAI 2017

8, rue des Lilas

38240 Meylan



MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B, avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Lot n°10

PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE

Appel d'offre

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av.Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	PLAI 2017
Date	
Phase	EXE
Indice	

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
10.2	<u>CONTRE-CLOISONS EN PLAQUES SUR OSSATURE</u>				
10.2.1	Contre-cloisons en plaques de plâtre				
10.2.1.1	CONTRE-CLOISONS COURANTES DE 100 mm :				
	Contre-cloison rapportée contre un mur ou à une faible distance de celui-ci de 100 mm d'épaisseur composée d'une plaque de plâtre. Ces plaques seront vissées sur des rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants verticaux. Fixation par vis invisibles autoforeuses tête trompette. Largeur de l'ossature de 36 ou 48 mm suivant destination. Entraxe montants de 0,60. Vissage de plaques avec un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit spécial. 3,50 m de hauteur d'emploi maximum (avec doubles montants espacés de 0,40 cm). Isolation à reprendre éventuellement.				
10.2.1.1.1	<u>PLACOPLATRE</u>				
10.2.1.1.1.1	Contre-cloison avec 1 plaque standard de 13 mm :				
	- Système : PLACOSTIL DE DISTRIBUTION - Type de plaques : STANDARD - Largeur ossature : 48 mm Localisation : ensemble des murs donnant sur l'extérieur				
		M2	20,00	€	€
10.2.2	Isolants en laine de verre				
10.2.2.1	PANNEAUX SEMI-RIGIDES NU :				
	Mise en place de panneaux semi-rigides en laine de verre à dérouler, nu. Y compris pattes de fixation métalliques permettant le maintien des panneaux, découpes et calfeutrements.				
10.2.2.1.1	Avec pare-vapeur, 100 mm d'épaisseur. type GR 32 NU				
	Localisation : à poser sur l'ensemble des murs donnant sur l'extérieur				
		M2	20,00	€	€
CONTRE-CLOISONS EN PLAQUES SUR OSSATURE					
Total H.T. :					€
Total T.V.A. (5,5%) :					€
Total T.T.C. :					€
10.4	<u>FAUX PLAFOND</u>				
10.4.1	PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE STANDARDS :				
	Plafonds constitués de une ou plusieurs plaques de plâtre standard fixées en plafond par vissage sur une fourrure en bois ou sur une ossature métallique en acier galvanisé . Calfeutrement des joints par bandes calicot et enduit poudre. Espacement maximum des rails de l'ossature suivant la performance recherchée.				
10.4.1.1	Caisson en plaques de plâtre standards de 13 mm d'épaisseur, sous plancher béton ou mixte.				
	Localisation : Cuisine				
		M2	2,80	€	€
10.4.1.2	Fourniture et pose d'une trappe d'accès de 50 x 50 cm pour assurer l'accès à l'extracteur d'air.				
		U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT	
FAUX PLAFOND						
Total H.T. :					_____	€
Total T.V.A. (10%) :					_____	€
Total T.T.C. :					_____	€
10.2	<u>CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE</u>					
10.2.1	Cloisons courantes à simple plaque					
10.3.1.1	CLOISONS COURANTES A SIMPLE PLAQUE DE 72 mm AVEC INCORPORATION D'ISOLANT :					
	Cloison de 72 mm d'épaisseur composée d'une plaque de plâtre par face. Ces plaques seront vissées sur des rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants verticaux. Fixation par vis invisibles autoforeuses tête trompette. Largeur de l'ossature de 36 ou 48 mm suivant destination. Entraxe montants de 0,60. Vissage de plaques avec un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit spécial. 3,50 m de hauteur d'emploi maximum (avec doubles montants espacés de 0,40 cm). Incorporation de feutre isolant en panneaux semi-rigides.					
10.3.1.1.1	Fourniture et pose d'une cloison en plaque de plâtre					
	<i>Localisation : Placards Ch. 2 et 3, Placards Dgmt et séjour</i>					
		M2	12,00	€	€	
CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE						
Total H.T. :					_____	€
Total T.V.A. (10%) :					_____	€
Total T.T.C. :					_____	€
10.10	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u>					
10.10.1	DIVERS :					
10.10.1.2	à Préciser: bouchage anciennes cloisons					
		FT	1	€	€	
10.10.1.3	à Préciser:					
		FT	1	€	€	
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES						
Total H.T. :					_____	€
Total T.V.A. (10%) :					_____	€
Total T.T.C. :					_____	€

RECAPITULATIF
Lot n°10 PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE

Total du lot PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. :	_____ €
- dont T.V.A. à 5,5% sur _____ € :	_____ €
- dont T.V.A. à 10% sur _____ € :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois