

PLAI 2017 : 49A, rue des Aiguinards MEYLAN

49 A, rue des Aiguinards  
1er étage droite  
38240 MEYLAN



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPEMENT  
17 B Av.Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

**Lot n°10**

**PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE**

**Appel d'offre**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av.Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	PLAI 2018
Date	
Phase	DCE
Indice	

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
10.2	<b><u>CONTRE-CLOISONS EN PLAQUES SUR OSSATURE</u></b>				
10.2.1	<b>Contre-cloisons en plaques de plâtre</b>				
10.2.1.1	<b>CONTRE-CLOISONS COURANTES DE 72 mm :</b>				
	Contre-cloison rapportée contre un mur ou à une faible distance de celui-ci de 72 mm d'épaisseur composée d'une plaque de plâtre. Ces plaques seront vissées sur des rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants verticaux. Fixation par vis invisibles autoforeuses tête trompette. Largeur de l'ossature de 36 ou 48 mm suivant destination. Entraxe montants de 0,60. Vissage de plaques avec un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit spécial. 3,50 m de hauteur d'emploi maximum (avec doubles montants espacés de 0,40 cm). Isolation à reprendre éventuellement.				
10.2.1.1.1	<b><u>PLACOPLATRE</u></b>				
10.2.1.1.1.1	<b>Contre-cloison avec 1 plaque standard de 13 mm :</b>				
	- Système : PLACOSTIL DE DISTRIBUTION - Type de plaques : STANDARD - Largeur ossature : 48 mm <b>Localisation</b> : ensemble des murs donnant sur l'extérieur				
		M2	20,50	€	€
10.2.2	<b>Isolants en laine de verre</b>				
10.2.2.1	<b>PANNEAUX SEMI-RIGIDES NU :</b>				
	Mise en place de panneaux semi-rigides en laine de verre à dérouler, nu. Y compris pattes de fixation métalliques permettant le maintien des panneaux, découpes et calfeutrements.				
10.2.2.1.1	<b>Avec pare-vapeur, 75 mm d'épaisseur. type GR 32 NU</b>				
	<b>Localisation</b> : à poser sur l'ensemble des murs donnant sur l'extérieur				
		M2	20,50	€	€
<b>CONTRE-CLOISONS EN PLAQUES SUR OSSATURE</b>					
<b>Total H.T. :</b>					€
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>					€
<b>Total T.T.C. :</b>					€
10.3	<b><u>CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE</u></b>				
10.3.1	<b>Cloisons courantes à simple plaque</b>				
10.3.1.1	<b>CLOISONS COURANTES A SIMPLE PLAQUE DE 72 mm AVEC INCORPORATION D'ISOLANT :</b>				
	Cloison de 72 mm d'épaisseur composée d'une plaque de plâtre par face. Ces plaques seront vissées sur des rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants verticaux. Fixation par vis invisibles autoforeuses tête trompette. Largeur de l'ossature de 36 ou 48 mm suivant destination. Entraxe montants de 0,60. Vissage de plaques avec un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit spécial. 3,50 m de hauteur d'emploi maximum (avec doubles montants espacés de 0,40 cm). Incorporation de feutre isolant en panneaux semi-rigides.				
10.3.1.1.2	<b>Fourniture et pose d'une cloison en plaque de plâtre <u>Hydrofuge</u></b>				
	<b>Localisation</b> : entre SDB et chambre 3, entre chambre 1 et couloir (bouchage placard) et entre chb 1 et 2				
		M2	17,00	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
<b>CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE</b>					
<b>Total H.T. :</b>					€
<b>Total T.V.A. (10%) :</b>					€
<b>Total T.T.C. :</b>					€
10.4	<b><u>FAUX PLAFOND</u></b>				
10.4.1	<b>PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE STANDARDS :</b>				
Plafonds constitués de une ou plusieurs plaques de plâtre standard fixées en plafond par vissage sur une fourrure en bois ou sur une ossature métallique en acier galvanisé . Calfeutrement des joints par bandes calicot et enduit poudre. Espacement maximum des rails de l'ossature suivant la performance recherchée.					
10.4.1.1	<b>Plaques standards de 13 mm d'épaisseur, sous plancher béton ou mixte.</b>				
<i>Localisation :</i>					
		M2	7,50	€	€
10.4.1.2	<b>Fourniture et pose d'une trappe d'accès de 50 x 50 cm pour assurer l'accès à l'extracteur d'air.</b>				
		U	1	€	€
<b>FAUX PLAFOND</b>					
<b>Total H.T. :</b>					€
<b>Total T.V.A. (10%) :</b>					€
<b>Total T.T.C. :</b>					€
10.10	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>				
10.10.1	<b>DIVERS :</b>				
10.10.1.1	<b>Caisson placo cuisine pour évacuation VMC</b>				
		FT	1	€	€
10.10.1.2	<b>Reprise hauts de cloison si nécessaire</b>				
		FT	1	€	€
10.10.1.3	<b>à Préciser:</b>				
		FT	1	€	€
<b>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</b>					
<b>Total H.T. :</b>					€
<b>Total T.V.A. (10%) :</b>					€
<b>Total T.T.C. :</b>					€

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°10 PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE**

<b>Total du lot PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. :</b>	_____ €
- dont T.V.A. à 5,5% sur _____ € :	_____ €
- dont T.V.A. à 10% sur _____ € :	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,
-----------------------------

Signature et cachet de l'Entrepreneur
---------------------------------------

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois