

PLAI 2017 : 49A, rue des Aiguinards MEYLAN

49 A, rue des Aiguinards  
1er étage droite  
38240 MEYLAN



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B Av.Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

**Lot n°16**

**PLOMBERIE SANITAIRES**

**Appel d'offre**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av.Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	PLAI 2018
Date	
Phase	DCE
Indice	

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
16.1	<b><u>DOUCHES</u></b>				
16.1.1	<b>Receveurs en céramique</b>				
16.1.1.1	<b>RECEVEURS A ENCASTRER EXTRA-PLATS :</b> Receveurs de douche en céramique et à fond antidérapant. Sans défaut et teinte uniforme. L'encastrement, celui-ci devra assurer le ruissellement des eaux de la paroi verticale sur le bord de l'appareil pour qu'il y ait écoulement dans la cuve. Pose suivant les prescriptions du fabricant. Les éventuels terrassons sont dus par le lot maçonnerie ou carrelage.				
16.1.1.1.2	<b>Série standard blanche, à encastrer extra-plate, 80 x 120 cm ou 80 x 130 cm (dimensions à confirmer sur place).</b> <i>Localisation : SDB</i>	U	1	€	€
16.1.2	<b>Cabines de douches</b>				
16.1.2.1	<b>PARE DOUCHES :</b>				
16.1.2.1.1	<b>Porte de douche en verre fixe, dimension à confirmer sur place (60cm de passage mini)</b> <i>Localisation : SDB</i>	U	1	€	€
16.1.3	<b>Vidages pour receveurs et bacs</b>				
16.1.3.1	<b>BONDES :</b> Vidages pour receveurs de douche et bacs à laver comprenant le montage et façon de joints.				
16.1.3.1.1	<b>Bonde P.V.C, avec sortie à écrou.</b> <i>Localisation :</i>	U	1	€	€
16.1.4	<b>Siphons de sol</b>				
16.1.4.1	<b>SIPHON A CLOCHE OU A PANIER :</b> Siphon de sol comprenant mise en place, ajustement, scellement complet et les raccords aux réseaux d'évacuation.				
16.1.4.1.1	<b>A cloche ou panier, P.V.C diamètre 40, modèle bas.</b> <i>Localisation :</i>	U	1	€	€
16.1.5	<b>Accessoires pour douches</b>				
16.1.5.1	<b>FLEXIBLE ET DOUCHETTE :</b> Ensemble comprenant un flexible de douche, douchette, support et accessoires complémentaires éventuels. Pose par vissage en inox.				
16.1.5.1.1	<b>Flexible métallique 1,50m, douchette, colonne.</b> <i>Localisation :</i>	U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
16.1.6	<b>Robinetteries de douches</b>				
16.1.6.1	<b>MITIGEUR :</b> Robinetteries de douches, comprenant façon des joints et équipement douchette. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les robinetteries sont prévues chromées. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Alimentation par tube flexible ou tube cuivre. Mitigeur mono commande douche à inverseur avec ensemble douchette à tige murale réglable, flexible de 1,50 m.				
16.1.6.1.1	<b>Mitigeur série standard, mural.</b> <i>Localisation :</i>				
		U	1	€	€
	<b>DOUCHES</b>				
	<b>Total H.T. :</b>				€
	<b>Total T.V.A. (10%) :</b>				€
	<b>Total T.T.C. :</b>				€
16.2	<b><u>LAVABOS</u></b>				
16.2.1	<b>Lavabos</b>				
16.2.1.1	<b>LAVABO EN PORCELAIN VITRIFIEE avec meuble de rangement :</b> Lavabo en porcelaine vitrifiée pouvant être percé d'un ou de trois trous. Pose sur meuble de rangement à porte battante, suivant destination. Aucun défaut ne doit apparaître et les teintes seront uniformes.				
16.2.1.1.1	<b>Meuble lavabo porcelaine, série standard blanc, 60 cm.</b> <i>Localisation : SDB</i>				
		U	1	€	€
16.2.2	<b>Robinetteries de lavabos</b>				
16.2.2.1	<b>MITIGEUR :</b> Mitigeur mono commande de lavabos comprenant façon des joints et vidage complet avec tirette et siphon. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les corps des robinetteries sont prévus en laiton. Finition chromée brillante ou autre si stipulation. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Bec fixe, orientable ou extractible.				
16.2.2.1.1	<b>Mitigeur de lavabo, série standard sur gorge, monotrou à bec fixe.</b> <i>Localisation : SDB</i>				
		U	1	€	€
	<b>LAVABOS</b>				
	<b>Total H.T. :</b>				€
	<b>Total T.V.A. (10%) :</b>				€
	<b>Total T.T.C. :</b>				€
16.3	<b><u>WC</u></b>				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
16.3.1	<b>Bloc WC :</b>				
16.3.1.1	<b>BLOC WC A RESERVOIR ATTENANT SUR SOCLE :</b>				
16.3.1.1.1	<b>Cuvette sur socle, traitement de la céramique anti-calcaire, blanc, chasse d'eau double débit (2.6,4)</b> <i>Localisation : WC</i>				
		U	1	€	€
<b>WC</b>					
<b>Total H.T. :</b>					€
<b>Total T.V.A. (10%) :</b>					€
<b>Total T.T.C. :</b>					€
16.4	<b><u>EQUIPEMENT CUISINE</u></b>				
16.4.1	<b>Eviers en grès</b>				
16.4.1.1	<b>EVIERS A POSER :</b> Fourniture et pose d'évier en grès à poser sur consoles, jambages ou meuble. Comprenant la mise en place des équipements, vidage automatique, siphon. Raccordements aux alimentation et évacuations. Exempt de défauts et teinte uniforme. Façon de joints avec le plan de travail.				
16.4.1.1.1	<b>Evier en céramique, série économique blanche, 2 bacs et 1 égouttoir de dimension 1.20 x 0.60 m</b> <i>Localisation : Cuisine</i>				
		U	1	€	€
16.4.2	<b>Robinetteries d'éviers</b>				
16.4.2.1	<b>MITIGEUR :</b> Mitigeur mono-commande d'éviers comprenant façon des joints et vidage complet, siphon. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les robinetteries sont prévues chromées. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Bec orientable à col de cygne ou bas et/ou extractible.				
16.4.2.1.1	<b>Mitigeur d'évier, série économique sur gorge, à tube col de cygne.</b> <i>Localisation : Cuisine</i>				
		U	1	€	€
16.4.3	<b>Meubles sous-éviers</b>				
16.4.3.1	<b>MEUBLES SOUS-EVIERS :</b> Fourniture, pose et calage de meubles sous éviers en mélaminé blanc. Bandeau réglable et vérins de stabilisation.				
16.4.3.1.1	<b>1,20 x 0,50 cm, 3 portes.</b> <i>Localisation : Cuisine</i>				
		U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
16.4.4	<b>Attentes ECS, EFS et évacuations pour installation d'une cuisine équipée.</b>				
16.4.4.1	<b>réseau, mise en place des attentes :</b> Robinet d'arrêt simple (Shell) pour eau chaude diamètre ½. Robinet d'arrêt simple (Shell) pour eau froide diamètre ½. Tuyau d'évacuation d'eau en PVC de 40 mm de diamètre raccord à 300 mm du sol. Il est demandé de faire venir le tuyau d'évacuation depuis le sol à fleur de mur.				
16.4.4.1.1	<b>2 alim. 1 évac.</b> <i>Localisation : Cuisine</i>				
		U	1	€	€
<b>EQUIPEMENT CUISINE</b>					
<b>Total H.T. :</b>					€
<b>Total T.V.A. (10%) :</b>					€
<b>Total T.T.C. :</b>					€
16.5	<b><u>EQUIPEMENTS ACCESSOIRES</u></b>				
16.5.1	<b>Accessoires :</b>				
16.5.1.1	<b>PETITS ACCESSOIRES :</b>				
	Fourniture et pose de petits accessoires de salles de bains.				
16.5.1.1.1	<b>Tablette porte-verre époxy.</b> <i>Localisation : Salle de bain</i>				
		U	1	€	€
16.5.1.2	<b>MIROIRS CLAIRS :</b>				
	Fourniture et pose de miroirs de 6 mm d'épaisseur, pose par pattes chromées.				
16.5.1.2.1	<b>Miroir clair 0.42 x 0.60 m Ht.</b> <i>Localisation : Salle de bain</i>				
		U	1	€	€
<b>EQUIPEMENTS ACCESSOIRES</b>					
<b>Total H.T. :</b>					€
<b>Total T.V.A. (10%) :</b>					€
<b>Total T.T.C. :</b>					€
16.6	<b><u>BRANCHEMENT :</u></b>				
16.6.1	<b>Robinetterie et évacuation</b>				
16.6.1.1	<b>ROBINETERIE ET EVACUATION MAL/LV:</b>				
	Fourniture et pose sur tubes avec raccords de démontage de traçage, coupes, filetages éventuels, soudures, joints, etc..., de vannes, robinets et accessoires. Toutes sujétions de mise en œuvre telles que fillasses, pâtes à joints, etc...				
16.6.1.1.1	<b>Robinet de puisage à raccord au nez sur applique, 20*27 y cis évacuation diamètre 40 PVC avec siphon.</b> <i>Localisation : Salle de bain</i>				
		U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
<b>BRANCHEMENT :</b>					
<b>Total H.T. :</b>				_____	€
<b>Total T.V.A. (10%) :</b>				_____	€
<b>Total T.T.C. :</b>				_____	€
16.10	<b><u>PERCEMENTS EVACUATION CHAUDIERE</u></b>				
16.10.1	<b>DANS TOUS MATERIAUX :</b>				
	Perçement de trou pour évacuation chaudière condensation y compris fourniture et pose d'une grille.				
16.10.1.1	<b>Dans matériau dur.</b>				
	<i>Localisation : Façade côté cuisine</i>				
		U	2	€	€
<b>PERCEMENTS EVACUATION CHAUDIERE</b>					
<b>Total H.T. :</b>				_____	€
<b>Total T.V.A. (10%) :</b>				_____	€
<b>Total T.T.C. :</b>				_____	€
16.11	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES :</u></b>				
16.11.1	<b>Divers :</b>				
16.11.1.1	<b>Dépose et évacuation appareils sanitaires</b>				
		FT	1	€	€
16.11.1.2	<b>Création d'un branchement ROAI cuisine</b>				
		FT	1	€	€
16.11.1.3	<b>Raccords divers</b>				
		U	1	€	€
<b>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES :</b>					
<b>Total H.T. :</b>				_____	€
<b>Total T.V.A. (10%) :</b>				_____	€
<b>Total T.T.C. :</b>				_____	€

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°16 PLOMBERIE SANITAIRES**

<b>Total du lot PLOMBERIE SANITAIRES</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (10%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois