

PLAI 2017 : 49A, rue des Aiguinards MEYLAN

49 A, rue des Aiguinards  
1er étage droite  
38240 MEYLAN



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B Av.Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

**Lot n°15**

**MENUISERIES INTERIEURES**

**Appel d'offre**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av.Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	PLAI 2018
Date	
Phase	DCE
Indice	

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
15.2	<b><u>PORTES COURANTES DE COMMUNICATION</u></b>				
15.2.1	<b>Portes de distributions :</b>				
15.2.1.2	<b>CONTRE PLAQUE DANS LES PORTES DE DISTRIBUTION :</b> Fourniture et pose d'un contre-plaqué dans les vantaux des portes de distribution, y compris finition et toutes sujétion, reprise des pare-closes, coordonnées avec les ensembles et fixation invisible.				
15.2.1.2.1	<b>Mise en place de CP 5mm en remplacement des vitrages et grilles de ventilation existantes.</b> <b>Localisation :</b> Porte cuisine, autre à préciser sur place	U	1	€	€
15.2.1.3	<b>REVISION DES PORTES DE DISTRIBUTION :</b> Révision des menuiseries intérieures comprenant le dégondage, mise ne jeu, huilage. Rabotage si nécessaire et regondage de l'ensemble.				
15.2.1.3.1	<b>Ensemble des huisseries et menuiseries intérieurs du logement. (prévoir un détalonnage car plancher chauffant)</b> <b>Localisation :</b> Ensemble du logement.	FT	1	€	€
15.2.1.4	<b>CHANGEMENT DE SENS DES PORTES DE DISTRIBUTION :</b> Modification du sens d'ouverture des portes de distribution.				
15.2.1.4.1	<b>Modification du sens d'ouverture des portes de distributions.</b> <b>Localisation :</b> WC et SDB	U	2	€	€
<b>PORTES COURANTES DE COMMUNICATION</b>					
<b>Total H.T. :</b>				_____	€
<b>Total T.V.A. (10%) :</b>				_____	€
<b>Total T.T.C. :</b>				_____	€
15.3	<b><u>QUINCAILLERIE/DIVERS ACCESOIRES</u></b>				
15.3.1	<b>Serrurerie</b>				
15.3.1.1	<b>SERRURES A LARDER :</b> La pose courante se fera à l'aide de vis lubrifiées. Les entailles et mortaises nécessitées par la pose des organes de fermeture doivent être réalisées au plus juste pour altérer le moins possible la résistance, la durabilité et l'étanchéité des menuiseries. Gâches réversibles. Les gâches doivent être disposées au niveau des pènes. La têtère et la gâche doivent affleurer le chant de la porte ou de l'huissierie avec une tolérance de 1 mm en retrait. Les autres contraintes seront les dispositions des fabricants et des D.T.U.				
15.3.1.1.2	<b>Serrure à larder économique, monopoint, bec de cane à condamnation.</b>	U	2	€	€
15.3.2	<b>Garnitures</b>				
15.3.2.1	<b>ENSEMBLES EN ALUMINIUM :</b> Fourniture et pose de garnitures de portes en aluminium anodisé, finition naturelle ou ton champagne. Ensemble complet, 2 faces.				
15.3.2.1.2	<b>Garnitures de portes en aluminium, béquilles sur plaques, pour serrures à condamnation.</b>	ENS	2	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
15.3.2.1.3	<b>Garnitures de portes en aluminium, béquilles sur plaques, pour portes de placard.</b>				
		ENS	3	€	€
15.3.3	<b>Butoirs</b>				
15.3.3.1	<b>BUTOIRS AVEC MONTURE EN ALUMINIUM :</b> Fourniture et pose de butoirs de vantaux, montures en aluminium anodisé, finition naturelle ou ton champagne, coordonnées avec les ensembles de garnitures et butées en caoutchouc, fixations invisibles.				
15.3.3.1.1	<b>Butoir mural, cylindrique, en aluminium.</b> Butées fixées au mur (ATTENTION PLANCHER CHAUFFANT)				
		U	5	€	€
15.3.4	<b>Tablette d'habillage en appui intérieur des menuiseries :</b>				
15.3.4.2	<b>TABLETTE EN MEDIUM hydrofuge :</b> Fourniture et pose de tablette MDF hydrofuge chanfreiné en appui intérieur des fenêtres.				
15.3.4.2.1	<b>Tablette MDF hydrofuge, dimensions à prendre lors de la consultation.</b>				
		U	4	€	€
15.3.5	<b>Bouches d'extraction</b>				
15.3.5.1	<b>Grille d'aération :</b> Grille d'aération à visser en aluminium blanc.				
15.3.5.1.1	<b>Grille d'aération en remplacement des existantes.</b>				
		U	6	€	€
<b>QUINCAILLERIE/DIVERS ACCESOIRES</b>					
<b>Total H.T. :</b>					€
<b>Total T.V.A. (10%) :</b>					€
<b>Total T.T.C. :</b>					€
15.5	<b><u>AMENAGEMENTS PLACARDS</u></b>				
15.5.1	<b>Panneaux multi-plis</b>				
15.5.1.1	<b>ENSEMBLES COMPLETS EN PANNEAUX 3 PLIS COLLES :</b> Tablettes et séparations verticales en panneaux multi-plis de 19 mm d'ép. 3 plis collés, compris tasseaux en sapin du Nord 22 x 22, chevilles, etc...				
15.5.1.1.2	<b>Penderie + 2 tablettes. (petite taille)</b> <b>Localisation :</b> dgmt entrée, chambre1, chambre2				
		U	3	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
<b>AMENAGEMENTS PLACARDS</b>					
<b>Total H.T. :</b>					_____ €
<b>Total T.V.A. (10%) :</b>					_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>					_____ €
15.6	<b><u>PLINTHES ET MOULURES</u></b>				
15.6.1	<b>Plinthes bois</b>				
15.6.1.1	<b>PLINTHES EN BOIS A PEINDRE OU A VERNIR :</b>				
	Plinthes en bois comprenant toutes les façons telles que coupes, entailles, ajustements, trainées. Les sujétions de clouage font parties du forfait.				
15.6.1.1.1	<b>En sapin du Nord 10 x 110 mm à peindre ou MDF hydro</b>				
	<i>Localisation : Ensemble de l'appartement</i>				
		ML	82,00	€	€
<b>PLINTHES ET MOULURES</b>					
<b>Total H.T. :</b>					_____ €
<b>Total T.V.A. (10%) :</b>					_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>					_____ €
15.7	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>				
15.7.1	<b>Divers :</b>				
15.7.1.1	<b>DIVERS :</b>				
15.7.1.1.3	<b>à préciser :</b>				
		ENS	0	€	pour mémoire
<b>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</b>					
<b>Total H.T. :</b>					_____ €
<b>Total T.V.A. (10%) :</b>					_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>					_____ €

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°15 MENUISERIES INTERIEURES**

<b>Total du lot MENUISERIES INTERIEURES</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (10%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois