

1 Verdun CLAIX_COMMERCE : PLA1

1, rue de Verdun

38640 CLAIX



MAITRE D'OUVRAGE

MAIRIE DE CLAIX
Place Hector Berlioz
38640 CLAIX
Tél : 04 76 98 15 36

Lot n°0

DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS

Appel d'offre

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av.Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

ENTREPRISE TITULAIRE :
PRUVOST MULTI TRAVAUX
89, rue Dode de la Brunerie
38620 ST GEOIRE EN VALDAINE

Dossier	MOE EXTERNE
Date	22/07/2019
Phase	
Indice	

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
0.2	<u>DEPOSE :</u>				
0.2.1	Dépose de cloisons, doublages et habillages :				
0.2.1.1	FAUX-PLAFONDS : Démolition de faux-plafond en matériaux de toutes natures, y compris dépose lambris, etc. Reprise des supports au plâtre.				
0.2.1.1.1	Tous types de faux-plafonds (M2) y compris enlèvement des rails métalliques. <i>Localisation : Ensemble du commerce</i>				
		M2	33,15	€	€
	Dépose cuve fioul : CUVE FIOUL Purge, découpe et évacuation de la cuve fioul présente dans la cave sous le commerce.				
		FT	1	€	€
	Dépose escalier bois : ESCALIER BOIS ACCES CAVE Dépose escalier bois existant accès cave.				
		FT	1	€	€
0.2.2	Dépose d'éléments d'électricités :				
0.2.2.1	DEPOSE ET EVACUATION PARTIELLE DE L'ANCIENNE INSTALLATION : Dépose spots existants et reprise après modification des faux-plafonds et éventuelle remise aux normes de l'installation selon NFC 15-100 rénovation en vigueur (disjoncteur différentiel 30mA, mise à la terre, liaison équipotentielle, mise en place de détecteurs de fumée...). La neutralisation de l'alimentation électrique sera effectuée par l'électricien. Évacuation des gravats compris.				
0.2.2.1.1	Armoires et tableaux, fileries, câbles, fourreaux, etc...				
		ENS	1	€	€
	DEPOSE : Total H.T. : _____ € Total T.V.A. (20%) : _____ € Total T.T.C. : _____ €				
0.3	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u>				
0.3.1	DIVERS :				
0.3.1.1	Reprise de faux-plafond				
		FT	1	€	€
0.3.1.2	Dépose cloisons				
		U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
0.3.1.3	à Préciser:				
		ENS	0	€	pour mémoire
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES					
Total H.T. :				_____ €	
Total T.V.A. (20%) :				_____ €	
Total T.T.C. :				_____ €	

RECAPITULATIF
Lot n°0 DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS

Total du lot DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (20%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois