

PLAI 2017

1, rue de Verdun

38640 CLAIX



MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPEMENT
17 B, avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Lot n°16

PLOMBERIE SANITAIRES

Appel d'offre

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av.Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	PLAI 2017
Date	
Phase	DCE
Indice	

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
16.1	<u>DEPOSE :</u>				
0.2.3	Dépose d'appareils sanitaires :				
0.2.3.1	APPAREILLAGES SANITAIRES :				
	Dépose d'appareils sanitaires comprenant les accessoires, robinetteries même murales, la découpe des tuyauteries, le descellement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire. La neutralisation des circuits sera effectuée par le plombier. Evacuation des gravois compris.				
0.2.3.1.1	Ensemble de tous les appareils y compris ballon ECS.				
		ENS	1	€	€
	DEPOSE :				
	Total H.T. :				€
	Total T.V.A. (5,5%) :				€
	Total T.T.C. :				€
16.1	<u>DOUCHES</u>				
16.1.1	Receveurs en céramique				
16.1.1.1	RECEVEURS A ENCASTRER EXTRA-PLATS :				
	Receveurs de douche en céramique et à fond antidérapant. Sans défaut et teinte uniforme. L'encastrement, celui-ci devra assurer le ruissellement des eaux de la paroi verticale sur le bord de l'appareil pour qu'il y ait écoulement dans la cuve. Pose suivant les prescriptions du fabricant. Les éventuels terrassons sont dus par le lot maçonnerie ou carrelage.				
16.1.1.1.1	Série standard blanche, à encastrer extra-plate, 80 x 120 cm.				
	<i>Localisation : SDB 1</i>				
		U	1	€	€
16.1.1.1.1	Série standard blanche, à encastrer extra-plate, 80 x 140 cm.				
	<i>Localisation : SDB 2</i>				
		U	1	€	€
16.1.2	Cabines de douches				
16.1.2.1	PARE DOUCHES :				
16.1.2.1.1	Porte de douche en verre, battante de 80 cm fixation comprise. (60cm de passage mini)				
	<i>Localisation : SDB 1</i>				
		U	1	€	€
16.1.2.1.2	Porte de douche en verre, coulissante de 100 cm fixation comprise. (60cm de passage mini)				
	<i>Localisation : SDB 2</i>				
		U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
16.1.3	Vidages pour receveurs et bacs				
16.1.3.1	BONDES : Vidages pour receveurs de douche et bacs à laver comprenant le montage et façon de joints.				
16.1.3.1.1	Bonde P.V.C, avec sortie à écrou. <i>Localisation : SDB R+1</i>				
		U	2	€	€
16.1.4	Siphons de sol				
16.1.4.1	SIPHON A CLOCHE OU A PANIER : Siphon de sol comprenant mise en place, ajustement, scellement complet et les raccordements aux réseaux d'évacuation.				
16.1.4.1.1	A cloche ou panier, P.V.C diamètre 40, modèle bas. <i>Localisation : SDB R+1</i>				
		U	2	€	€
16.1.5	Accessoires pour douches				
16.1.5.1	FLEXIBLE ET DOUCHETTE : Ensemble comprenant un flexible de douche, douchette, support et accessoires complémentaires éventuels. Pose par vissage en inox.				
16.1.5.1.1	Flexible métallique 1,50m, douchette, colonne. <i>Localisation : SDB R+1</i>				
		U	2	€	€
16.1.6	Robinetteries de douches				
16.1.6.1	MITIGEUR : Robinetteries de douches, comprenant façon des joints et équipement douchette. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les robinetteries sont prévues chromées. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Alimentation par tube flexible ou tube cuivre. Mitigeur mono commande douche à inverseur avec ensemble douchette à tige murale réglable, flexible de 1,50 m.				
16.1.6.1.1	Mitigeur série standard, mural. <i>Localisation : SDB R+1</i>				
		U	2	€	€
DOUCHES					
Total H.T. :					€
Total T.V.A. (5,5%) :					€
Total T.T.C. :					€
16.2	<u>LAVABOS</u>				
16.2.1	Vasque				
16.2.1.1	MEUBLE VASQUE : Installation complète comprenant la fourniture et la pose, de vasques, robinet mitigeur, ensemble de vidage avec siphon, joints, fixations diverses, et toutes sujétions. Y compris meuble sous vasque (meuble avec tiroir interdit)				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
16.2.1.1.1	Vasque porcelaine. <i>Localisation : SDB R+1</i>				
		U	2	€	€
16.2.2	Robinetteries de lavabos				
16.2.2.1	MITIGEUR : Mitigeur mono commande de lavabos comprenant façon des joints et vidage complet avec tirette et siphon. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les corps des robinetteries sont prévus en laiton. Finition chromée brillante ou autre si stipulation. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Bec fixe, orientable ou extractible.				
16.2.2.1.1	Mitigeur de lavabo, série standard sur gorge, monotrou à bec fixe. <i>Localisation : SDB R+1</i>				
		U	2	€	€
LAVABOS					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€
16.3	<u>WC</u>				
16.3.1	Bloc WC :				
16.3.1.1	BLOC WC A RESERVOIR ATTENANT SUR SOCLE :				
16.3.1.1.1	Cuvette sur socle, traitement de la céramique anti-calcaire, blanc, chasse d'eau double débit (2.6,4) <i>Localisation : WC RDC et R+1</i>				
		U	2	€	€
WC					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€
16.4	<u>EQUIPEMENT CUISINE</u>				
16.4.1	Eviers en grès				
16.4.1.1	EVIERS A POSER : Fourniture et pose d'évier en grès à poser sur consoles, jambages ou meuble. Comprenant la mise en place des équipements, vidage automatique, siphon. Raccordements aux alimentation et évacuations. Exempt de défauts et teinte uniforme. Façon de joints avec le plan de travail.				
16.4.1.1.1	Evier en céramique, série économique blanche, 2 bacs et 1 égouttoir de dimension 1.10 x 0.60 m <i>Localisation : Cuisine (à voir sur place) EVIER à poser sur plan de travail présent</i>				
		U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
16.4.2	Robinetteries d'éviers				
16.4.2.1	MITIGEUR :				
	Mitigeur mono-commande d'éviers comprenant façon des joints et vidage complet, siphon. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les robinetteries sont prévues chromées. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Bec orientable à col de cygne ou bas et/ou extractible.				
16.4.2.1.1	Mitigeur d'évier, série économique sur gorge, à tube col de cygne.				
	<i>Localisation : Cuisine</i>				
		U	1	€	€
EQUIPEMENT CUISINE					
Total H.T. :					€
Total T.V.A. (5,5%) :					€
Total T.T.C. :					€
16.6	<u>BRANCHEMENT :</u>				
16.6.1	Robinetterie et évacuation				
16.6.1.1	ROBINETERIE ET EVACUATION MAL/LV:				
	Fourniture et pose sur tubes avec raccords de démontage de traçage, coupes, filetages éventuels, soudures, joints, etc..., de vannes, robinets et accessoires. Toutes sujétions de mise en œuvre telles que fillasses, pâtes à joints, etc...				
16.6.1.1.1	Robinet de puisage à raccord au nez sur applique, 20*27 y cis évacuation diamètre 40 PVC avec siphon.				
	<i>Localisation : Sas WC RDC</i>				
		U	1	€	€
BRANCHEMENT :					
Total H.T. :					€
Total T.V.A. (5,5%) :					€
Total T.T.C. :					€
16.8	<u>ADDUCTION ET BRANCHEMENTS</u>				
16.8.1	Compteur d'eau				
16.8.1.1	COMPTEUR DIVISIONNAIRE :				
	Compteur d'eau volumétrique à jet unique, multiples, volumétrique ou woltman. Rotatif agréé classe C. Cadran orientable sur 360° facilitant la lecture quelle que soit la position de montage. Pré-équipé pour la pose d'un émetteur d'impulsions de type ampoule Reed pour la télé relève.				
16.8.1.1.1	Remplacement du compteur divisionnaire si nécessaire suite individualisation réseaux logement/commerce.				
	<i>Localisation : WC RDC</i>				
		U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
16.8.2	Alimentation gaz				
16.8.2.1	ROBINETTERIE POUR GAZ COMBUSTIBLE : Robinetterie pour gaz combustible (de ville, naturel, propane, butane) en laiton 1/2", finition époxy résistante à l'abrasion, aux chocs, aux acides, aux bases, aux hydrocarbures et à la chaleur. Manette anti-vandalisme 1/4 de tour à boisseau sphérique et à sécurité d'ouverture, embouts par tétines fixes de diamètre de 6 mm pour recevoir les flexibles NF gaz. Embases, et tous raccords nécessaires. Couleurs conventionnelles à respecter suivant la norme NF X 08102 pour permettre l'identification des différents fluides. Couleur JAUNE pour les croisillons et couleur ROSE pour les pastilles.				
16.8.2.1.2	Robinet gaz combustible, fixation mural, 1 bec. <i>Localisation :</i>				
		U	1	€	€
ADDUCTION ET BRANCHEMENTS					
Total H.T. :					€
Total T.V.A. (5,5%) :					€
Total T.T.C. :					€
16.11	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES :</u>				
16.11.1	Divers :				
14.8.1	DIVERS :				
14.8.1.3	A Préciser :				
		FT	1	€	€
14.8.1.3	A Préciser :				
		U	1	€	€
14.8.1.3	A Préciser :				
		ENS	1	€	€
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES :					
Total H.T. :					€
Total T.V.A. (5,5%) :					€
Total T.T.C. :					€

RECAPITULATIF
Lot n°16 PLOMBERIE SANITAIRES

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

16.1 - DEPOSE :	_____ € HT
- 0.2.3 - Dépose d'appareils sanitaires :	_____ € HT
- 0.2.3.1 - APPAREILLAGES SANITAIRES :	_____ € HT
16.1 - DOUCHES	_____ € HT
- 16.1.1 - Receveurs en céramique	_____ € HT
- 16.1.1.1 - RECEVEURS A ENCASTRER EXTRA-PLATS :	_____ € HT
- 16.1.2 - Cabines de douches	_____ € HT
- 16.1.2.1 - PARE DOUCHES :	_____ € HT
- 16.1.3 - Vidages pour receveurs et bacs	_____ € HT
- 16.1.3.1 - BONDES :	_____ € HT
- 16.1.4 - Siphons de sol	_____ € HT
- 16.1.4.1 - SIPHON A CLOCHE OU A PANIER :	_____ € HT
- 16.1.5 - Accessoires pour douches	_____ € HT
- 16.1.5.1 - FLEXIBLE ET DOUCHETTE :	_____ € HT
- 16.1.6 - Robinetteries de douches	_____ € HT
- 16.1.6.1 - MITIGEUR :	_____ € HT
16.2 - LAVABOS	_____ € HT
- 16.2.1 - Vasque	_____ € HT
- 16.2.1.1 - MEUBLE VASQUE :	_____ € HT
- 16.2.2 - Robinetteries de lavabos	_____ € HT
- 16.2.2.1 - MITIGEUR :	_____ € HT
16.3 - WC	_____ € HT
- 16.3.1 - Bloc WC :	_____ € HT
- 16.3.1.1 - BLOC WC A RESERVOIR ATTENANT SUR SOCLE	_____ € HT
:	_____ € HT
16.4 - EQUIPEMENT CUISINE	_____ € HT

- 16.4.1 - Eviers en grès _____ € HT

- 16.4.1.1 - EVIERS A POSER : _____ € HT

- 16.4.2 - Robinetteries d'éviers _____ € HT

- 16.4.2.1 - MITIGEUR : _____ € HT

16.6 - BRANCHEMENT : _____ € HT

- 16.6.1 - Robinetterie et évacuation _____ € HT

- 16.6.1.1 - ROBINETERIE ET EVACUATION MAL/LV: _____ € HT

16.8 - ADDUCTION ET BRANCHEMENTS _____ € HT

- 16.8.1 - Compteur d'eau _____ € HT

- 16.8.1.1 - COMPTEUR DIVISIONNAIRE : _____ € HT

- 16.8.2 - Alimentation gaz _____ € HT

- 16.8.2.1 - ROBINETTERIE POUR GAZ COMBUSTIBLE : _____ € HT

16.11 - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES : _____ € HT

- 16.11.1 - Divers : _____ € HT

- 14.8.1 - DIVERS : _____ € HT

Total du lot PLOMBERIE SANITAIRES

Total H.T. : _____ €

Total T.V.A. (5,5%) : _____ €

Total T.T.C. : _____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Montant en francs : _____ FRF TTC

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois