

PLAI 2019

2, Impasse des Léchères  
R+2  
38240 MEYLAN



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 06 15 16 63 01

**Lot n°0**

**DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS**

**Appel d'offre**

Dossier	PLAI 2019
Date	
Phase	
Indice	

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
0.1	<b><u>DEPOSE :</u></b>					
0.1.1	<b>Dépose de cloisons et doublages :</b>					
0.2.1.1	<b>CLOISONS NON PORTEUSES :</b>					
	Démolition de cloisons en matériaux de toutes natures, y compris descellement et dépose de blocs-portes, poteaux, plinthes, lambris, etc. Reprise des support au plâtre.					
0.2.1.1.1	<b>Tous types de cloisons. (M2) y compris enlèvement des boiseries incorporées ( portes, rayonnage, plinthes ou chambranles ).</b>					
	<b>Localisation :</b> Amorce dans SDD					
		ENS	1		€	€
0.1.1.1	<b>BLOCS PORTES</b>					
	Démolition de blocs portes en matériaux de toutes natures, y compris descellement et dépose des paumelles, du cadre et autres supports. Reprise des support au plâtre.					
0.1.1.1.1	<b>Blocs portes.</b>					
	<b>Localisation :</b> Cadre dans séjour					
		ENS	1		€	€
0.1.2	<b>Dépose des habillages :</b>					
0.1.2.1	<b>DEPOSE DES FAÏENCES MURALES :</b>					
	Dépose de faïence ou mosaïque murales collées ou scellées, compris piochage du support jusqu'à 3 cm d'épaisseur. Compris toutes sujétion des supports au plâtre.					
0.1.2.1.1	<b>Ensemble des faïences.</b>					
	<b>Localisation :</b> Cuisine et SDD.					
		ENS	1		€	€
0.1.2.2	<b>DEMOLITION DES HABILLAGES BOIS :</b>					
	Démolition des lambris bois collées ou vissés.y compris toutes sujétion reprise des supports au plâtre.					
0.1.2.2.1	<b>Ensemble des lambris.</b>					
	<b>Localisation :</b> SDD					
		ENS	1		€	€
0.1.3	<b>Dépose d'équipements spécialisés :</b>					
0.1.3.1	<b>DEPOSES DIVERSES</b>					
	Démolitions et déposes de diverses éléments comprenant les découpes et neutralisation éventuelle des circuits, le descellement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire. Evacuation des gravois compris. Les démolitions seront exécutées à la massette et pointrolle ou selon le cas au marteau piqueur y compris protection par polyane ou autre, sortie des gravois et évacuation aux DP, échafaudage si nécessaire et reprise des ébrasements.					
0.1.3.1.1	<b>Dépose de l'ensemble des petits équipements (tringle à rideau, étagères, petits mobiliers,...).</b>					
		ENS	1		€	€
0.1.3.1.2	<b>Dépose des éléments de cuisine équipé.</b>					
		ENS	1		€	€
0.1.3.1.2	<b>Dépose des plinthes de la cloison entre le séjour et la chambre 3</b>					
		ENS	1		€	€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
0.2	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>					
0.2.1	<b>DIVERS :</b>					
0.2.1.1	<b>à Préciser:</b>					
		<b>FT</b>	<b>0</b>		€	pour mémoire
0.2.1.2	<b>à Préciser:</b>					
		<b>U</b>	<b>0</b>		€	pour mémoire
0.2.1.3	<b>à Préciser:</b>					
		<b>ENS</b>	<b>0</b>		€	pour mémoire

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°0 DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS**

<b>Total du lot DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois