

PLAI 2018

23, rue de Rivalta di Torino

38450 VIF



MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Lot n°14

GENIE CLIMATIQUE

Appel d'offre

Dossier	PLAI 2018
Date	
Phase	DCE
Indice	

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av.Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
14.1	<u>PRESCRIPTIONS</u>				
0.2.4	Calorifugeage :				
0.2.4.1	L'ensemble des réseaux passant dans des doublages doit être calorifugé.				
14.1	<u>RACCORDEMENT AUX ENERGIES</u>				
14.1.2	GAZ				
14.1.2.1	ALIMENTATION :				
	Alimentation entre le PTGE (après compteur) et les logements selon réglementation en vigueur. Remontée en façade. Attention sortie après compteur sur le coté sous socle PTGE.				
14.1.2.1.1	Alimentation logement.				
		U	3	€	€
14.3	<u>CHAUDIERES MURALES</u>				
14.3.1	Chaudières murales au gaz				
14.3.1.3	CHAUDIERES GAZ A VENTOUSE :				
	Fourniture et pose de chaudières murales à gaz comprenant la fixation du dossier, les raccordements gaz, eau froide et évacuations sur les attentes. Les départs et arrivées de tuyauteries à une distance de 1,50 m. Tous les raccords, colliers, façonnages et accessoires divers. Vase d'expansion, circulateur, tous les organes de contrôle et de sécurité. Raccordement électrique sur l'attente laissée par l'électricien. Ventouse et extracteur incorporé. Ensemble à condensation. Y compris carottage au besoin et toutes sujétions pour évacuation des condensats en façade ou toiture. A poser selon la réglementation et normes en vigueur au moment de la pose.				
14.3.1.3.1	Mixte, échangeur incorporé, 8 à 23 kW. Chaudière à condensation sortie Horizontale.				
	<i>Localisation : RDC et R+1</i>				
		U	2	€	€
14.3.1.3.1	Mixte, échangeur incorporé, 8 à 23 kW. Chaudière à condensation sortie Verticale.				
	<i>Localisation : R+2</i>				
		U	1	€	€
14.4	<u>EMISSION DE CHALEUR</u>				
14.4.1	Radiateurs				
14.4.1.1	RADIATEURS EN PANNEAUX EN ACIER :				
	Radiateur panneaux en acier. Pression de service n'excédant pas 4 bars. Peinture de protection. Accessoires de pose tels que réductions, purgeur, bouchons et éléments de fixation et d'étanchéité.				
14.4.1.1.1	Panneaux verticaux simples 1 000 W.				
	<i>Localisation : Chambres (3*2), cuisine (3*1), entrée (3*1 voir sur place avec MOE).</i>				
		U	12	€	€
14.4.1.1.2	Panneaux verticaux simples 2 000 W.				
	<i>Localisation : Salon (3*1)</i>				
		U	3	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
14.4.1.2	RADIATEUR SECHE-SERVIETTE A EAU CHAUDE : Radiateur sèche-serviettes en acier à base de tubes ronds soudés aux des collecteurs verticaux. Fixation par consoles murales réglables peintes aux couleurs de l'appareil. Peinture laquée au four. Accessoires de pose tels que réductions, purgeur, bouchons, éléments de fixation et d'étanchéité.				
14.4.1.2.1	Radiateur sèche-serviettes à eau chaude, puissance 600 W. <i>Localisation : SDB (3*1)</i>				
		U	3	€	€
14.8	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u>				
14.8.1	DIVERS :				
14.8.1.1	à Préciser:				
		FT	1	€	€
14.8.1.2	à Préciser:				
		FT	1	€	€
14.8.1.3	à Préciser:				
		FT	1	€	€

RECAPITULATIF
Lot n°14 GENIE CLIMATIQUE

Total du lot GENIE CLIMATIQUE	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (5,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois