

PLAI 2018

23, rue de Rivalta di Torino

38450 VIF



MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Lot n°16

PLOMBERIE SANITAIRES

Appel d'offre

Dossier	PLAI 2018
Date	
Phase	DCE
Indice	

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av.Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
16.8	<u>ADUCTION ET BRANCHEMENTS</u>				
16.8.2	Alimentation gaz				
16.8.2.1	ROBINETTERIE POUR GAZ COMBUSTIBLE : Robinetterie pour gaz combustible (de ville, naturel, propane, butane) en laiton 1/2", finition époxy résistante à l'abrasion, aux chocs, aux acides, aux bases, aux hydrocarbures et à la chaleur. Manette anti-vandalisme 1/4 de tour à boisseau sphérique et à sécurité d'ouverture, embouts par tétines fixes de diamètre de 6 mm pour recevoir les flexibles NF gaz. Embases, et tous raccords nécessaires. Couleurs conventionnelles à respecter suivant la norme NF X 08102 pour permettre l'identification des différents fluides. Couleur JAUNE pour les croisillons et couleur ROSE pour les pastilles.				
16.8.2.1.2	Robinet gaz combustible, fixation mural, 1 bec. <i>Localisation :</i>	U	3	€	€
17.1	<u>ALIMENTATION AEP, COMPTAGES ET EVACUATION</u>				
16.8.1	AEP				
16.8.1.1	ALIMENTATION : Reprendre jusqu'à la conduite AEP le branchement d'eau potable en DN 40. Remplacer le regard desmoules simple (1 compteur) par un regard pouvant accueillir 3 supports compteur. Création de 3 départs PEHD en DN 25 pour les trois logements.				
16.8.1.1.1	Fourniture et pose d'un regard Desmoules pour trois compteurs.	ENS	1	€	€
16.8.1.1.1	Fourniture et pose de trois compteurs. (voir Grenoble Alpes Metropole)	ENS	1	€	€
16.8.1.1.1	Suppression de compteurs divisionnaires y compris raccord à la coupure générale. <i>Localisation : WC RDC et R+1</i>	ENS	1	€	€
16.8.1.1	ALIMENTATION / EVACUATION :				
16.8.1.1.1	Alimentation EF / ECS. Fourniture du système de tubes en polyéthylène réticulé garantis 10 ans, pour l'utilisation à une pression de service de 10 bars, pour des températures allant jusqu'à 90°C comprenant l'ensemble des conduites et accessoires pour la distribution de l'eau froide et chaude sanitaire, assurant la liaison entre l'alimentation principale, les collecteurs et les différents points de puisage. Les tubes sont destinés à être encastrés et sont livrés avec une gaine de protection en PVC annelé assurant leur libre dilatation, ainsi qu'une isolation supplémentaire. Les tubes sont de diamètre 20 pour l'alimentation des collecteurs et de 16 pour le branchement allant des collecteurs jusqu'aux appareils sanitaires. Raccords et accessoires selon réglementation et normes en vigueur.	ENS	1	€	€
17.1.1	Ventilation des chutes. Fourniture et pose de conduites pvc pour création de ventilation de chutes y compris sortie de toiture et et toutes sujétions.	ENS	1	€	€
17.1.3	Test des réseaux d'évacuation existants avant reprise.	ENS	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
16.1	DOUCHES				
16.1.1	Receveurs en céramique				
16.1.1.1	RECEVEURS A ENCASTRER EXTRA-PLATS : Receveurs de douche en céramique et à fond antidérapant. Sans défaut et teinte uniforme. L'encastrement, celui-ci devra assurer le ruissellement des eaux de la paroi verticale sur le bord de l'appareil pour qu'il y ait écoulement dans la cuve. Pose suivant les prescriptions du fabricant. Les éventuels terrassons sont dus par le lot maçonnerie ou carrelage. Y compris bonde et siphon.				
16.1.1.1.1	Série standard blanche, à encastrer extra-plate, 80 x 120 cm. <i>Localisation : SDB (RDC et R+1)</i>	U	2	€	€
16.1.1.1.2	Série standard blanche, à encastrer extra-plate, 80 x 100 cm. <i>Localisation : SDB (R+2)</i>	U	1	€	€
16.1.2	Cabines de douches				
16.1.2.1	PARE DOUCHES :				
16.1.2.1.2	Porte de douche en verre, coulissante de 120 cm fixation comprise. (60cm de passage mini) <i>Localisation : SDB RDC et R+1</i>	U	2	€	€
16.1.2.1.2	Porte de douche en verre, coulissante de 100 cm fixation comprise. (60cm de passage mini) <i>Localisation : SDB R+2</i>	U	1	€	€
16.1.5	Accessoires pour douches				
16.1.5.1	FLEXIBLE ET DOUCHETTE : Ensemble comprenant un flexible de douche, douchette, support et accessoires complémentaires éventuels. Pose par vissage en inox.				
16.1.5.1.1	Flexible métallique 1,50m, douchette, colonne. <i>Localisation :</i>	U	3	€	€
16.1.6	Robinetteries de douches				
16.1.6.1	MITIGEUR : Robinetteries de douches, comprenant façon des joints et équipement douchette. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les robinetteries sont prévues chromées. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Alimentation par tube flexible ou tube cuivre. Mitigeur mono commande douche à inverseur avec ensemble douchette à tige murale réglable, flexible de 1,50 m.				
16.1.6.1.1	Mitigeur série standard, mural. <i>Localisation :</i>	U	3	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
16.2	<u>LAVABOS</u>				
16.2.1	Vasque				
16.2.1.1	MEUBLE VASQUE : Installation complète comprenant la fourniture et la pose, de vasques, ensemble de vidage avec siphon, joints, fixations diverses et toutes sujétions. Y compris meuble vasque (meuble avec tiroir interdit), miroir et éclairage.				
16.2.1.1.1	vasque porcelaine, série standard blanc, 60 cm. <i>Localisation :</i>				
		U	3	€	€
16.2.2	Robinetteries de lavabos				
16.2.2.1	MITIGEUR : Mitigeur mono commande de lavabos comprenant façon des joints et vidage complet avec tirette et siphon. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les corps des robinetteries sont prévus en laiton. Finition chromée brillante ou autre si stipulation. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Bec fixe, orientable ou extractible.				
16.2.2.1.1	Mitigeur de lavabo, série standard sur gorge, monotrou à bec fixe. <i>Localisation :</i>				
		U	3	€	€
16.3	<u>WC</u>				
16.3.1	Bloc WC :				
16.3.1.1	BLOC WC A RESERVOIR ATTENANT SUR SOCLE :				
16.3.1.1.1	Cuvette sur socle, traitement de la céramique anti-calcaire, blanc, chasse d'eau double débit (2.6,4) <i>Localisation :</i>				
		U	3	€	€
16.4	<u>EQUIPEMENT CUISINE</u>				
16.4.1	Eviers en grès				
16.4.1.1	EVIERS A POSER : Fourniture et pose d'évier en grès à poser sur consoles, jambages ou meuble. Comprenant la mise en place des équipements, vidage automatique, siphon. Raccordements aux alimentation et évacuations. Exempt de défauts et teinte uniforme. Façon de joints avec le plan de travail.				
16.4.1.1.1	Evier en céramique, série économique blanche, 2 bacs et 1 égouttoir de dimension 1.10 x 0.60 m <i>Localisation :</i>				
		U	3	€	€
16.4.2	Robinetteries d'éviers				
16.4.2.1	MITIGEUR : Mitigeur mono-commande d'éviers comprenant façon des joints et vidage complet, siphon. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les robinetteries sont prévues chromées. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Bec orientable à col de cygne ou bas et/ou extractible.				
16.4.2.1.1	Mitigeur d'évier, série économique sur gorge, à tube col de cygne. <i>Localisation :</i>				
		U	3	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
16.4.3	Meubles sous-éviers				
16.4.3.1	MEUBLES SOUS-EVIERS : Fourniture, pose et calage de meubles sous éviers en mélaminé blanc. Bandeau réglable et vérins de stabilisation.				
16.4.3.1.1	1,20 x 0,50 cm, 3 portes. <i>Localisation :</i>				
		U	3	€	€
16.6	<u>BRANCHEMENT :</u>				
16.6.1	Robinetterie et évacuation				
16.6.1.1	ROBINETERIE ET EVACUATION MAL/LV: Fourniture et pose sur tubes avec raccords de démontage de traçage, coupes, filetages éventuels, soudures, joints, etc..., de vannes, robinets et accessoires. Toutes sujétions de mise en œuvre telles que fillasses, pâtes à joints, etc...				
16.6.1.1.1	Robinet de puisage à raccord au nez sur applique, 20*27 y cis évacuation diamètre 40 PVC avec siphon. <i>Localisation :</i>				
		U	6	€	€
16.11	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES :</u>				
16.11.1	Divers :				
16.11.1.1	à préciser :				
		FT	0	€	pour mémoire
16.11.1.2	à préciser :				
		FT	0	€	pour mémoire
16.11.1.3	à préciser :				
		U	0	€	pour mémoire

RECAPITULATIF
Lot n°16 PLOMBERIE SANITAIRES

Total du lot PLOMBERIE SANITAIRES	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (5,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois