

PLAI 2018

23, rue de Rivalta di Torino

38450 VIF



MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Lot n°9

MENUISERIES EXTERIEURES

Appel d'offre

Dossier	PLAI 2018
Date	
Phase	DCE
Indice	

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av.Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
10.6	MENUISERIES				
10.6.5	Menuiserie PVC				
10.6.5.1	PVC PLEINE MASSE : Croisée ouvrante à la française en PVC pleine masse blanc ou beige clair, voir avec la MOE. Comprenant fiches ou paumelles. Pose en applique, en tunnel ou en feuillure. Fixation par équerres, patte de fixation avec compri-bande Verrouillage par crémone simple 3 points avec poignée à bascule. Garniture en aluminium époxy. Double vitrage 4/20/4. Compris dépose et évacuation des anciennes ouvertures.				
10.6.5.1.1	Menuiserie PVC pleine masse avec double vitrage 4/20/4 de 0.60 x 0.78 Ht. 1 vantail ouvrant à la française. <i>Localisation : SDB RDC et R+1</i>	U	2	€	€
10.6.5.1.1	Menuiserie PVC pleine masse avec double vitrage 4/20/4 de 0.50 x 0.88 ht. 1 vantail ouvrant à la française. <i>Localisation : WC RDC et R+1</i>	U	2	€	€
10.6.5.1.1 2	Menuiserie en PVC pleine masse avec double vitrage 4/20/4 de 1.60 x 1.41 ht. 2 vantaux ouvrants à la française. <i>Localisation : CH. 2 RDC et R+1</i>	U	2	€	€
10.6.5.1.1 2	Menuiserie en PVC pleine masse avec double vitrage 4/20/4 de 1.65 x 1.44 ht. 2 vantaux ouvrants à la française. <i>Localisation : CH. 1 RDC et R+1</i>	U	2	€	€
10.6.5.1.2 3	Menuiserie en PVC pleine masse avec double vitrage 4/20/4 de 1.95 x 2.38 ht. Porte-Fenêtre 2 vantaux ouvrants à la française. <i>Localisation : Cuisine et Salon RDC et R+1</i>	U	4	€	€
10.6.5.1.2 3	Menuiserie en PVC pleine masse avec double vitrage 4/20/4 de 3.00 x 2.15 ht. Porte-Fenêtre 2 vantaux ouvrants à la française et 1 fixe. <i>Localisation : Pièce de vie R+2</i>	U	1	€	€
10.6.5	Menuiserie PVC Sécurité incendie				
10.6.5.1	PVC PLEINE MASSE : Châssis abattant/relevant à la française ou à l'anglaise en PVC ??? pleine masse blanc ou beige clair, voir avec la MOE. Comprenant fiches ou paumelles Pose en applique, en tunnel ou en feuillure. Fixation par équerres, patte de fixation avec compri-bande . Verrouillage par crémone simple 3 points avec ouverture mécanique pour désenfumage y compris dispositif de commande au RDC, dispositif de commande manuel (DCM) défini par la norme NF S 61-938, de niveau d'accès 1 au sens de la norme NF S61-931, installé conformément à la norme NF S61-932, de type boîtier CO2 avec cartouche. Le DCM est positionné au niveau d'accès du bâtiment. Garniture en aluminium époxy. Double vitrage 4/20/4. Compris dépose et évacuation des anciennes ouvertures.				
10.6.5.1.1	Menuiserie PVC pleine masse avec double vitrage 4/20/4 de 1.27 x 1.48 Ht. 1 vantail ouvrant OB. (1 m² minimum d'ouverture). <i>Localisation : Partie commune R+1.</i>	U	2	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
10.6.16	Portes d'entrées avec vitrage				
10.6.16.1	PORTE D'ENTREE AVEC VITRAGE STADIP : Porte d'entrée isolante à âme en mousse de polyuréthane, densité 32 Kg/m3. Dormants PVC. Seuil aluminium et joint d'étanchéité 3 faces. Recouvrement par plinthe formant jet d'eau en partie basse. Accessoires de pose tels que pattes de scellement, boulons, chevilles, habillage intérieur par chant-plat. Ferrage, compris visserie comprenant 4 fiches réglables, serrure à mortaiser avec barillet. Double béquille laiton. Double vitrage isolant SP10 ou 44.6/16/4, selon réglementation en vigueur. Y compris fourniture et pose d'un digicode, alimentation au lot électricité.				
10.6.16.1.1	Porte d'entrée PVC avec vitrage anti-effraction , 2 vantaux ouvrant à la française de 1.27 x 2,15 Ht. Y compris digicode (alim au lot elec) <i>Localisation : Accès immeuble</i>				
		U	1	€	€
9.2	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u>				
9.2.1	DIVERS :				
9.2.1.1	à Préciser:				
		U	1	€	€
9.2.1.2	à Préciser:				
		FT	1	€	€
9.2.1.3	à Préciser:				
		ENS	1	€	€

RECAPITULATIF
Lot n°9 MENUISERIES EXTERIEURES

Total du lot MENUISERIES EXTERIEURES	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (5,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois