

PLAI 2020

59, rue Cartale

38170 Seyssinet-Pariset



MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°0

DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS

Appel d'offre

Dossier	59 Cartale
Date	07/04/2021
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
0.1	<u>PRESCRIPTIONS :</u>					
0.1.1	AMIANTE :					
0.1.1.1	Cette appartement contient de l'AMIANTE, il est donc interdit de percer, visser, etc... les sols et il faut prendre toutes les précautions nécessaires. L'amiante se situe dans les dalles de sol de l'ensemble de l'appartement. A confirmer par le DAAT.					
0.2	<u>DEPOSE :</u>					
0.2.1	Dépose de cloisons et doublages :					
0.2.1.1	BLOCS PORTES					
	Démolition de blocs portes en matériaux de toutes natures, y compris descellement et dépose des paumelles, du cadre et autres supports. Reprise des support au plâtre.					
0.2.1.1.1	Blocs portes. Localisation : Porte + cadre entre cuisine et cellier.					
		ENS	1		€	€
0.2.2	Dépose des habillages :					
0.2.2.1	DEPOSE DES FAÏENCES MURALES :					
	Dépose de faïence ou mosaïque murales collées ou scellées, compris piochage du support jusqu'à 3 cm d'épaisseur. Compris toutes sujétion des supports au plâtre.					
0.2.2.1.1	Ensemble des faïences. Localisation : Cuisine et SDB.					
		ENS	1		€	€
0.2.3	Dépose d'équipements spécialisés :					
0.2.3.1	DEPOSES DIVERSES					
	Démolitions et déposes de diverses éléments comprenant les découpes et neutralisation éventuelle des circuits, le descellement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire. Evacuation des gravois compris. Les démolitions seront exécutées à la massette et pointrolle ou selon le cas au marteau piqueur y compris protection par polyane ou autre, sortie des gravois et évacuation aux DP, échafaudage si nécessaire et reprise des ébrasements.					
0.2.3.1.1	Dépose de l'ensemble des petits équipements (tringle à rideau, étagères, petits mobiliers,...).					
		ENS	1		€	€
0.2.3.1.2	Dépose du meuble du séjour.					
		FT	1		€	€
0.2.3.1.3	Dépose des placards de la cuisine.					
		ENS	1		€	€
0.2.3.1.4	Dépose des plinthes carrelage (entrée, cuisine, cellier, SDD et WC).					
		ML	24,00		€	€
0.2.3.1.5	Dépose sol souple chambre 2 + dressing					
		M2	13,00		€	€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
0.2.3.1.6	Dépose du châssis vitré entre la SDB et le cellier					
		ENS	1		€	€
0.3	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u>					
0.3.1	DIVERS :					
0.3.1.1	à Préciser:					
		FT	0		€	pour mémoire
0.3.1.2	à Préciser:					
		U	0		€	pour mémoire
0.3.1.3	à Préciser:					
		ENS	0		€	pour mémoire

RECAPITULATIF
Lot n°0 DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS

Total du lot DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (5,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois