

PLAI 2020

59, rue Cartale

38170 Seyssinet-Pariset



MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°12

MENUISERIES INTERIEURES

Appel d'offre

Dossier	59 Cartale
Date	07/04/2021
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
12.1	<u>PRESCRIPTIONS :</u>					
12.1.1	AMIANTE :					
12.1.1.1	Cette appartement contient de l'AMIANTE, il est donc interdit de percer, visser, etc... les sols et il faut prendre toutes les précautions nécessaires. L'amiante se situe dans les dalles de sol de l'ensemble de l'appartement. A confirmer par le DAAT.					
12.2	<u>PORTES COURANTES DE COMMUNICATION</u>					
12.2.1	Portes de distributions :					
12.2.1.1	CONTRE PLAQUE DANS LES PORTES DE DISTRIBUTION :					
	Fourniture et pose d'un contre-plaqué dans les vantaux des portes de distribution, y compris finition et toutes sujétion, reprise des pare-close, coordonnées avec les ensembles et fixation invisible.					
12.2.1.1.1	Mise en place de CP 5mm en remplacement des vitrages existants. Localisation : séjour	U	1		€	€
12.2.1.2	REVISION DES PORTES DE DISTRIBUTION :					
	Révision des menuiseries intérieures comprenant le dégondage, mise ne jeu, huilage. Rabotage si nécessaire et regondage de l'ensemble.					
12.2.1.2.1	Ensemble des huisseries et menuiseries intérieures du logement. (prévoir un détalonnage en fonction du sol) Localisation : Ensemble du logement.	FT	1		€	€
12.2.1.3	CHANGEMENT DE SENS DES PORTES DE DISTRIBUTION :					
	Modification du sens d'ouverture des portes de distribution.					
12.2.1.3.1	Modification du sens d'ouverture des portes de distributions. Localisation : WC	U	1		€	€
12.3	<u>QUINCAILERIE/DIVERS ACCESOIRES</u>					
12.3.1	Serrurerie					
12.3.1.1	SERRURES A LARDER :					
	La pose courante se fera à l'aide de vis lubrifiées. Les entailles et mortaises nécessitées par la pose des organes de fermeture doivent être réalisées au plus juste pour altérer le moins possible la résistance, la durabilité et l'étanchéité des menuiseries. Gâches réversibles. Les gâches doivent être disposées au niveau des pènes. La têtère et la gâche doivent affleurer le chant de la porte ou de l'huissierie avec une tolérance de 1 mm en retrait. Les autres contraintes seront les dispositions des fabricants et des D.T.U.					
12.3.1.1.1	Serrure à larder économique, monopoint, bec de cane.	U	6		€	€
12.3.1.1.2	Serrure à larder économique, monopoint, bec de cane à condamnation.	U	2		€	€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
12.3.2	Garnitures					
12.3.2.1	ENSEMBLES EN ALUMINIUM : Fourniture et pose de garnitures de portes en aluminium anodisé, finition naturelle ou ton champagne. Ensemble complet, 2 faces.					
12.3.2.1.1	Garnitures de portes en aluminium, béquilles sur plaques, pour serrures à clés.					
		U	5		€	€
12.3.2.1.2	Garnitures de portes en aluminium, béquilles sur plaques, pour serrures à condamnation.					
		U	2		€	€
12.3.2.1.3	Garnitures de portes en aluminium, béquilles sur plaques, pour porte de placard.					
		U	1		€	€
12.3.3	Butoirs					
12.3.3.1	BUTOIRS AVEC MONTURE EN ALUMINIUM : Fourniture et pose de butoirs de vantaux, montures en aluminium anodisé, finition naturelle ou ton champagne, coordonnées avec les ensembles de garnitures et butées en caoutchouc, fixations invisibles.					
12.3.3.1.1	Butoir de porte, cylindrique, en aluminium fixé au mur. Localisation : Ensemble du logement.					
		U	6		€	€
12.3.4	Tablette d'habillage en appuie intérieur des menuiseries :					
12.3.4.1	TABLETTE EN MEDIUM : Fourniture et pose de tablette MDF chanfreiné en appuie intérieur des fenêtres.					
12.3.4.1.1	Tablette MDF, dimension à prendre lors de la consultation. Localisation : Ensemble des fenêtres.					
		U	4		€	€
12.4	<u>FACADES DE PLACARD</u>					
12.4.1	Tringles :					
12.4.1.1	TRINGLE A RIDEAU : Fourniture et pose d'une tringle à rideau ajustable ou au dimension du placard (cotes prises sur place pendant la consultation) y compris fixation et toutes sujétions . Si grande longueur fourniture de 3 pattes de fixation, si non 2 pattes. Prévoir une fixation haute résistance.					
12.4.1.1.1	Tringle à rideau Localisation : Chambres.					
		U	2		€	€
12.5	<u>AMENAGEMENTS PLACARDS</u>					
12.5.1	Panneaux de particules					
12.5.1.1	ENSEMBLES COMPLETS EN PANNEAUX MELAMINES : Tablettes et séparations verticales en panneaux de particules de 19 mm d'ép. placage en mélaminé blanc. Chants vus alaisés en bois rouge exotique, compris tasseaux en sapin du Nord 22 x 22, chevilles, etc...					

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
12.5.1.1.1	Penderie + 2 tablettes(2/3) et 5 tablettes (1/3). (grande taille) <i>Localisation : Chambres</i>					
		U	2		€	€
12.5.1.1.2	Aménagement dressing. Penderie et tablettes selon configuration. <i>Localisation : Dressing</i>					
		U	1		€	€
12.6	<u>PLINTHES ET MOULURES</u>					
12.6.1	Plinthes bois					
12.6.1.1	PLINTHES EN BOIS A PEINDRE OU A VERNIR : Plinthes en bois comprenant toutes les façons telles que coupes, entailles, ajustements, traînées. Les sujétions de clouage font parties du forfait.					
12.6.1.1.1	En sapin du Nord 10 x 110 mm à peindre <i>Localisation : Sur amorces de cloison et murs doublés chambres et séjour.</i>					
		ML	15,00		€	€
12.7	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u>					
12.7.1	Divers :					
12.7.1.1	VITRAGES SUR CHASSIS FIXE : Fourniture et pose d'un vitrage feuilleté sécurité type " SGG STADIP", y compris finition et toutes sujétion, reprise des pare-close et fixation invisible.					
12.7.1.1.1	Mise en place de vitrage feuilleté en remplacement des vitrages existants. <i>Localisation : Châssis fixe entre cellier et SDB</i>					
		U	1		€	€
12.7.1.2	CAISSONS DE VOLETS ROULANTS ISOLES : Fourniture et pose d'un doublage isolé démontable pour accès au coffre de volet roulant en linteau d'une menuiserie extérieure. Structure en médium à peindre. Isolation en laine de verre GR32. Épaisseur totale finie : 11 cm. Création d'une entrée d'air pour la ventilation du logement.					
12.7.1.2.1	Mise en place de caisson isolé. Dimensions à prendre sur place. <i>Localisation : Séjour et chambres</i>					
		U	3		€	€
12.7.1.3	DIVERS :					
12.7.1.3.1	Changement du panneau bois de la gaine dans le cellier + fixation du cadre:					
		FT	1		€	€
12.7.1.3.2	à préciser :					
		FT	0		€	pour mémoire
12.7.1.3.3	à préciser :					
		ENS	0		€	pour mémoire

RECAPITULATIF
Lot n°12 MENUISERIES INTERIEURES

Total du lot MENUISERIES INTERIEURES	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (5,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois