

PLAI 2020

59, rue Cartale

38170 Seyssinet-Pariset



MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°14

PLOMBERIE SANITAIRES

Appel d'offre

Dossier	59 Cartale
Date	07/04/2021
Phase	DCE
Indice	B

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av.Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
14.1	<u>PRESCRIPTIONS :</u>					
14.1.1	AMIANTE :					
14.1.1.1	Cette appartement contient de l'AMIANTE, il est donc interdit de percer, visser, etc... les sols et il faut prendre toutes les précautions nécessaires. L'amiante se situe dans les dalles de sol de l'ensemble de l'appartement. A confirmer par le DAAT.					
14.2	<u>DEPOSE :</u>					
14.2.1	Dépose d'appareils sanitaires :					
14.2.1.1	APPAREILLAGES SANITAIRES :					
	Dépose d'appareils sanitaires comprenant les accessoires, robinetteries même murales, la découpe des tuyauteries, le descellement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire. La neutralisation des circuits sera effectuée par le plombier. Evacuation des gravois compris.					
14.2.1.1.1	Ensemble de tous les appareils.					
		ENS	1		€	€
14.3	<u>DOUCHES</u>					
14.3.1	Receveurs en céramique					
14.3.1.1	RECEVEURS A ENCASTRER EXTRA-PLATS ET ACCESSOIRES :					
	Receveurs de douche en céramique et à fond antidérapant. Sans défaut et teinte uniforme. L'encastrement, celui-ci devra assurer le ruissellement des eaux de la paroi verticale sur le bord de l'appareil pour qu'il y ait écoulement dans la cuve. Pose suivant les prescriptions du fabricant. Les éventuels terrassons sont dus par le lot maçonnerie ou carrelage. Y compris : - Bonde PVC avec sortie à écrou pour vidages comprenant le montage et façon de joint. - Siphon de sol à cloche ou panier, PVC diamètre 40, modèle bas, comprenant mise en place, ajustement, scellement complet et les raccordements aux réseaux d'évacuation. - Flexible de douche métallique de 1,50m, douchette, support et accessoires complémentaires éventuels. Pose par vissage en inox. - Robinetteries de douches, comprenant façon des joints et équipement douchette. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les robinetteries sont prévues chromées. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Alimentation par tube flexible ou tube cuivre. Mitigeur mono commande douche à inverseur avec ensemble douchette à tige murale réglable, flexible de 1,50 m.					
14.3.1.1.1	Série standard blanche, à encastrer extra-plate, 80 x 140 cm.					
	<i>Localisation : SDD</i>					
		U	1		€	€
14.3.2	Cabines de douches					
14.3.2.1	PARE DOUCHES :					
14.3.2.1.1	Porte de douche en verre, coulissante de 140 cm fixation comprise. (60 cm de passage mini)					
	<i>Localisation : SDD</i>					
		U	1		€	€
14.4	<u>LAVABOS</u>					
14.4.1	Vasque					

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
14.4.1.1	MEUBLE VASQUE ET ACCESSOIRES : Installation complète comprenant la fourniture et la pose de vasque, ensemble de vidage complet avec tirette et siphon, joints, fixations diverses et toutes sujétions. Y compris meuble vasque (tiroir interdit). Fourniture et pose d'un miroir (0,42 x 0,60 m Ht) de 6 mm d'épaisseur, pose par pattes chromée, y compris éclairage. Fourniture et pose d'un tablette porte-verre époxy. Fourniture et pose d'un mitigeur mono commande de lavabos comprenant façon des joints. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les corps des robinetteries sont prévus en laiton. Finition chromée brillante ou autre si stipulation. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Bec fixe, orientable ou extractible.					
14.4.1.1.1	Vasque porcelaine, série standard blanc, 60 cm. <i>Localisation : SDD</i>					
		U	1		€	€
14.5	<u>WC</u>					
14.5.1	Bloc WC :					
14.5.1.1	BLOC WC A RESERVOIR ATTENANT SUR SOCLE :					
14.5.1.1.1	Cuvette sur socle, traitement de la céramique anti-calcaire, blanc, chasse d'eau double débit (2.6,4) <i>Localisation : WC</i>					
		U	1		€	€
14.6	<u>EQUIPEMENT CUISINE</u>					
14.6.1	Attentes ECS, EFS et évacuations pour installation d'une cuisine équipée.					
14.6.1.1	réseau, mise en place des attentes : Robinet d'arrêt simple (Shell) pour eau chaude diamètre ½. Robinet d'arrêt simple (Shell) pour eau froide diamètre ½. Tuyau d'évacuation d'eau en PVC de 40 mm de diamètre raccord à 300 mm du sol. Il est demandé de faire venir le tuyau d'évacuation depuis le sol à fleur de mur.					
14.6.1.1.1	2 alim. 1 évac. <i>Localisation : Cuisine</i>					
		U	1		€	€
14.7	<u>EQUIPEMENTS ACCESSOIRES</u>					
14.7.1	Accessoires :					
14.7.1.1	MIROIRS CLAIRS : Fourniture et pose de miroirs de 6 mm d'épaisseur, pose par pattes chromées. Y compris éclairage.					
14.7.1.1.1	Miroir clair 0.42 x 0.60 m Ht. <i>Localisation : SDD</i>					
		U	1		€	€
14.8	<u>BRANCHEMENT :</u>					
14.8.1	Robinetterie et évacuation					
14.8.1.1	ROBINETERIE ET EVACUATION MAL/LV: Fourniture et pose sur tubes avec raccords de démontage de traçage, coupes, filetages éventuels, soudures, joints, etc..., de vannes, robinets et accessoires. Toutes sujétions de mise en œuvre telles que fillasses, pâtes à joints, etc...					
14.8.1.1.1	Robinet de puisage à raccord au nez sur applique, 20*27 y cis évacuation diamètre 40 PVC avec siphon. <i>Localisation : Cellier</i>					
		U	2		€	€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
14.9	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES :</u>					
14.9.1	Divers :					
14.9.1.1	à préciser :					
		FT	0		€	pour mémoire
14.9.1.2	à préciser :					
		FT	0		€	pour mémoire
14.9.1.3	à préciser :					
		U	0		€	pour mémoire

RECAPITULATIF
Lot n°14 PLOMBERIE SANITAIRES

Total du lot PLOMBERIE SANITAIRES	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (5,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois