

PLAI 2020

59, rue Cartale

38170 Seyssinet-Pariset



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°20**

**SOLS SOUPLES**

**Appel d'offre**

Dossier	59 Cartale
Date	07/04/2021
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
20.1	<b><u>PRESCRIPTIONS :</u></b>					
20.1.1	<b>AMIANTE :</b>					
20.1.1.1	<b>Cette appartement contient de l'AMIANTE, il est donc interdit de percer, visser, etc... les sols et il faut prendre toutes les précautions nécessaires. L'amiante se situe dans les dalles de sol de l'ensemble de l'appartement. A confirmer par le DAAT.</b>					
20.2	<b><u>PREPARATION DES SUPPORTS</u></b>					
20.2.1	<b>Enduit de lissage et de ragréage</b>					
20.2.2	<b>ENDUIT DE RAGREAGE POUR SUPPORT A ENCOFFRER :</b>					
	Ragréage autolissant sans ciment à base de sulfate de calcium, résines synthétiques et d'adjuvants spécifiques. Spécial pour supports sensibles au retrait des ragréages lors du séchage. Vérification de la bonne adhérence des finitions de sols (dalle vinyle, colle bitume, etc.), comprenant le dépoussiérage, l'arasement des défauts de niveaux et toutes sujétions. Primaire d'accrochage à 2 composants pré-dosés et enduit à base de sulfate de calcium. Contraintes de séchages et d'applications suivant les prescriptions du fabricant. Y compris sous-couches accoustiques.					
20.2.2.1	<b>Ragréage sur dalles vinyles amiantées, type P3 de 5 mm d'épaisseur (7,5 Kg au m²). Localisation : Séjour, chambres, circulation, dressing.</b>					
		M2	47,00		€	€
20.3	<b><u>LINOLEUM</u></b>					
20.3.1	<b>Linoléum en lés</b>					
20.3.1.1	<b>LES EN LINOLEUM :</b>					
	Fourniture et pose de linoléum en lés homogène teinté dans la masse, calandré en deux couches sur un support jute et composé d'huile de lin, de résines naturelles, de farines de liège et de bois, de charges minérales. Charges minérales et pigments. Traitement de surface. Soudures à chaud aux joints. Pose à simple encollage. Toutes sujétions de pose telles que les tolérances dues au taux d'hygrométrie, découpes, raccords et calepinage.					
20.3.1.1.1	<b>Sol en lés de linoléum U2S P2 E1 C2, 2,0 mm d'épaisseur. Localisation : Séjour, chambres, circulation, dressing.</b>					
		M2	47,00		€	€
20.4	<b><u>SEUILS</u></b>					
20.4.1	<b>Fourniture et pose de seuils</b>					
20.4.1.1	<b>Fourniture et pose de seuils vissés. Localisation : Entrée/séjour, entrée/circulation, WC, circulation, SDD/circulation.</b>					
		U	4		€	€
20.5	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>					
20.5.1	<b>DIVERS :</b>					
20.5.1.1	<b>à Préciser:</b>					
		FT	1		€	€
20.5.1.2	<b>à Préciser:</b>					
		FT	1		€	€
20.5.1.3	<b>à Préciser:</b>					
		FT	1		€	€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°20 SOLS SOUPLES**

<b>Total du lot SOLS SOUPLES</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois