

PLAI 2020

67, rue Cartale

38170 Seyssinet-Pariset



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°0**

**DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS**

**Appel d'offre**

Dossier	67 Cartale
Date	07/04/2021
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
0.1	<b><u>PRESCRIPTIONS :</u></b>					
0.1.1	<b>AMIANTE :</b>					
0.1.1.1	Cet appartement contient de l'AMIANTE, il est donc <b>interdit</b> de percer, visser, etc... les sols et il faut prendre toutes les précautions nécessaires. L'amiante se situe dans les dalles de sol de la SDB et des WC. A confirmer par le DAAT.					
0.2	<b><u>DEPOSE :</u></b>					
0.2.1	<b>Dépose de cloisons et doublages :</b>					
0.2.1.1	<b>BLOCS PORTES</b>					
	Démolition de blocs portes en matériaux de toutes natures, y compris descèlement et dépose des paumelles, du cadre et autres supports. Reprise des support au plâtre.					
0.2.1.1.1	<b>Blocs portes.</b>					
	<b>Localisation : Cadre uniquement</b> de porte entre cuisine et cellier. <b>Panneau conservé.</b>					
		ENS	1		€	€
0.2.2	<b>Dépose des habillages :</b>					
0.2.2.1	<b>DEPOSE DES FAÏENCES MURALES :</b>					
	Dépose de faïence ou mosaïque murales collées ou scellées, compris piochage du support jusqu'à 3 cm d'épaisseur. Compris toutes sujétion des supports au plâtre.					
0.2.2.1.1	<b>Ensemble des faïences.</b>					
	<b>Localisation : Cuisine et SDB.</b>					
		ENS	1		€	€
0.2.3	<b>Dépose d'équipements spécialisés :</b>					
0.2.3.1	<b>DEPOSES DIVERSES</b>					
	Démolitions et déposes de diverses éléments comprenant les découpes et neutralisation éventuelle des circuits, le descèlement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire. Evacuation des gravois compris. Les démolitions seront exécutées à la massette et pointrolle ou selon le cas au marteau piqueur y compris protection par polyane ou autre, sortie des gravois et évacuation aux DP, échafaudage si nécessaire et reprise des ébrasements.					
0.2.3.1.1	<b>Dépose de l'ensemble des petits équipements (tringle à rideau, étagères, petits mobiliers,...).</b>					
		ENS	1		€	€
0.2.3.1.2	<b>Dépose des placards de la cuisine.</b>					
		ENS	1		€	€
0.2.3.1.3	<b>Dépose des moquettes. Y compris plinthes</b>					
		M2	45,00		€	€
0.2.4	<b>Dépose du châssis vitré entre la SDB et le cellier</b>					
		ENS	1		€	€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
0.3	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>					
0.3.1	<b>DIVERS :</b>					
0.3.1.1	<b>à Préciser:</b>					
		FT	0		€	pour mémoire
0.3.1.2	<b>à Préciser:</b>					
		U	0		€	pour mémoire
0.3.1.3	<b>à Préciser:</b>					
		ENS	0		€	pour mémoire

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°0 DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS**

<b>Total du lot DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois