

PLAI 2020

67, rue Cartale

38170 Seyssinet-Pariset



MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°20

SOLS SOUPLES

Appel d'offre

Dossier	67 Cartale
Date	07/04/2021
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
20.1	<u>PRESCRIPTIONS :</u>					
20.1.1	AMIANTE :					
20.1.1.1	Cet appartement contient de l'AMIANTE, il est donc interdit de percer, visser, etc... les sols et il faut prendre toutes les précautions nécessaires. L'amiante se situe dans les dalles de sol de la SDB et des WC. A confirmer par le DAAT.					
20.2	<u>PREPARATION DES SUPPORTS</u>					
20.2.1	Enduit de lissage et de ragréage					
20.2.1.1	PRIMAIRE :					
	Après dépoussiérage par aspiration et sondage du support, Application d'une couche primaire d'adhérence pour produit bi-composant type P3 et fourniture et pose d'un ragréage afin de permettre la pose de sols PVC.					
20.2.1.1.1	Primaire d'accrochage et ragréage.					
	<i>Localisation : Chambres, dressing, séjour, cellier.</i>					
		M2	46,00		€	€
20.2.2	ENDUIT DE RAGREAGE POUR SUPPORT A ENCOFFRER :					
	Ragréage autolissant sans ciment à base de sulfate de calcium, résines synthétiques et d'adjuvants spécifiques. Spécial pour supports sensibles au retrait des ragréages lors du séchage. Vérification de la bonne adhérence des finitions de sols (dalle vinyle, colle bitume, etc.), comprenant le dépoussiérage, l'arasement des défauts de niveaux et toutes sujétions. Primaire d'accrochage à 2 composants pré-dosés et enduit à base de sulfate de calcium. Contraintes de séchages et d'applications suivant les prescriptions du fabricant. Y compris sous-couches accoustiques.					
20.2.2.1	Ragréage sur dalles vinyles amiantées, type P3 de 5 mm d'épaisseur (7,5 Kg au m²).					
	<i>Localisation : SDD et WC.</i>					
		M2	4,00		€	€
20.3	<u>LINOLEUM</u>					
20.3.1	Linoléum en lés					
20.3.1.1	LES EN LINOLEUM :					
	Fourniture et pose de linoléum en lés homogène teinté dans la masse, calandré en deux couches sur un support jute et composé d'huile de lin, de résines naturelles, de farines de liège et de bois, de charges minérales. Charges minérales et pigments. Traitement de surface. Soudures à chaud aux joints. Pose à simple encollage. Toutes sujétions de pose telles que les tolérances dues au taux d'hygrométrie, découpes, raccords et calepinage.					
20.3.1.1.1	Sol en lés de linoléum U2S P2 E1 C2, 2,0 mm d'épaisseur.					
	<i>Localisation : Chambres, dressing, séjour, cellier, SDD et WC.</i>					
		M2	50,00		€	€
20.4	<u>SEUILS</u>					
20.4.1	Fourniture et pose de seuils					
20.4.1.1	Fourniture et pose de seuils vissés.					
	<i>Localisation : Entrée/séjour, cuisine/cellier, autour circulation,</i>					
		U	7		€	€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
20.5	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u>					
20.5.1	DIVERS :					
20.5.1.1	à Préciser:					
		FT	1		€	€
20.5.1.2	à Préciser:					
		FT	1		€	€
20.5.1.3	à Préciser:					
		FT	1		€	€

RECAPITULATIF
Lot n°20 SOLS SOUPLES

Total du lot SOLS SOUPLES	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (5,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois