



141 Bis Rue de la République 7eme étage

146 rue de la République

38170 Seyssinet Pariset



Lot n°0

DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS

Appel d'offre

Dossier	H46E
Date	01/04/2024
Phase	DCE
Indice	A

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
0.2	<u>DEPOSE :</u>				
0.2.2	Dépose des habillages :				
0.2.2.1	DEPOSE DES FAÏENCES MURALES :				
	Dépose de faïence ou mosaïque murales collées ou scellées, compris piochage du support jusqu'à 3 cm d'épaisseur. Compris toutes sujétion des supports au plâtre.				
0.2.2.1.1	Les faïences sont prévues conservée. cette ligne d'option est a destination d'avoir un prix unitaire en cas de modification de programme travaux en cours d'exécution. Localisation : Cuisine et SDB.				
		M2	10,40	€	€
0.2.3	Dépose d'équipements spécialisés :				
0.2.3.1	DEPOSES DIVERSES				
	Démolitions et déposes de diverses éléments comprenant les découpes et neutralisation éventuelle des circuits, le descellement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire. Evacuation des gravois compris. Les démolitions seront exécutées à la massette et pointrolle ou selon le cas au marteau piqueur y compris protection par polyane ou autre, sortie des gravois et évacuation aux DP, échafaudage si nécessaire et reprise des ébrasements.				
0.2.3.1.1	Dépose de l'ensemble de 8 étagères mélaminées.	FT	1	€	€
0.2.3.1.3	Dépose des éléments de cuisine équipé (meuble haut, meuble evier).	FT	1	€	€
0.2.3.1.4	Dépose soignée des éléments de salle de bain (bidet, meuble lavabo, porte serviette)	FT	1	€	€
0.2.3.1.4	évacuation des portes de placard (y cis délignage propre des cochonnets)	FT	1	€	€
0.2.3	intervention a réaliser pendant la phase dépose				
0.2.3.1	re-collage de carreau de carrelage				
0.2.3.1.1	afin d'éviter de les dégrader pendant le chantier, dépose de 4 carreau de carrelage et remise en place immédiate a partir de colle dédié à la pose de carrelage	FT	1	€	€
	DEPOSE :				
	Total H.T. :			_____	€
	Total T.V.A. (5,5%) :			_____	€
	Total T.T.C. :			_____	€
0.3	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u>				
0.3.1	DIVERS :				
0.3.1.1	à Préciser:				
		FT	0	€	pour mémoire

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
0.3.1.2	à Préciser:				
		U	0	€	pour mémoire
0.3.1.3	à Préciser:				
		ENS	0	€	pour mémoire

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES

Total H.T. : _____ €

Total T.V.A. (5,5%) : _____ €

Total T.T.C. : _____ €

RECAPITULATIF
Lot n°0 DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

0.2 - DEPOSE :	_____ € HT
- 0.2.2 - Dépose des habillages :	_____ € HT
- 0.2.3 - Dépose d'équipements spécialisés :	_____ € HT
- 0.2.3 - intervention a réaliser pendant la phase dépose	_____ € HT
0.3 - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES	_____ € HT

Total du lot DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (5,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois



141 Bis Rue de la République 7eme étage

146 rue de la République

38170 Seyssinet Pariset



Lot n°9

SERRURERIE

Appel d'offre

Dossier	H46E
Date	
Phase	DCE
Indice	A

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
9.1	<u>BLOCS-PORTES ANTI-EFFRACTION</u>				
9.1.1	Porte Palière :				
9.1.1.1	BLOCS-PORTES ANTI-EFFRACTION NIVEAU 2 : Blocs-portes composées de deux parois collées de chaque côté d'une ossature constituée, d'une âme pleine en panneaux de particules bois. Incorporation d'e tôles en acier avec procédé anti-plierage. Les alaises seront constituées soit par une latte de bois massif rapportée assemblée ou collée, soit par l'ossature elle-même. Le temps de résistance à une intrusion sera de 30 minutes. Le label de serrures sera en fonction de la performance recherchée. les garnitures seront du type béquillage et poignée de tirage Lorsque la pose devra s'effectuer avant l'exécution des sols, les portes seront réglées d'après les traits de niveau de sols finis. Un Procès Verbal d'essai sera exigé.				
9.1.1.1.1	Fourniture et pose d'une tôle acier avec serrure à bandeau en applique blanche 3 points + seuil suisse (épaisseur Tôle: 1,5-2mm).	U	1	€	€
	BLOCS-PORTES ANTI-EFFRACTION				
	Total H.T. :			_____	€
	Total T.V.A. (5,5%) :			_____	€
	Total T.T.C. :			_____	€
9.2	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u>				
9.2.1	DIVERS :				
9.2.1.1	à Préciser:	U	0	€	pour mémoire
9.2.1.2	à Préciser:	FT	0	€	pour mémoire
9.2.1.3	à Préciser:	ENS	0	€	pour mémoire
	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES				
	Total H.T. :			_____	€
	Total T.V.A. (5,5%) :			_____	€
	Total T.T.C. :			_____	€

RECAPITULATIF
Lot n°9 SERRURERIE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

9.1 - BLOCS-PORTES ANTI-EFFRACTION _____ € HT

- 9.1.1 - Porte Palière : _____ € HT

9.2 - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES _____ € HT

Total du lot SERRURERIE

Total H.T. : _____ €

Total T.V.A. (5,5%) : _____ €

Total T.T.C. : _____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois



141 Bis Rue de la République 7eme étage

146 rue de la République

38170 Seyssinet Pariset



Lot n°11

PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE

Appel d'offre

Dossier	H46E
Date	
Phase	DCE
Indice	A

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
11.2	<u>CONTRE-CLOISONS EN PLAQUES SUR OSSATURE</u>				
11.2.1	Contre-cloisons en plaques de plâtre				
11.2.1.1	CONTRE-CLOISONS COURANTES DE 72 mm :				
	Contre-cloison rapportée contre un mur ou à une faible distance de celui-ci de 72 mm d'épaisseur composée d'une plaque de plâtre. Ces plaques seront vissées sur des rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants verticaux. Fixation par vis invisibles autoforeuses tête trompette. Largeur de l'ossature de 36 ou 48 mm suivant destination. Entraxe montants de 0,60. Vissage de plaques avec un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit spécial. 3,50 m de hauteur d'emploi maximum (avec doubles montants espacés de 0,40 cm). Isolation à reprendre éventuellement.				
11.2.1.1.1	<u>PLACOPLATRE</u>				
1					
11.2.1.1.1.2	Contre-cloison technique avec 1 plaque hydrofuge de 13 mm :				
2	- Système : PLACOSTIL DE DISTRIBUTION - Type de plaques : HYDROFUGE - Largeur ossature : 70 mm Localisation : sdb - calcul vide pour plein				
		M2	5,00	€	€
11.2.1.1.1.2	Contre-cloison technique avec 1 plaque standard de 13 mm :				
2	- Système : PLACOSTIL DE DISTRIBUTION - Type de plaques : standard - Largeur ossature : 48mm Localisation : ens lgt - clacul vide pour plein				
		M2	68,00	€	€
11.2.2	Isolants en laine de verre				
11.2.2.1	PANNEAUX SEMI-RIGIDES NU :				
	Mise en place de panneaux semi-rigides en laine de verre à dérouler, nu. Y compris pattes de fixation métalliques permettant le maintien des panneaux, découpes et calfeutremments.				
11.2.2.1.1	Avec pare-vapeur, 120 mm d'épaisseur. type GR 32 NU - calcul au réel				
		M2	43,00	€	€
11.2.2.1.1	Avec pare-vapeur, 45mm d'épaisseur. type GR 32 NU - calcul au réel (1)				
		M2	15,00	€	€
	CONTRE-CLOISONS EN PLAQUES SUR OSSATURE				
	Total H.T. :				_____ €
	Total T.V.A. (5,5%) :				_____ €
	Total T.T.C. :				_____ €
11.3	<u>CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE</u>				
11.3.1	Cloisons courantes à simple plaque				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
11.3.1.1	CLOISONS COURANTES A SIMPLE PLAQUE DE 72 mm AVEC INCORPORATION D'ISOLANT : Cloison de 72 mm d'épaisseur composée d'une plaque de plâtre par face. Ces plaques seront vissées sur des rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants verticaux. Fixation par vis invisibles autoforeuses tête trompette. Largeur de l'ossature de 36 ou 48 mm suivant destination. Entraxe montants de 0,60. Vissage de plaques avec un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit spécial. 3,50 m de hauteur d'emploi maximum (avec doubles montants espacés de 0,40 cm). Incorporation de feutre isolant en panneaux semi-rigides.				
11.3.1.1.1	création d'un volume de douche 100*100 cf plan - parement hydro <i>Localisation : sdb</i>				
		M2	5,00	€	€
CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€
11.11	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u>				
11.11.1	DIVERS :				
11.11.1.1	à préciser: rebouchage du plafond d placard dans chambre 2				
		FT	0	€	pour mémoire
11.11.1.2	à Préciser:				
		FT	0	€	pour mémoire
11.11.1.3	à Préciser:				
		FT	0	€	pour mémoire
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€

RECAPITULATIF
Lot n°11 PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

11.2 - CONTRE-CLOISONS EN PLAQUES SUR OSSATURE	_____ € HT
- 11.2.1 - Contre-cloisons en plaques de plâtre	_____ € HT
- 11.2.2 - Isolants en laine de verre	_____ € HT
11.3 - CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE	_____ € HT
- 11.3.1 - Cloisons courantes à simple plaque	_____ € HT
11.11 - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES	_____ € HT

Total du lot PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE

Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (5,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois



141 Bis Rue de la République 7eme étage

146 rue de la République

38170 Seyssinet Pariset



Lot n°12

MENUISERIES INTERIEURES

Appel d'offre

Dossier	H46E
Date	
Phase	DCE
Indice	A

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
12.1	<u>PORTES FENETRE CUISINE</u>				
12.1.1	porte fenêtre :				
12.1.1.1	création d'une entrée d'air en partie basse du ventail : Création d'une entrée d'air basse dans le ventail de la porte fenetre. Grille int et ext. Passage libre 100cm² (dim à confirmer)				
12.1.1.1.1	Création d'entrée d'air basse dans ventail PF <i>Localisation : Porte fenêtre cuisine</i>				
		U	1	€	€
	PORTES FENETRE CUISINE				
	Total H.T. :				€
	Total T.V.A. (5,5%) :				€
	Total T.T.C. :				€
12.1	<u>PORTES COURANTES DE COMMUNICATION</u>				
12.1.1	Portes de distributions :				
12.1.1.1	VITRAGES DANS LES PORTES DE DISTRIBUTION : Fourniture et pose d'un vitrage feuilleté sécurité type " SGG STADIP" dans les vantaux des portes de distribution, y compris finition et toutes sujétion, reprise des pare-close et fixation invisible.				
12.1.1.1.1	Mise en place de vitrage feuilleté en remplacement des vitrages existants. <i>Localisation : Porte cuisine</i>				
		U	1	€	€
12.1.1.2	CONTRE PLAQUE DANS LES PORTES DE DISTRIBUTION : Fourniture et pose d'un contre-plaqué dans les vantaux des portes de distribution, y compris finition et toutes sujétion, reprise des pare-close, coordonnées avec les ensembles et fixation invisible.				
12.1.1.2.1	Mise en place de CP ou médium 5mm en remplacement des vitrages existants. <i>Localisation : Séjour</i>				
		U	1	€	€
12.1.1.3	REVISION DES PORTES DE DISTRIBUTION : Révision des menuiseries intérieures comprenant le dégondage, mise ne jeu, huilage. Rabotage si nécessaire et regondage de l'ensemble.				
12.1.1.3.1	Ensemble des huisseries et menuiseries intérieures du logement. (prévoir un détalonnage en fonction du sol) <i>Localisation : Ensemble du logement.</i>				
		FT	1	€	€
12.1.1.5	CHANGEMENT DE SENS DES PORTES DE DISTRIBUTION : Modification du sens d'ouverture des portes de distribution.				
12.1.1.5.1	Modification du sens d'ouverture des portes de distributions. <i>Localisation : WC.</i>				
		U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
PORTES COURANTES DE COMMUNICATION					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€
12.2	<u>QUINCAILERIE/DIVERS ACCESOIRES</u>				
12.2.1	Serrurerie				
12.2.1.1	SERRURES A LARDER :				
	La pose courante se fera à l'aide de vis lubrifiées. Les entailles et mortaises nécessitées par la pose des organes de fermeture doivent être réalisées au plus juste pour altérer le moins possible la résistance, la durabilité et l'étanchéité des menuiseries. Gâches réversibles. Les gâches doivent être disposées au niveau des pènes. La têtière et la gâche doivent affleurer le chant de la porte ou de l'huissierie avec une tolérance de 1 mm en retrait. Les autres contraintes seront les dispositions des fabricants et des D.T.U.				
12.2.1.1.1	Serrure à larder économique, monopoint, bec de cane.	U	7	€	€
12.2.1.1.2	Serrure à larder économique, monopoint, bec de cane à condamnation.	U	2	€	€
12.2.2	Garnitures				
12.2.2.1	ENSEMBLES EN ALUMINIUM :				
	Fourniture et pose de garnitures de portes en aluminium anodisé, finition naturelle ou ton champagne. Ensemble complet, 2 faces.				
12.2.2.1.1	Garnitures de portes en aluminium, béquilles sur plaques, pour serrures à clés.	U	7	€	€
12.2.2.1.2	Garnitures de portes en aluminium, béquilles sur plaques, pour serrures à condamnation.	U	2	€	€
12.2.3	Butoirs				
12.2.3.1	BUTOIRS AVEC MONTURE EN ALUMINIUM :				
	Fourniture et pose de butoirs de vantaux, montures en aluminium anodisé, finition naturelle ou ton champagne, coordonnées avec les ensembles de garnitures et butées en caoutchouc, fixations invisibles.				
12.2.3.1.1	Butoir de porte, cylindrique, en aluminium fixé au sol ou sur plinthe. <i>Localisation :</i>	U	8	€	€
QUINCAILERIE/DIVERS ACCESOIRES					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
12.3	<u>FACADES DE PLACARD</u>				
12.3.1	Tringles :				
12.3.1.1	TRINGLE A RIDEAU :				
	Fourniture et pose d'une tringle à rideau ajustable ou au dimension du placard (cotes prises sur place pendant la consultation) y compris fixation et toutes sujétions . Si grande longueur fourniture de 3 pattes de fixation, si non 2 pattes. Prévoir une fixation haute résistance.				
12.3.1.1.1	Tringle à rideau				
	<i>Localisation :</i>				
		U	3	€	€
	FACADES DE PLACARD				
	Total H.T. :				€
	Total T.V.A. (5,5%) :				€
	Total T.T.C. :				€
12.4	<u>AMENAGEMENTS PLACARDS</u>				
12.4.1	Panneaux de particules				
12.4.1.1	ENSEMBLES COMPLETS EN PANNEAUX MELAMINES :				
	Tablettes et séparations verticales en panneaux de particules de 19 mm d'ép. placage en mélaminé blanc. Chants vus alaisés en bois rouge exotique, compris tasseaux en sapin du Nord 22 x 22, chevilles, etc...				
12.4.1.1.1	Penderie + 2 tablettes(2/3) et 5 tablettes (1/3). (grande taille)				
	<i>Localisation :</i>				
		U	1	€	€
12.4.1.1.2	Penderie + 2 tablettes. (petite taille)				
	<i>Localisation :</i>				
		U	3	€	€
	AMENAGEMENTS PLACARDS				
	Total H.T. :				€
	Total T.V.A. (5,5%) :				€
	Total T.T.C. :				€
12.6	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u>				
12.6.1	Divers :				
12.6.1.1	DIVERS :				
12.6.1.1.1	à préciser :				
		U	0	€	pour mémoire

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
12.6.1.1.2	à préciser :				
		FT	0	€	pour mémoire
12.6.1.1.3	à préciser :				
		ENS	0	€	pour mémoire

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES

Total H.T. : _____ €
Total T.V.A. (5,5%) : _____ €
Total T.T.C. : _____ €

RECAPITULATIF
Lot n°12 MENUISERIES INTERIEURES

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

12.1 - PORTES FENETRE CUISINE	_____ € HT
- 12.1.1 - porte fenêtre :	_____ € HT
12.1 - PORTES COURANTES DE COMMUNICATION	_____ € HT
- 12.1.1 - Portes de distributions :	_____ € HT
12.2 - QUINCAILLERIE/DIVERS ACCESOIRES	_____ € HT
- 12.2.1 - Serrurerie	_____ € HT
- 12.2.2 - Garnitures	_____ € HT
- 12.2.3 - Butoirs	_____ € HT
12.3 - FACADES DE PLACARD	_____ € HT
- 12.3.1 - Tringles :	_____ € HT
12.4 - AMENAGEMENTS PLACARDS	_____ € HT
- 12.4.1 - Panneaux de particules	_____ € HT
12.6 - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES	_____ € HT
- 12.6.1 - Divers :	_____ € HT

Total du lot MENUISERIES INTERIEURES

Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (5,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois



141 Bis Rue de la République 7eme étage

146 rue de la République

38170 Seyssinet Pariset



Lot n°13

**ELECTRICITE COURANT FORTS ET
FAIBLES**

Appel d'offre

Dossier	H46E
Date	
Phase	DCE
Indice	A

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
13.1	DEPOSE :				
13.1.1	Dépose d'éléments d'électricité :				
13.1.1.1	DEPOSE ET EVACUATION DE L'ANCIENNE INSTALLATION : Dépose de filerie, faisceaux, fourreaux électriques comprenant l'arrachement ou le descellement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire. La neutralisation de l'alimentation électrique sera effectuée par l'électricien. Evacuation des gravats compris.				
13.1.1.1.1	Armoires et tableaux, fileries, câbles, fourreaux, etc...	ENS	1	€	€
	DEPOSE :				
	Total H.T. :			_____	€
	Total T.V.A. (5,5%) :			_____	€
	Total T.T.C. :			_____	€
13.2	EQUIPEMENTS :				
13.2.1	Tableaux pré-équipés :				
13.2.1.1	SYSTEME ENCASTRE : Pose et raccordement de tableaux de répartition avec disjoncteurs divisionnaires du type saillie pour courant monophasé pré équipé d'un disjoncteur de branchement de type E.D.F. Différentiel 500 mA pôles 15/45 A, et de protections complémentaires décrites ci-après. Tableaux mono avec coupe-circuits munis de disjoncteurs appropriés et interrupteur différentiel 30 mA pour prises de courant. Inter à bascule et contacteur dans le cas de chauffage électrique pour tarif heures creuses comprenant : - un répartiteur de phase ; - un répartiteur de neutre ; - le (ou les) dispositifs(s) haute sensibilité (30 mA) ; - des barres de pontage (peigne isolé) de phase et de neutre ; - des dispositifs de protection contre les surintensités des circuits (disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartouche, fusibles, etc.) ; - un répartiteur de terre ; - d'autres appareillages modulaires tels que télérupteurs, contacteurs, parafoudres, relais heures creuses pour chauffe-eau à accumulation, délesteur, transformateur de sonnerie, programmeur, gestionnaires, etc.) ; - une réserve de 20% doit être respectée en prévision d'ajouts futurs. Tous les circuits doivent être repérés par étiquetage plastifié.				
13.2.1.1.1		FT	1	€	€
13.2.2	Disjoncteurs de branchement				
13.2.2.1	DISJONCTEURS DE BRANCHEMENT DE 3 A 36 kVA : Disjoncteurs de branchement d'abonné bipolaires ou tétrapolaires (pour tarif bleu de 3 à 36 kVA). Pour couper et sectionner l'ensemble de l'installation. Protègent contre les surcharges et les courts-circuits. Réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit. Protection des personnes contre les contacts indirects et prévenir les risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement (version différentielle). - Le différentiel sélectif, permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30 mA en aval (NF C 15-100) en renforçant l'immunité aux perturbations résultantes de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempéstifs). - Le différentiel instantané type non sélectif avec un calibrage de 15 à 45 Ampères.				
13.2.2.1.1	Disjoncteur bipolaire différentiel instantané. A VOIR SUR PLACE.	FT	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
13.2.3	Douilles bout de fil :				
13.2.3.1	DOUILLES BOUT DE FIL :				
	Fourniture et raccordement de douilles bout de fil.				
13.2.3.1.1	Douille à vis plastique clipsable y compris ampoule.				
		U	7	€	€
13.2.4	Liaison équipotentielle :				
13.2.4.1	LIAISON DES MASSES METALLIQUES :				
	Raccordement liaison équipotentielle par câble H07 V-R.				
13.2.4.1.1	Pour salle de bains par câble 4 mm².				
		FT	1	€	€
13.2.5	Détecteur de fumée :				
13.2.5.1	DETECTEUR DE FUMEE :				
	Détecteur de fumée type Schneider ARGUS (MTN547119).				
13.2.5.1.1	Détecteur de fumée pour appartement de type T3.				
		FT	1	€	€
EQUIPEMENTS :					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€
13.3	<u>ALIMENTATION & RACCORDEMENT DIVERS</u>				
13.3.1	Alimentation d'équipements divers				
13.3.1.1	ALIMENTATIONS DIVERSES :				
	Alimentations d'équipements divers par un câblage approprié comprenant toutes les protections et sujétions.				
13.3.1.1.1	Alimentation de chaudière avec fourniture et pose d'un thermostat de régulation y cis câblage.				
	<i>Localisation :</i>				
		U	1	€	€
ALIMENTATION & RACCORDEMENT DIVERS					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
13.4	APPAREILS D'ECLAIRAGE :				
13.4.1	Point lumineux simple allumage				
13.4.1.1	PL CABLES : Ensemble pour points lumineux simple allumage comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Les appareillages sont repris au chapitre précédent. Longueur moyenne de filerie de 6 à 7 m.				
13.4.1.1.1	Réutilisation des passages réseaux existant si pas possible sous moulure plastique. <i>Localisation :</i>				
		U	6	€	€
13.4.2	Point lumineux simple allumage étanche				
13.4.2.1	PL CABLES : Ensemble pour points lumineux simple allumage étanche de type hublot comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Les appareillages sont repris au chapitre précédent. Longueur moyenne de filerie de 6 à 7 m.				
13.4.2.1.1	Réutilisation des passages réseaux existant si pas possible sous moulure plastique. <i>Localisation : SDD</i>				
		U	1	€	€
13.4.3	Point lumineux va et vient				
13.4.3.1	PL VV CABLES : Ensemble pour points lumineux en va et vient comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Les appareillages sont repris au chapitre précédent. Longueur moyenne de filerie de 15 m.				
13.4.3.1.1	Réutilisation des passages réseaux existant si pas possible sous moulure plastique. <i>Localisation :</i>				
		U	1	€	€
13.4.4	Appliques				
13.4.4.1	APPLIQUES LINOLITE AVEC LAMPES : Fourniture, pose et raccordement d'appareil d'éclairage comprenant les lampes, tubes et accessoires de fixations. Applique linolite classe I ou II avec tube 40 W 220 V 38 x 310.				
13.4.4.1.1	Applique classe II avec prise de courant 2 x 10/16 A+T, sur interrupteur. <i>Localisation : SDD</i>				
		U	1	€	€
13.4.5	Réglettes				
13.4.5.1	REGLETTES FLUORESCENTES AVEC TUBES : Fourniture, pose et raccordement d'appareil d'éclairage comprenant les lampes, tubes et accessoires de fixations. Réglette fluorescente avec lampes-tubes BI diamètre 26. Précâblée et équipée de ballast, douilles, starter et condensateur de compensation.				
13.4.5.1.1	Réglette mono 0,60 m, 18 w., sur interrupteur. <i>Localisation : Cuisine</i>				
		U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
APPAREILS D'ECLAIRAGE :					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€
13.5	<u>PRISES COURANTS, TELEPHONIQUE, TELEVISION :</u>				
13.5.1	Prises de courant :				
13.5.1.1	PC CABLEES :				
	Fourniture et pose de l'ensemble pour prises de courants comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Longueur moyenne de filerie de 15 m.				
13.5.1.1.1	Création prise de courant 2*10/16A+T. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique. <i>Localisation : Ensemble du logement</i>				
		U	21	€	€
13.5.1.1.3	Création prise de courant 2*20A+T. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique. <i>Localisation :</i>				
		U	2	€	€
13.5.1.1.4	Création prise de courant 2*32A+T. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique. <i>Localisation : Cuisine</i>				
		U	1	€	€
13.5.1.2	TELEVISION				
	Fourniture, pose, raccordement et réglage d'accessoires pour équipement de réception TV comprenant les fixations et essais.				
13.5.1.2.1	Ensemble des accessoires de raccordement. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique. <i>Localisation : Séjour</i>				
		U	1	€	€
13.5.1.3	MULTIMEDIA				
	Fourniture et pose d'un connecteur modulaire pour branchements multimédias (connexions ethernet, téléphonique, etc.) type 8P8C ou RJ45. Raccordement au réseau de l'immeuble, fourniture et pose d'un câblage type monobrin ou multibrin pour une longueur moyenne de 11 ml de canalisation comprenant les accessoires de fixation telles que vis et chevilles y cis appareillage de connexion.				
13.5.1.3.1	Ensemble des accessoires. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique 10*20. <i>Localisation : Séjour</i>				
		U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
PRISES COURANTS, TELEPHONIQUE, TELEVISION :					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€
13.7	<u>VENTILATION :</u>				
13.7.1	Ventilation mécanique :				
13.7.1.3	VENTILATION MECANIQUE PONCTUELLE				
Fourniture et pose d'un groupe d'extraction ponctuelle aérateur à déclenchement sur ligne d'éclairage, équipé d'un clapet anti-retour et d'une fonction tempo. Y compris toutes sujétions de raccordements et d'évacuations dans les pièces par la mise en place des gaines; des bouches d'extraction, avec contrôle des grilles pour l'amenée d'air frais.					
13.7.1.3.1	Groupe d'extraction (VMP) aérateur à détection d'humidité + fonction tempo				
<i>Localisation :</i>					
		ENS	1	€	€
VENTILATION :					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€
13.8	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES :</u>				
13.8.1	Divers :				
13.8.1.1	à préciser :				
		U	0	€	pour mémoire
13.8.1.2	à préciser :				
		FT	0	€	pour mémoire
13.8.1.3	à préciser :				
		ENS	0	€	pour mémoire
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES :					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€

RECAPITULATIF
Lot n°13 ELECTRICITE COURANT FORTS ET FAIBLES

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

13.1 - DEPOSE :	_____ € HT
- 13.1.1 - Dépose d'éléments d'électricité :	_____ € HT
13.2 - EQUIPEMENTS :	_____ € HT
- 13.2.1 - Tableaux pré-équipés :	_____ € HT
- 13.2.2 - Disjoncteurs de branchement	_____ € HT
- 13.2.3 - Douilles bout de fil :	_____ € HT
- 13.2.4 - Liaison équipotentielle :	_____ € HT
- 13.2.5 - Détecteur de fumée :	_____ € HT
13.3 - ALIMENTATION & RACCORDEMENT DIVERS	_____ € HT
- 13.3.1 - Alimentation d'équipements divers	_____ € HT
13.4 - APPAREILS D'ECLAIRAGE :	_____ € HT
- 13.4.1 - Point lumineux simple allumage	_____ € HT
- 13.4.2 - Point lumineux simple allumage étanche	_____ € HT
- 13.4.3 - Point lumineux va et vient	_____ € HT
- 13.4.4 - Appliques	_____ € HT
- 13.4.5 - Réglettes	_____ € HT
13.5 - PRISES COURANTS, TELEPHONIQUE, TELEVISION :	_____ € HT
- 13.5.1 - Prises de courant :	_____ € HT
13.7 - VENTILATION :	_____ € HT
- 13.7.1 - Ventilation mécanique :	_____ € HT
13.8 - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES :	_____ € HT
- 13.8.1 - Divers :	_____ € HT

Total du lot ELECTRICITE COURANT FORTS ET FAIBLES

Total H.T. : _____ €

Total T.V.A. (5,5%) : _____ €

Total T.T.C. : _____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois



141 Bis Rue de la République 7eme étage

146 rue de la République

38170 Seyssinet Pariset



Lot n°14

PLOMBERIE SANITAIRES

Appel d'offre

Dossier	H46E
Date	
Phase	DCE
Indice	A

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
14.1	DEPOSE :				
14.1.1	Dépose d'appareils sanitaires :				
14.1.1.1	APPAREILLAGES SANITAIRES :				
	Dépose d'appareils sanitaires comprenant les accessoires, robinetteries même murales, la découpe des tuyauteries, le descellement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire. La neutralisation des circuits sera effectuée par le plombier. Evacuation des gravois compris.				
14.1.1.1.1	Dépose baignoire, évier à charge du lot dépose. L'entreprise devra la mise en place d'un robinet de chantier et la dépose des équipements sanitaires restant.				
		PM	1,000	€	€
	DEPOSE :				
	Total H.T. :			_____	€
	Total T.V.A. (5,5%) :			_____	€
	Total T.T.C. :			_____	€
14.2	DOUCHES				
14.2.1	Receveurs en céramique				
14.2.1.1	RECEVEURS A ENCASTRER EXTRA-PLATS ET ACCESSOIRES :				
	Receveurs de douche en céramique et à fond antidérapant. Sans défaut et teinte uniforme. L'encastrement, celui-ci devra assurer le ruissellement des eaux de la paroi verticale sur le bord de l'appareil pour qu'il y ait écoulement dans la cuve. Pose suivant les prescriptions du fabricant. Les éventuels terrassons sont dus par le lot maçonnerie ou carrelage. Y compris :				
	- Bonde PVC avec sortie à écrou pour vidages comprenant le montage et façon de joint.				
	- Siphon de sol à cloche ou panier, PVC diamètre 40, modèle bas, comprenant mise en place, ajustement, scellement complet et les raccordements aux réseaux d'évacuation.				
	- Flexible de douche métallique de 1,50m, douchette, support et accessoires complémentaires éventuels. Pose par vissage en inox.				
	- Robinetteries de douches, comprenant façon des joints et équipement douchette. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les robinetteries sont prévues chromées. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Alimentation par tube flexible ou tube cuivre. Mitigeur mono commande douche à inverseur avec ensemble douchette à tige murale réglable, flexible de 1,50 m.				
14.2.1.1.1	Série standard blanche, à encastrer extra-plate, 100 x 100 cm.				
	Localisation : SDD				
		U	1	€	€
14.2.2	Cabines de douches				
14.2.2.1	PARE DOUCHES :				
14.2.2.1.1	Porte de douche en verre 120 cm, battante + fixe de 30 cm mini fixation comprise. (60 cm de passage mini)				
	Localisation : SDD				
		U	1	€	€
	DOUCHES				
	Total H.T. :			_____	€
	Total T.V.A. (5,5%) :			_____	€
	Total T.T.C. :			_____	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
14.3	<u>LAVABOS</u>				
14.3.1	meuble lavabo				
14.3.1.1	MEUBLE VASQUE ET ACCESSOIRES (miroir) : Installation complète comprenant la fourniture et la pose d'un meuble lavabo + miroir, ensemble de vidage complet avec tirette et siphon, joints, fixations diverses et toutes sujétions. Y compris meuble vasque (tiroir interdit). Fourniture et pose d'un miroir (0,42 x 0,60 m Ht) de 6 mm d'épaisseur, pose par pattes chromée, y compris éclairage. Fourniture et pose d'un mitigeur mono commande de lavabos comprenant façon des joints. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les corps des robinetteries sont prévus en laiton. Finition chromée brillante ou autre si stipulation. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Bec fixe, orientable ou extractible.				
14.3.1.1.1	meuble lavabo, série standard blanc, 60 cm. + miroir (sans éclairage) <i>Localisation : SDD</i>				
		U	1	€	€
	LAVABOS				
	Total H.T. :			_____	€
	Total T.V.A. (5,5%) :			_____	€
	Total T.T.C. :			_____	€
14.4	<u>WC</u>				
14.4.1	Bloc WC :				
14.4.1.1	BLOC WC A RESERVOIR ATTENANT SUR SOCLE :				
14.4.1.1.1	Cuvette sur socle, traitement de la céramique anti-calcaire, blanc, chasse d'eau double débit (2,6,4) <i>Localisation : WC</i>				
		U	1	€	€
	WC				
	Total H.T. :			_____	€
	Total T.V.A. (5,5%) :			_____	€
	Total T.T.C. :			_____	€
14.5	<u>EQUIPEMENT CUISINE</u>				
14.5.1	Eviers en grès				
14.5.1.1	EVIERS A POSER AVEC MEUBLE ET ACCESSOIRES : Fourniture et pose d'évier en grès à poser sur consoles, jambages ou meuble. Comprenant la mise en place des équipements, vidage automatique, siphon. Raccordements aux alimentations et évacuations. Exempt de défauts et teinte uniforme. Façon de joints avec le plan de travail. Fourniture, pose et calage de meubles sous éviers en mélaminé blanc, 3 portes. Bandeau réglable et vérins de stabilisation. Fourniture et pose d'un mitigeur mono-commande d'éviers, série économique sur gorge, comprenant façon des joints. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les robinetteries sont prévues chromées. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Bec orientable à col de cygne ou bas et/ou extractible.				
14.5.1.1.1	Evier en céramique, série économique blanche, 2 bacs et 1 égouttoir de dimension 1.20 x 0.60 m <i>Localisation : Cuisine</i>				
		U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
EQUIPEMENT CUISINE					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€
14.6	<u>BRANCHEMENT :</u>				
14.6.1	Robinetterie et évacuation				
14.6.1.1	ROBINETERIE ET EVACUATION MAL/LV:				
	Fourniture et pose sur tubes avec raccords de démontage de traçage, coupes, filetages éventuels, soudures, joints, etc..., de vannes, robinets et accessoires. Toutes sujétions de mise en œuvre telles que fillasses, pâtes à joints, etc...				
14.6.1.1.1	Robinet de puisage à raccord au nez sur applique, 20*27 y cis évacuation diamètre 40 PVC avec siphon.				
	<i>Localisation :</i>				
		U	1	€	€
BRANCHEMENT :					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€
14.8	<u>ADDUCTION ET BRANCHEMENTS</u>				
14.8.2	Alimentation gaz				
14.8.2.1	ROBINETTERIE POUR GAZ COMBUSTIBLE :				
	Robinetterie pour gaz combustible (de ville, naturel, propane, butane) en laiton 1/2", finition époxy résistante à l'abrasion, aux chocs, aux acides, aux bases, aux hydrocarbures et à la chaleur. Manette anti-vandalisme 1/4 de tour à boisseau sphérique et à sécurité d'ouverture, embouts par tétines fixes de diamètre de 6 mm pour recevoir les flexibles NF gaz. Embases, et tous raccords nécessaires. Couleurs conventionnelles à respecter suivant la norme NF X 08102 pour permettre l'identification des différents fluides. Couleur JAUNE pour les croisillons et couleur ROSE pour les pastilles.				
14.8.2.1.2	Robinet gaz combustible, fixation mural, 1 bec.				
	<i>Localisation :</i>				
		U	1	€	€
ADDUCTION ET BRANCHEMENTS					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€
14.11	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES :</u>				
14.11.1	Divers :				
14.11.1.1	à préciser :				
		FT	0	€	pour mémoire

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
14.11.1.2	à préciser :				
		FT	0	€	pour mémoire
14.11.1.3	à préciser :				
		U	0	€	pour mémoire

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES :

Total H.T. : _____ €

Total T.V.A. (5,5%) : _____ €

Total T.T.C. : _____ €

RECAPITULATIF
Lot n°14 PLOMBERIE SANITAIRES

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

14.1 - DEPOSE :	_____ € HT
- 14.1.1 - Dépose d'appareils sanitaires :	_____ € HT
14.2 - DOUCHES	_____ € HT
- 14.2.1 - Receveurs en céramique	_____ € HT
- 14.2.2 - Cabines de douches	_____ € HT
14.3 - LAVABOS	_____ € HT
- 14.3.1 - meuble lavabo	_____ € HT
14.4 - WC	_____ € HT
- 14.4.1 - Bloc WC :	_____ € HT
14.5 - EQUIPEMENT CUISINE	_____ € HT
- 14.5.1 - Eviers en grès	_____ € HT
14.6 - BRANCHEMENT :	_____ € HT
- 14.6.1 - Robinetterie et évacuation	_____ € HT
14.8 - ADDUCTION ET BRANCHEMENTS	_____ € HT
- 14.8.2 - Alimentation gaz	_____ € HT
14.11 - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES :	_____ € HT
- 14.11.1 - Divers :	_____ € HT

Total du lot PLOMBERIE SANITAIRES

Total H.T. : _____ €

Total T.V.A. (5,5%) : _____ €

Total T.T.C. : _____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois



141 Bis Rue de la République 7eme étage

146 rue de la République

38170 Seyssinet Pariset



Lot n°15

GENIE CLIMATIQUE

Appel d'offre

Dossier	H46E
Date	
Phase	DCE
Indice	A

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
15.1	<u>DEPOSE :</u>				
15.1.1	Dépose d'appareils de chauffage :				
15.1.1.1	APPAREILLAGES CHAUFFAGE GAZ :				
	Dépose de la chaudière gaz et des emetteurs de chaleur comprenant les accessoires, robinetteries même murales, le descelllement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire.				
15.1.1.1.1	Ensemble de la chaudière + emeteur de chaleur.				
		ENS	1	€	€
	DEPOSE :				
	Total H.T. :				€
	Total T.V.A. (5,5%) :				€
	Total T.T.C. :				€
15.4	<u>CHAUDIERES MURALES</u>				
15.4.1	Chaudières murales au gaz				
15.4.1.2	CHAUDIERES GAZ TIRAGE NATUREL :				
	Fourniture et pose de chaudières murales à gaz comprenant la fixation du dossier, les raccordements gaz, eau froide et évacuations sur les attentes. Les départs et arrivées de tuyauteries à une distance de 1,50 m. Tous les raccords, colliers, façonnages et accessoires divers. Vase d'expansion, circulateur, tous les organes de contrôle et de sécurité. Raccordement électrique sur l'attente laissée par l'électricien. Raccordement au conduit de fumée.				
15.4.1.2.1	Mixte, échangeur incorporé, 8 à 23 kW.				
		U	1	€	€
	CHAUDIERES MURALES				
	Total H.T. :				€
	Total T.V.A. (5,5%) :				€
	Total T.T.C. :				€
15.5	<u>EMISSION DE CHALEUR</u>				
15.5.1	Radiateurs				
15.5.1.1	RADIATEURS EN PANNEAUX EN ACIER :				
	Radiateur panneaux en acier. Pression de service n'excédant pas 4 bars. Peinture de protection. Accessoires de pose tels que réductions, purgeur, bouchons et éléments de fixation et d'étanchéité.				
15.5.1.1.1	Panneaux verticaux simples 1 000 W.				
	<i>Localisation :</i>				
		U	4	€	€
15.5.1.1.2	Panneaux verticaux simples 2 000 W.				
	<i>Localisation :</i>				
		U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
15.5.2	Radiateurs sèche-serviettes				
15.5.2.1	RADIATEUR SECHE-SERVIETTE A EAU CHAUDE : Radiateur sèche-serviettes en acier à base de tubes ronds soudés aux des collecteurs verticaux. Fixation par consoles murales réglables peintes aux couleurs de l'appareil. Peinture laquée au four. Accessoires de pose tels que réductions, purgeur, bouchons, éléments de fixation et d'étanchéité.				
15.5.2.1.1	Radiateur sèche-serviettes à eau chaude, puissance 1000W. <i>Localisation : SDD</i>				
		U	1	€	€
EMISSION DE CHALEUR					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€
15.9	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u>				
15.9.1	DIVERS :				
15.9.1.1	à Préciser:				
		FT	0	€	pour mémoire
15.9.1.2	à Préciser:				
		FT	0	€	pour mémoire
15.9.1.3	à Préciser:				
		FT	0	€	pour mémoire
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€

RECAPITULATIF
Lot n°15 GENIE CLIMATIQUE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

15.1 - DEPOSE :	_____ € HT
- 15.1.1 - Dépose d'appareils de chauffage :	_____ € HT
15.4 - CHAUDIERES MURALES	_____ € HT
- 15.4.1 - Chaudières murales au gaz	_____ € HT
15.5 - EMISSION DE CHALEUR	_____ € HT
- 15.5.1 - Radiateurs	_____ € HT
- 15.5.2 - Radiateurs sèche-serviettes	_____ € HT
15.9 - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES	_____ € HT

Total du lot GENIE CLIMATIQUE	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (5,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois



141 Bis Rue de la République 7eme étage

146 rue de la République

38170 Seyssinet Pariset



Lot n°16

FAIENCE

Appel d'offre

Dossier	H46E
Date	
Phase	DCE
Indice	A

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
16.1	<u>SOUS-COUCHES</u>				
16.1.1	Système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC)				
16.1.1.1	SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGES INTERIEURS : Système de protection à l'eau sous carrelages intérieurs (SPEC) pour sols ou murs par application de produit d'imperméabilisation en parfaite compatibilité avec les supports et les colles. Le support sera propre, sain, stable, dépoussiéré et sec. Primaire pour supports neufs ou anciens. traitement des parties courantes par application au rouleau de 2 couches croisées. Traitement des points singuliers tels que les angles muraux, angles sortants, pieds de cloisons et raccords aux passages de tuyauteries par une pièce de non tissé noyée entre 2 couches. Contraintes de séchages et d'applications suivant les prescriptions du fabricant.				
16.1.1.1.1	Protection à l'eau pour supports anciens. <i>Localisation : Douche - au niveau du sous bassement créé - cf croquis</i>				
		FT	1	€	€
	SOUS-COUCHES				
	Total H.T. :			_____	€
	Total T.V.A. (5,5%) :			_____	€
	Total T.T.C. :			_____	€
16.2	<u>CARREAUX DIVERS</u>				
16.2.1	Faïences divers :				
16.2.1.1	FAÏENCES BLANCHES 25*40 : Fourniture et pose de faïence comprenant la répartition des matériaux, le calepinage du fabricant et/ou de la maîtrise d'œuvre, l'implantation pour des coupes égales. Les chants seront émaillés. Pose collée avec des produits de mise en œuvre titulaires d'un avis technique ou d'un cahier des charges visé par un contrôleur technique, en respectant les prescriptions de cet avis, ainsi que celle du DTP n°2882 d'avril 1996, jointoiements au ciment blanc ou mortier "M4" pour les joints larges. Les joints périphériques en élastomère sont obligatoires et prévus dans la mise en œuvre. La pose à joint nuls est formellement interdite.				
16.2.1.1.1	Faïence de couleur unie blanc, 25*40. La planéité des surfaces doit répondre aux exigences de la pose des éléments sanitaires. <i>Localisation : SDD et cuisine</i> <i>y compris tablette sous chaudiere</i>				
		M2	13,00	€	€
	CARREAUX DIVERS				
	Total H.T. :			_____	€
	Total T.V.A. (5,5%) :			_____	€
	Total T.T.C. :			_____	€
16.3	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u>				
16.3.1	DIVERS :				
16.3.1.1	à Préciser:				
		FT	0	€	pour mémoire

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
16.3.1.2	à Préciser:				
		FT	0	€	pour mémoire
16.3.1.3	à Préciser:				
		FT	0	€	pour mémoire

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES

Total H.T. : _____ €
Total T.V.A. (5,5%) : _____ €
Total T.T.C. : _____ €

RECAPITULATIF
Lot n°16 FAIENCE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

16.1 - SOUS-COUCHES	_____ € HT
- 16.1.1 - Système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC)	_____ € HT
16.2 - CARREAUX DIVERS	_____ € HT
- 16.2.1 - Faïences divers :	_____ € HT
16.3 - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES	_____ € HT

Total du lot FAIENCE	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (5,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois



141 Bis Rue de la République 7eme étage

146 rue de la République

38170 Seyssinet Pariset



Lot n°17

CARRELAGES

Appel d'offre

Dossier	H46E
Date	
Phase	DCE
Indice	A

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
17.2	CARREAUX DE CERAMIQUE AU SOL				
17.2.1	Carreaux de grès émaillés				
17.2.1.1	CARREAUX DE GRES EMAILLE COURANTS : Fourniture et pose de carreaux en grès émaillé pressé à sec suivant la norme EN 176 (NF P 61-405) recevant une couche d'oxydes métalliques cuite vers 1300°C. Résistance à l'abrasion suivant le classement PEI. Comprendant le coltinage, la répartition des matériaux, le traçage et l'implantation suivant le calepinage du fabricant et/ou de la maîtrise d'œuvre compris les pièces spécifiques telles que des cabochons, filets décoratifs, etc. Coupes égales au pourtour des pièces. Coulage des joints au mortier "M2", nettoyage à la sciure.				
17.2.1.1.1	Grès émaillé imitation parquet (Option 4 : carrelage sdb) <i>Localisation : SDB</i>				
		M2	2,50	€	ne pas totaliser €
17.2.2	Plinthes				
17.2.2.1	PLINTHES EN GRES EMAILLE : Fourniture et pose de plinthes en harmonie avec les sols de même nature comprenant également les ébrasements de baies libres, ainsi qu'au droit des socles divers.				
17.2.2.1.1	Plinthe droite de 10 cm, grès émaillé. <i>Localisation : sdb</i>				
		ML	4,50	€	€
19.2.3	Profilés de finition				
19.2.4	Fourniture et pose de Profilés de finition				
19.2.4.1	Profilé de finition carrelage de sol. <i>Localisation :</i>				
		U	1	€	€
CARREAUX DE CERAMIQUE AU SOL					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€
17.3	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES :				
17.3.1	Divers :				
17.3.1.1	à préciser :				
		U	0	€	pour mémoire
17.3.1.2	à préciser :				
		FT	0	€	pour mémoire
17.3.1.3	à préciser :				
		M2	0,00	€	pour mémoire

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES :					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€

RECAPITULATIF
Lot n°17 CARRELAGES

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

17.2 - CARREAUX DE CERAMIQUE AU SOL	_____ € HT
- 17.2.1 - Carreaux de grès émaillés	_____ € HT
- 17.2.2 - Plinthes	_____ € HT
- 19.2.3 - Profilés de finition	_____ € HT
17.3 - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES :	_____ € HT
- 17.3.1 - Divers :	_____ € HT

Total du lot CARRELAGES	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (5,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

RECAPITULATIF OPTION

Option 4 : carrelage sdb

Grès émaillé imitation parquet	_____ €
Sous-total Option 4 : carrelage sdb	
	H.T. _____ €
	T.V.A. _____ €
	T.T.C. _____ €

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois



141 Bis Rue de la République 7eme étage

146 rue de la République

38170 Seyssinet Pariset



Lot n°18

PEINTURE

Appel d'offre

Dossier	H46E
Date	
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
18.1	PREPARATIONS COMPLETES				
18.1.1	Préparation plâtres et dérivés :				
18.1.1.1	SUR PLATRES ET DERIVES :				
	Travaux préparatoires et travaux d'apprêt conformément aux D.T.U., suivant le mode d'exécution du subjectile et état de finition recherché.				
18.1.1.1.1	Préparation sur subjectiles plâtres et dérivés				
	<i>Localisation : Ensemble du logement</i>				
		FT	1	€	€
18.1.1.2	ENDUISAGE :				
	Application d'enduits appropriés en fonction de la qualité de finition recherchée et de revêtements retenus. Protections et calfeutremments.				
18.1.1.2.1	Enduit y compris ponçage.				
	<i>Localisation : Ensemble du logement</i>				
		FT	1	€	€
PREPARATIONS COMPLETES					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€
18.2	PEINTURES ET ENDUITS				
18.2.1	Peintures :				
18.2.1.1	PEINTURES PIECES SECHES :				
	Toutes couches confondues (2 ou 3 suivant nécessité) de peinture de classe 7 en phase aqueuse. Y compris plinthes.				
18.2.1.1.1	Mur, application d'une peinture satinée blanche.				
	<i>Localisation : Chambres, Séjour, Entrée.</i>				
		M2	153,00	€	€
18.2.1.2	PIECES HUMIDES :				
	Fourniture et pose de toile de verre à peindre avec pré-encollage et encollage. Pose bord à bord. Marouflage à la spatule et passe de roulette sur le joint. Séchage de 24 heures avant de peindre la toile.y compris application de deux couches de peinture. Y compris plinthes.				
18.2.1.2.1	Mur, application d'une peinture satinée blanche.				
	<i>Localisation : Cuisine, SDD, WC</i>				
		M2	46,00	€	€
18.2.1.3	PEINTURES SUR PLAFONDS :				
	Toutes couches confondues (2 ou 3 suivant nécessité) de peinture de classe 2 en phase solvant.				
18.2.1.3.1	Plafond, application d'une peinture mate blanche.				
	<i>Localisation : Ensemble du logement.</i>				
		M2	67,00	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
18.2.1.4	PEINTURES ALKYDE MICROPOREUSE : Toutes couches confondues (2 ou 3 suivant nécessité)				
18.2.1.4.1	Alkyde uréthanée en phase aqueuse (menuiserie bois). <i>Localisation : Huisserie intérieur, porte de placard, porte palière peint face intérieur, vernis face extérieur.</i>				
		U	11	€	€
PEINTURES ET ENDUITS					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€
18.3	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u>				
18.3.1	DIVERS :				
18.3.1.1	à Préciser:				
		FT	1	€	€
18.3.1.2	à Préciser:				
		FT	1	€	€
18.3.1.3	à Préciser:				
		FT	1	€	€
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€

RECAPITULATIF
Lot n°18 PEINTURE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

18.1 - PREPARATIONS COMPLETES _____ € HT

- 18.1.1 - Préparation plâtres et dérivés : _____ € HT

18.2 - PEINTURES ET ENDUITS _____ € HT

- 18.2.1 - Peintures : _____ € HT

18.3 - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES _____ € HT

Total du lot PEINTURE

Total H.T. : _____ €

Total T.V.A. (5,5%) : _____ €

Total T.T.C. : _____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois



141 Bis Rue de la République 7eme étage

146 rue de la République

38170 Seyssinet Pariset



Lot n°19

PARQUETS

Appel d'offre

Dossier	H46E
Date	
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
19.1	<u>FINITION DES PARQUETS</u>				
19.1.2	PONCAGE : Ponçage en 2 passes successives en utilisant un abrasif de plus en plus fin.				
19.1.2.1	Replanissage & ponçage, parquet ancien <i>Localisation : Séjour et chambres.</i>				
		M2	46,00	€	€
19.1.3	VERNISSAGE DEUX COUCHES : Après avoir bien nettoyé et dépoussiéré le parquet, application d'une première couche de vernis polyester. Après séchage de la première couche, égrenage avec un papier de verre fin, puis application après nettoyage d'une deuxième couche.				
19.1.3.1	Vernissage 2 couches. <i>Localisation : Séjour et chambres.</i>				
		M2	46,00	€	€
FINITION DES PARQUETS					
Total H.T. :				_____ €	
Total T.V.A. (5,5%) :				_____ €	
Total T.T.C. :				_____ €	
19.2	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u>				
19.2.1	DIVERS :				
19.2.1.1	à Préciser:				
		FT	1	€	€
19.2.1.2	à Préciser:				
		FT	1	€	€
19.2.1.3	à Préciser:				
		FT	1	€	€
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES					
Total H.T. :				_____ €	
Total T.V.A. (5,5%) :				_____ €	
Total T.T.C. :				_____ €	

RECAPITULATIF
Lot n°19 PARQUETS

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

19.1 - FINITION DES PARQUETS _____ € HT

19.2 - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES _____ € HT

Total du lot PARQUETS	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (5,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

