

4 Digue SEYSSINET

4 rue de la Digue

38170 Seyssinet



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°0**

**DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS**

**Appel d'offre**

Dossier	H44E
Date	26/04/2024
Phase	DCE
Indice	A

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
0.1	<b><u>PRESCRIPTIONS :</u></b>					
0.1.1	<b>AMIANTE :</b>					
0.1.1.1	Cet appartement contient de l'AMIANTE, il est donc <b>interdit</b> de percer, visser, etc... les sols et les murs aux alentours de la zone détectée AMIANTE, et il faut prendre toutes les précautions nécessaires. Celle-ci doit être soumise à CONFINEMENT. Zone identifiée sur le plan. L'amiante se situe dans tout le salon et le dégagement donnant vers la SDB et la chambre2.					
0.2	<b><u>DEPOSE :</u></b>					
0.2.1	<b>Dépose de cloisons et doublages :</b>					
0.2.1.1	<b>CLOISONS NON PORTEUSES :</b>					
0.2.1.1.1	Démolition de cloisons en matériaux de toutes natures, y compris descellement et dépose de blocs-portes, poteaux, plinthes, lambris, etc. Reprise des support au plâtre. <b>Attention située en zone AMIANTE.</b> Tous types de cloisons. (M2) y compris enlèvement des boiseries incorporées ( portes, rayonnage, plinthes ou chambranles ). <i>Localisation : Ouverture ancien passage de porte séjour/entrée</i>					
		FT	1		€	€
0.2.2	<b>Dépose des habillages :</b>					
0.2.2.1	<b>DEPOSE DES FAÏENCES MURALES :</b>					
0.2.2.1.1	Dépose de faïence ou mosaïque murales collées ou scellées, compris piochage du support jusqu'à 3 cm d'épaisseur. Compris toutes sujétion des supports au plâtre. <b>Ensemble des faïences.</b> <i>Localisation : Cuisine et SDB.</i>					
		M2	8,00		€	€
0.2.2.2	<b>DEMOLITION DES HABILLAGES BOIS :</b>					
0.2.2.2.1	Démolition des lambris bois collées ou vissés.y compris toutes sujétion reprise des supports au plâtre. <b>Ensemble des lambris.</b> <i>Localisation : Cuisine</i>					
		M2	7,00		€	€
0.2.3	<b>Dépose d'équipements spécialisés :</b>					
0.2.3.1	<b>DEPOSES DIVERSES</b>					
0.2.3.1.1	Démolitions et déposes de diverses éléments comprenant les découpes et neutralisation éventuelle des circuits, le descellement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire. Evacuation des gravois compris. Les démolitions seront exécutées à la massette et pointrolle ou selon le cas au marteau piqueur y compris protection par polyane ou autre, sortie des gravois et évacuation aux DP, échafaudage si nécessaire et reprise des ébrasements. <b>Dépose de l'ensemble des petits équipements (tringle à rideau, étagères, petits mobiliers, aménagement de placard...).</b>					
		ENS	1		€	€
0.2.3.1.2	<b>Dépose des éléments de cuisine équipé.</b>					
		ENS	1		€	€
0.2.3.1.3	<b>Dépose des éléments de salle de bain.</b>					
		ENS	1		€	€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
0.2.3.1.4	<b>Dépose des plinthes (ensemble du logement), y compris purge du parquet .</b>					
		<b>ENS</b>	<b>1</b>		€	€
0.2.3.1.5	<b>Purge d'une partie du plafond du séjour</b>					
		<b>ENS</b>	<b>1</b>		€	€

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°0 DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS**

<b>Total du lot DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

## 4 Digue SEYSSINET

4 rue de la Digue

38170 Seyssinet



### MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°9**

**SERRURERIE**

**Appel d'offre**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av.Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

**ENTREPRISE TITULAIRE :**  
DRG MENUISERIES  
3, chemin de la Côte  
38640CLAIX  
Tél : 0476902634  
Mél : drgmenuiseries@orange.fr

Dossier	H44E
Date	04/03/2024
Phase	DCE
Indice	A

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
9.1	<b><u>BLOCS-PORTES ANTI-EFFRACTION</u></b>					
9.1.1	<b>Porte Palière :</b>					
9.1.1.1	<b>BLOCS-PORTES ANTI-EFFRACTION NIVEAU 2 :</b> Blocs-portes composées de deux parois collées de chaque côté d'une ossature constituée, d'une âme pleine en panneaux de particules bois. Incorporation d'e tôles en acier avec procédé anti-pliage. Les alaises seront constituées soit par une latte de bois massif rapportée assemblée ou collée, soit par l'ossature elle-même. Le temps de résistance à une intrusion sera de 30 minutes. Le label de serrures sera en fonction de la performance recherchée. les garnitures seront du type béquillage et poignée de tirage Lorsque la pose devra s'effectuer avant l'exécution des sols, les portes seront réglées d'après les traits de niveau de sols finis. Un Procès Verbal d'essai sera exigé.					
9.1.1.1.1	<b>Fourniture et pose d'une tôle acier avec serrure à bandeau en applique blanche 3 points + seuil suisse (épaisseur Tôle: 1,5-2mm).</b>	U	0		€	pour mémoire
9.1.1.1.2	<b>Porte anti-effraction, niveau 2, finition prépeinte, largeur 830 x 2040 hauteur, 1 vantail.</b>	U	0		€	pour mémoire
9.1.1.1.3	<b>Porte anti-effraction, niveau 2, finition prépeinte, largeur 930 x 2040 hauteur, 1 vantail.</b>	U	0		€	pour mémoire
9.1.1.1.4	<b>Porte anti-effraction, niveau 2, finition stratifiée, largeur 830 x 2040 hauteur, 1 vantail.</b>	U	0		€	pour mémoire
9.1.1.1.5	<b>Porte anti-effraction, niveau 2, finition stratifiée, largeur 930 x 2040 hauteur, 1 vantail.</b>	U	0		€	pour mémoire
9.2	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>					
9.2.1	<b>DIVERS :</b>					
9.2.1.1	<b>à Préciser:</b>	U	0		€	pour mémoire
9.2.1.2	<b>à Préciser:</b>	FT	1		€	€
9.2.1.3	<b>à Préciser:</b>	ENS	0		€	pour mémoire

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°9 SERRURERIE**

<b>Total du lot SERRURERIE</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

4 Digue SEYSSINET

4 rue de la Digue

38170 Seyssinet



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°10**

**MENUISERIES EXTERIEURES**

**Appel d'offre**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av.Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

**ENTREPRISE TITULAIRE :**  
DRG MENUISERIES  
3, chemin de la Côte  
38640CLAIX  
Tél : 0476902634  
Mél : drgmenuiseries@orange.fr

Dossier	H44E
Date	04/03/2024
Phase	DCE
Indice	A



Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
10.1	<b><u>MENUISERIES EN RENOVATION</u></b>					
10.1.1	<b>Menuiseries PVC en rénovation</b>					
10.1.1.1	<b>PVC EN RENOVATION AVEC DOUBLE VITRAGE COURANT :</b> Croisée ouvrante à la française en PVC pleine masse blanc. Comprenant fiches ou paumelles. Pose en rénovation sur dormant existant. fixation par vissage avec compribande. Verrouillage par crémonne simple 3 points avec poignée à bascule. Garniture en aluminium époxy. Double vitrage 4/20/4 argon. Intercalaires "warm edges". Compris dépose et évacuation des anciennes ouvertures.					
10.1.1.1.1	<b>En réhabilitation 1.20 x 1.40 ht. Fenêtre composée de deux ouvrants à la française.</b> <i>Localisation :</i>					
		U	0		€	pour mémoire
10.1.1.1.2	<b>En réhabilitation 1.40 x 1.40 ht. Fenêtre composée de deux ouvrants à la française.</b> <i>Localisation :</i>					
		U	0		€	pour mémoire
10.1.1.1.3	<b>En réhabilitation 1.80 x 1.40 ht. Fenêtre composée de deux ouvrants à la française + 1 fixe.</b> <i>Localisation :</i>					
		U	0		€	pour mémoire
10.1.1.1.4	<b>En réhabilitation 2.40 x 1.40 ht. Fenêtre composée de deux ouvrants à la française + 2 fixe.</b> <i>Localisation :</i>					
		U	0		€	pour mémoire
10.1.1.1.5	<b>En réhabilitation 0.90 x 2.15 ht. Porte fenêtre d'un ouvrants à la française.</b> <i>Localisation :</i>					
		U	0		€	pour mémoire
10.1.1.1.6	<b>En réhabilitation 1.20 x 2.15 ht. Porte fenêtre de deux ouvrants à la française.</b> <i>Localisation :</i>					
		U	0		€	pour mémoire
10.1.1.1.7	<b>En réhabilitation 1.80 x 2.15 ht. Porte fenêtre de deux ouvrants à la française + 1 fixe.</b> <i>Localisation :</i>					
		U	0		€	pour mémoire
10.1.1.1.8	<b>En réhabilitation 2.40 x 2.15 ht. Porte fenêtre de deux ouvrants à la française + 2 fixe.</b> <i>Localisation :</i>					
		U	0		€	pour mémoire
10.1.1.1.9	<b>En réhabilitation 0.60 x 1.00 ht. fenestron composé d'un ouvrant à la française.</b> <i>Localisation : SDB</i>					
		U	0		€	pour mémoire
10.1.1.1.10	<b>En réhabilitation 1.50 x 2.50 Ht. Un makrolon 5 chambre</b> <i>Localisation : Loggia</i>					
		U	0		€	pour mémoire

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
10.1.2	<b>Révision des ouvrages existants.</b>					
10.1.2.1	<b>révision, mise en jeu, entretien, graissage...</b>					
10.1.2.2	<b>Révision des persiennes.</b>					
		FT	0		€	pour mémoire
10.1.2.3	<b>Révision des volets roulants</b>					
		FT	0		€	pour mémoire
10.1.2.4	<b>Révision des menuiseries PVC .</b>					
		FT	0		€	pour mémoire
10.1.2.5	<b>Révision des menuiseries aluminium</b>					
		FT	0		€	pour mémoire
10.1.2.6	<b>entrées d'air.</b>					
10.1.2.6.1	<b>Création d'entrée d'air dans les menuiseries.</b> <i>Localisation : Séjour</i>					
		U	1		€	€
10.1.2.6.2	<b>Suppression d'entrée d'air dans les menuiseries.</b> <i>Localisation : Cuisine, SDB</i>					
		U	1		€	€
10.2	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>					
10.2.1	<b>DIVERS :</b>					
10.2.1.1	<b>à Préciser:</b>					
		U	0		€	pour mémoire
10.2.1.2	<b>à Préciser:</b>					
		FT	1		€	€
10.2.1.3	<b>à Préciser:</b>					
		ENS	0		€	pour mémoire

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°10 MENUISERIES EXTERIEURES**

<b>Total du lot MENUISERIES EXTERIEURES</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

4 Digue SEYSSINET

4 rue de la Digue

38170 Seyssinet



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°11**

**PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE**

**Appel d'offre**

Dossier	H44E
Date	26/04/2024
Phase	DCE
Indice	A

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
11.1	<b><u>CONTRE-CLOISONS EN PLAQUES SUR OSSATURE</u></b>					
11.1.1	<b>Contre-cloisons en plaques de plâtre</b>					
11.1.1.1	<b>CONTRE-CLOISONS COURANTES DE 72 mm :</b> Contre-cloison rapportée contre un mur ou à une faible distance de celui-ci de 72 mm d'épaisseur composée d'une plaque de plâtre. Ces plaques seront vissées sur des rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants verticaux. Fixation par vis invisibles autoforeuses tête trompette. Largeur de l'ossature de 36 ou 48 mm suivant destination. Entraxe montants de 0,60. Vissage de plaques avec un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit spécial. 3,50 m de hauteur d'emploi maximum (avec doubles montants espacés de 0,40 cm). Isolation à reprendre éventuellement.					
11.1.1.1.1	<b><u>PLACOPLATRE</u></b>					
11.1.1.1.1.1	<b>Contre-cloison avec 1 plaque standard de 13 mm :</b> - Système : PLACOSTIL DE DISTRIBUTION - Type de plaques : STANDARD - Largeur ossature : 48 mm <b>Localisation</b> : ensemble des murs donnant sur l'extérieur	M2	33,00		€	€
11.1.2	<b>Isolants en laine de verre</b>					
11.1.2.1	<b>PANNEAUX SEMI-RIGIDES NU :</b> Mise en place de panneaux semi-rigides en laine de verre à dérouler, nu. Y compris pattes de fixation métalliques permettant le maintien des panneaux, découpes et calfeutremments.					
11.1.2.1.1	<b>Avec pare-vapeur, 120 mm d'épaisseur. type GR 32 NU</b> <b>Localisation</b> : à poser sur l'ensemble des murs donnant sur l'extérieur	M2	34,00		€	€
11.2	<b><u>CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE</u></b>					
11.2.1	<b>Cloisons courantes à simple plaque</b>					
11.2.1.1	<b>CLOISONS COURANTES A SIMPLE PLAQUE DE 72 mm AVEC INCORPORATION D'ISOLANT :</b> Cloison de 72 mm d'épaisseur composée d'une plaque de plâtre par face. Ces plaques seront vissées sur des rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants verticaux. Fixation par vis invisibles autoforeuses tête trompette. Largeur de l'ossature de 36 ou 48 mm suivant destination. Entraxe montants de 0,60. Vissage de plaques avec un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit spécial. 3,50 m de hauteur d'emploi maximum (avec doubles montants espacés de 0,40 cm). Incorporation de feutre isolant en panneaux semi-rigides.					
11.2.1.1.1	<b>Fourniture et pose d'une cloison en plaque de plâtre <u>Hydrofuge</u></b> <b>Localisation</b> : SDD	M2	10,00		€	€
11.2.1.1.2	<b>Fourniture et pose d'une amorce de cloison en plaque de plâtre</b> <b>Localisation</b> : Chambres	FT	3		€	€
11.2.1.1.3	<b>Fourniture et pose d'une amorce de cloison en plaque de plâtre <u>Hydrofuge</u></b> <b>Localisation</b> : SDD	FT	1		€	€
11.3	<b><u>BLOC-PORTES</u></b>					
11.3.1	<b>Porte de distribution</b>					
11.3.1.1	<b>BLOC-PORTE A AME ALVEOLAIRE :</b> Fourniture et pose de bloc-porte à âme alvéolaire et huisserie bois, comprenant : - huisserie en sapin avec rainure, feuillure, gorge pour tubes électriques, étréssillons de pose et scellement des pieds					

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
11.3.1.1.1	<p>- porte isoplane ISOGYL à recouvrement, à âme alvéolaire, épaisseur 40 mm - couvre-joint sapin de 40 x 8 mm ou 1/4 de rond sur les 2 faces</p> <p>Ferrage : - Happes scellées ou équerres de fixation - paumelle de 140 à bague laiton - 1 serrure à mortaiser type : ..... - 1 garniture type : .....</p> <p>HUISSERIE POUR CLOISON DE : 70mm épaisseur</p> <p><b>Porte 0.73X2.04 bec cane sans condamnation.</b> <i>Localisation : Chambre 1</i></p>	U	1		€	€
11.4	<b><u>FAUX PLAFOND</u></b>					
11.4.1	<b>PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE STANDARDS :</b>					
	Plafonds constitués de une ou plusieurs plaques de plâtre standard fixées en plafond par vissage sur une fourrure en bois ou sur une ossature métallique en acier galvanisé . Calfeutrement des joints par bandes calicot et enduit poudre. Espacement maximum des rails de l'ossature suivant la performance recherchée.					
11.4.1.1	<p><b>Plaques standards de 13 mm d'épaisseur, sous plancher béton ou mixte.</b> <i>Localisation : WC, Chambre 1</i></p>	M2	23,00		€	€
11.5	<b><u>HABILLAGES</u></b>					
11.5.1	<b>Habillage de parois verticales</b>					
11.5.1.1	<b>PLAQUES DE PLATRE AVEC ISOLANT FIN COLLEES :</b>					
	Habillage de parois en plaques de plâtre cartonnées fixées par plots de colle sur le support. Façon de joints entre panneaux par bande et enduit spécial. Le support ne doit pas comporter d'irrégularité de surface dépassant 15 mm. Y compris dépose éventuelle des plinthes.					
11.5.1.1.1	<p><b>Plaques standards de 10 mm d'épaisseur + Isolant polystyrène de 30 mm d'épaisseur.</b> <i>Localisation : chambre contre cage d'escalier</i></p>	M2	17,00		€	€

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°11 PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE**

<b>Total du lot PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

4 Digue SEYSSINET

4 rue de la Digue

38170 Seyssinet



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°12**

**MENUISERIES INTERIEURES**

**Appel d'offre**

Dossier	H44E
Date	26/04/2024
Phase	DCE
Indice	A



Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
12.1	<b><u>PORTES COURANTES DE COMMUNICATION</u></b>					
12.1.1	<b>Portes de distributions :</b>					
12.1.1.1	<b>VITRAGES DANS LES PORTES DE DISTRIBUTION :</b>					
	Fourniture et pose d'un vitrage feuilleté sécurité type " SGG STADIP" dans les vantaux des portes de distribution, y compris finition et toutes sujétion, reprise des pare-close et fixation invisible.					
12.1.1.1.1	<b>Mise en place de vitrage feuilleté en remplacement des vitrages existants.</b>					
	<i>Localisation : Porte cuisine/dgmt</i>					
		U	1		€	€
12.1.1.2	<b>CONTRE PLAQUE DANS LES PORTES DE DISTRIBUTION :</b>					
	Fourniture et pose d'un contre-plaqué dans les vantaux des portes de distribution, y compris finition et toutes sujétion, reprise des pare-close, coordonnées avec les ensembles et fixation invisible.					
12.1.1.2.1	<b>Mise en place de CP ou médium 5mm en remplacement des vitrages existants.</b>					
	<i>Localisation : Séjour</i>					
		U	1		€	€
12.1.1.3	<b>REVISION DES PORTES DE DISTRIBUTION :</b>					
	Révision des menuiseries intérieures comprenant le dégondage, mise ne jeu, huilage. Rabotage si nécessaire et regondage de l'ensemble.					
12.1.1.3.1	<b>Ensemble des huisseries et menuiseries intérieures du logement. (prévoir un détalonnage en fonction du sol)</b>					
	<i>Localisation : Ensemble du logement.</i>					
		FT	1		€	€
12.2	<b><u>QUINCAILLERIE/DIVERS ACCESOIRES</u></b>					
12.2.1	<b>Serrurerie</b>					
12.2.1.1	<b>SERRURES A LARDER :</b>					
	La pose courante se fera à l'aide de vis lubrifiées. Les entailles et mortaises nécessitées par la pose des organes de fermeture doivent être réalisées au plus juste pour altérer le moins possible la résistance, la durabilité et l'étanchéité des menuiseries. Gâches réversibles. Les gâches doivent être disposées au niveau des pènes. La têtère et la gâche doivent affleurer le chant de la porte ou de l'huiserie avec une tolérance de 1 mm en retrait. Les autres contraintes seront les dispositions des fabricants et des D.T.U.					
12.2.1.1.1	<b>Serrure à larder économique, monopoint, bec de cane.</b>					
		U	5		€	€
12.2.1.1.2	<b>Serrure à larder économique, monopoint, bec de cane à condamnation.</b>					
		U	2		€	€
12.2.2	<b>Garnitures</b>					
12.2.2.1	<b>ENSEMBLES EN ALUMINIUM :</b>					
	Fourniture et pose de garnitures de portes en aluminium anodisé, finition naturelle ou ton champagne. Ensemble complet, 2 faces.					
12.2.2.1.1	<b>Garnitures de portes en aluminium, béquilles sur plaques, pour serrures à clés.</b>					
		U	5		€	€
12.2.2.1.2	<b>Garnitures de portes en aluminium, béquilles sur plaques, pour serrures à condamnation.</b>					
		U	2		€	€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
12.2.2.1.3	<b>Garnitures de portes en aluminium, béquilles sur plaques, pour porte de placard.</b>					
		U	2		€	€
12.2.3	<b>Butoirs</b>					
12.2.3.1	<b>BUTOIRS AVEC MONTURE EN ALUMINIUM :</b> Fourniture et pose de butoirs de vantaux, montures en aluminium anodisé, finition naturelle ou ton champagne, coordonnées avec les ensembles de garnitures et butées en caoutchouc, fixations invisibles.					
12.2.3.1.1	<b>Butoir de porte, cylindrique, en aluminium fixé au sol ou sur plinthe.</b> <i>Localisation : Entrée, chambres, séjour, cuisine,sdd</i>					
		U	7		€	€
12.2.4	<b>Tablette d'habillage en appuie intérieur des menuiseries :</b>					
12.2.4.1	<b>TABLETTE EN MEDIUM :</b> Fourniture et pose de tablette MDF chanfreiné en appuie intérieur des fenêtres.					
12.2.4.1.1	<b>Tablette MDF, dimension à prendre lors de la consultation.</b> <i>Localisation : Chambres, cuisine</i>					
		U	4		€	€
12.2.5	<b>Bouches d'extraction</b>					
12.2.6	<b>Grille d'aération :</b> Grille d'aération à visser en aluminium blanc.					
12.2.6.1	<b>Grille d'aération en remplacement des existantes.</b>					
		U	1		€	€
12.3	<b><u>FACADES DE PLACARD</u></b>					
12.3.1	<b>Tringles :</b>					
12.3.1.1	<b>TRINGLE A RIDEAU :</b> Fourniture et pose d'une tringle à rideau ajustable ou au dimension du placard (cotes prises sur place pendant la consultation) y compris fixation et toutes sujétions . Si grande longueur fourniture de 3 pattes de fixation, si non 2 pattes. Prévoir une fixation haute résistance.					
12.3.1.1.1	<b>Tringle à rideau</b> <i>Localisation : Chambre 1, 2.</i>					
		U	2		€	€
12.4	<b><u>AMENAGEMENTS PLACARDS</u></b>					
12.4.1	<b>Panneaux multi-plis</b>					
12.4.1.1	<b>ENSEMBLES COMPLETS EN PANNEAUX 3 PLIS COLLES :</b> Tablettes et séparations verticales en panneaux multi-plis de 19 mm d'ép. 3 plis collés, compris tasseaux en sapin du Nord 22 x 22, chevilles, etc...					
12.4.1.1.1	<b>Penderie + 2 tablettes(2/3) et 5 tablettes (1/3). (grande taille)</b> <i>Localisation : Chambre 1, 2.</i>					
		U	2		€	€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
12.4.1.1.2	<b>Penderie + 2 tablettes. (petite taille)</b> <b>Localisation : Chambre 2</b>					
		U	1		€	€
12.4.1.1.3	<b>5 tablettes. (petite taille)</b> <b>Localisation : Entrée</b>					
		U	1		€	€
12.5	<b><u>PLINTHES ET MOULURES</u></b>					
12.5.1	<b>Plinthes bois</b>					
12.5.1.1	<b>PLINTHES EN BOIS A PEINDRE OU A VERNIR :</b> Plinthes en bois comprenant toutes les façons telles que coupes, entailles, ajustements, traînées. Les sujétions de clouage font parties du forfait.					
12.5.1.1.1	<b>En sapin du Nord 10 x 110 mm à peindre</b> <b>Localisation : Sur les murs doublés et parquet flottant.</b>					
		ML	60,00		€	€

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°12 MENUISERIES INTERIEURES**

<b>Total du lot MENUISERIES INTERIEURES</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

4 Digue SEYSSINET

4 rue de la Digue

38170 Seyssinet



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°13**

**ELECTRICITE COURANT FORTS ET FAIBLES**

**Appel d'offre**

Dossier	H44E
Date	26/04/2024
Phase	DCE
Indice	A

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
13.1	<b><u>DEPOSE :</u></b>					
13.1.1	<b>Dépose d'éléments d'électricités :</b>					
13.1.1.1	<b>DEPOSE ET EVACUATION DE L'ANCIENNE INSTALLATION :</b> Dépose de filerie, faisceaux, fourreaux électriques comprenant l'arrachement ou le descellement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire. La neutralisation de l'alimentation électrique sera effectuée par l'électricien. Evacuation des gravats compris.					
13.1.1.1.1	<b>Armoires et tableaux, fileries, câbles, fourreaux, etc...</b>					
		ENS	1		€	€
13.2	<b><u>EQUIPEMENTS :</u></b>					
13.2.1	<b>Tableaux pré-équipés :</b>					
13.2.1.1	<b>SYSTEME ENCASTRE :</b> Pose et raccordement de tableaux de répartition avec disjoncteurs divisionnaires du type saillie pour courant monophasé pré équipé d'un disjoncteur de branchement de type E.D.F. Différentiel 500 mA pôles 15/45 A, et de protections complémentaires décrites ci-après. Tableaux mono avec coupe-circuits munis de disjoncteurs appropriés et interrupteur différentiel 30 mA pour prises de courant. Inter à bascule et contacteur dans le cas de chauffage électrique pour tarif heures creuses comprenant : - un répartiteur de phase ; - un répartiteur de neutre ; - le (ou les) dispositifs(s) haute sensibilité (30 mA) ; - des barres de pontage (peigne isolé) de phase et de neutre ; - des dispositifs de protection contre les surintensités des circuits (disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartouche, fusibles, etc.) ; - un répartiteur de terre ; - d'autres appareillages modulaires tels que télérupteurs, contacteurs, parafoudres, relais heures creuses pour chauffe-eau à accumulation, délesteur, transformateur de sonnerie, programmeur, gestionnaires, etc.) ; - une réserve de 20% doit être respectée en prévision d'ajouts futurs. Tous les circuits doivent être repérés par étiquetage plastifié.					
13.2.1.1.1	<b>Appartement de type T4 sans chauffage électrique à réaliser selon les normes NF C15 100.</b>					
		FT	1		€	€
13.2.2	<b>Disjoncteurs de branchement</b>					
13.2.2.1	<b>DISJONCTEURS DE BRANCHEMENT DE 3 A 36 kVA :</b> Disjoncteurs de branchement d'abonné bipolaires ou tétrapolaires (pour tarif bleu de 3 à 36 kVA). Pour couper et sectionner l'ensemble de l'installation. Protègent contre les surcharges et les courts-circuits. Réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit. Protection des personnes contre les contacts indirects et prévenir les risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement (version différentielle). - Le différentiel sélectif, permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30 mA en aval (NF C 15-100) en renforçant l'immunité aux perturbations résultantes de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempêtes). - Le différentiel instantané type non sélectif avec un calibrage de 15 à 45 Ampères.					
13.2.2.1.1	<b>Disjoncteur bipolaire différentiel instantané. A VOIR SUR PLACE.</b>					
		U	1		€	€
13.2.3	<b>Douilles bout de fil :</b>					
13.2.3.1	<b>DOUILLES BOUT DE FIL :</b> Fourniture et raccordement de douilles bout de fil.					
13.2.3.1.1	<b>Douille à vis plastique clipsable y compris ampoule.</b>					
		U	6		€	€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
13.2.4	<b>Liaison équipotentielle :</b>					
13.2.4.1	<b>LIAISON DES MASSES METALLIQUES :</b>					
	Raccordement liaison équipotentielle par câble H07 V-R.					
13.2.4.1.1	<b>Pour salle de bains par câble 4 mm².</b>					
		FT	1		€	€
13.2.5	<b>Détecteur de fumée :</b>					
13.2.5.1	<b>DETECTEUR DE FUMEE :</b>					
	Détecteur de fumée type Schneider ARGUS (MTN547119).					
13.2.5.1.1	<b>Détecteur de fumée pour appartement de type T3.</b>					
		FT	1		€	€
13.3	<b><u>ALIMENTATION &amp; RACCORDEMENT DIVERS</u></b>					
13.3.1	<b>Alimentation d'équipements divers</b>					
13.3.1.1	<b>ALIMENTATIONS DIVERSES :</b>					
	Alimentations d'équipements divers par un câblage approprié comprenant toutes les protections et sujétions.					
13.3.1.1.1	<b>Alimentation du ballon d'eau chaude.</b>					
	<i>Localisation : SDD</i>					
		U	1		€	€
13.4	<b><u>APPAREILS D'ECLAIRAGE :</u></b>					
13.4.1	<b>Point lumineux simple allumage</b>					
13.4.1.1	<b>PL CABLES :</b>					
	Ensemble pour points lumineux simple allumage comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Les appareillages sont repris au chapitre précédent. Longueur moyenne de filerie de 6 à 7 m.					
13.4.1.1.1	<b>Réutilisation des passages réseaux existant si pas possible sous moulure plastique.</b>					
	<i>Localisation : Chambres, cuisine, wc</i>					
		U	6		€	€
13.4.2	<b>Point lumineux simple allumage étanche</b>					
13.4.2.1	<b>PL CABLES :</b>					
	Ensemble pour points lumineux simple allumage étanche de type hublot comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Les appareillages sont repris au chapitre précédent. Longueur moyenne de filerie de 6 à 7 m.					
13.4.2.1.1	<b>Réutilisation des passages réseaux existant si pas possible sous moulure plastique.</b>					
	<i>Localisation : SDD</i>					
		U	1		€	€
13.4.3	<b>Point lumineux va et vient</b>					
13.4.3.1	<b>PL VV CABLES :</b>					
	Ensemble pour points lumineux en va et vient comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Les appareillages sont repris au chapitre précédent. Longueur moyenne de filerie de 15 m.					

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
13.4.3.1.1	<b>Réutilisation des passages réseaux existant si pas possible sous moulure plastique.</b> <i>Localisation : Entrée</i>					
		U	1		€	€
13.4.4	<b>Appliques</b>					
13.4.4.1	<b>APPLIQUES LINOLITE AVEC LAMPES :</b> Fourniture, pose et raccordement d'appareil d'éclairage comprenant les lampes, tubes et accessoires de fixations. Applique linolite classe I ou II avec tube 40 W 220 V 38 x 310.					
13.4.4.1.1	<b>Applique classe II avec prise de courant 2 x 10/16 A+T, sur interrupteur.</b> <i>Localisation : SDD</i>					
		U	1		€	€
13.4.5	<b>Réglettes</b>					
13.4.5.1	<b>REGLETTES FLUORESCENTES AVEC TUBES :</b> Fourniture, pose et raccordement d'appareil d'éclairage comprenant les lampes, tubes et accessoires de fixations. Réglette fluorescente avec lampes-tubes BI diamètre 26. Précâblée et équipée de ballast, douilles, starter et condensateur de compensation.					
13.4.5.1.1	<b>Réglette mono 0,60 m, 18 w., sur interrupteur.</b> <i>Localisation : Cuisine</i>					
		U	1		€	€
13.5	<b><u>PRISES COURANTS, TELEPHONIQUE, TELEVISION :</u></b>					
13.5.1	<b>Prises de courant :</b>					
13.5.1.1	<b>PC CABLEES :</b> Fourniture et pose de l'ensemble pour prises de courants comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Longueur moyenne de filerie de 15 m.					
13.5.1.1.1	<b>Création prise de courant 2*10/16A+T. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique.</b> <i>Localisation : Ensemble du logement</i>					
		U	21		€	€
13.5.1.1.2	<b>Création prise de courant 2*20A+T. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique.</b> <i>Localisation : SDD, cuisine</i>					
		U	3		€	€
13.5.1.1.3	<b>Création prise de courant 2*32A+T. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique.</b> <i>Localisation : Cuisine</i>					
		U	1		€	€
13.5.1.2	<b>TELEVISION</b> Fourniture, pose, raccordement et réglage d'accessoires pour équipement de réception TV comprenant les fixations et essais.					
13.5.1.2.1	<b>Ensemble des accessoires de raccordement. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique.</b> <i>Localisation : Séjour</i>					
		U	1		€	€



Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
13.5.1.3	<b>MULTIMEDIA</b> Fourniture et pose d'un connecteur modulaire pour branchements multimédias (connexions ethernet, téléphonique, etc.) type 8P8C ou RJ45. Raccordement au réseau de l'immeuble, fourniture et pose d'un câblage type monobrin ou multibrin pour une longueur moyenne de 11 ml de canalisation comprenant les accessoires de fixation telles que vis et chevilles y compris appareillage de connexion.					
13.5.1.3.1	<b>Ensemble des accessoires. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous mouleure plastique 10*20.</b> <i>Localisation : Séjour</i>	U	1		€	€
13.6	<b><u>VENTILATION :</u></b>					
13.6.1	<b>Ventilation mécanique :</b>					
13.6.1.1	<b>VENTILATION MECANIQUE PONCTUELLE</b> Fourniture et pose d'un groupe d'extraction ponctuelle aérateur à détection d'humidité, équipé d'un clapet anti-retour et d'une fonction tempo. Y compris toutes sujétions de raccords et d'évacuations dans les pièces par la mise en place des gaines; des bouches d'extraction, avec contrôle des grilles pour l'amenée d'air frais.					
13.6.1.1.1	<b>Groupe d'extraction (VMP) aérateur à détection d'humidité + fonction tempo</b> <i>Localisation : Sdd</i>	ENS	1		€	€
13.7	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES :</u></b>					
13.7.1	<b>Divers :</b>					
13.7.1.1	<b>à préciser :</b>	Unité	0,000		€	pour mémoire
13.7.1.2	<b>à préciser :</b>	Unité	0,000		€	pour mémoire
13.7.1.3	<b>à préciser :</b>	Unité	0,000		€	pour mémoire

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°13 ELECTRICITE COURANT FORTS ET FAIBLES**

<b>Total du lot ELECTRICITE COURANT FORTS ET FAIBLES</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

4 Digue SEYSSINET

4 rue de la Digue

38170 Seyssinet



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°14**

**PLOMBERIE SANITAIRES**

**Appel d'offre**

Dossier	H44E
Date	26/04/2024
Phase	DCE
Indice	A

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
14.1	<b><u>DEPOSE :</u></b>					
14.1.1	<b>Dépose d'appareils sanitaires :</b>					
14.1.1.1	<b>APPAREILLAGES SANITAIRES :</b>					
	Dépose d'appareils sanitaires comprenant les accessoires, robinetteries même murales, la découpe des tuyauteries, le descellement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire. La neutralisation des circuits sera effectuée par le plombier. Evacuation des gravois compris.					
14.1.1.1.1	<b>Ensemble de tous les appareils y compris ballon ECS.</b>					
		ENS	1		€	€
14.2	<b><u>DOUCHES</u></b>					
14.2.1	<b>Receveurs en céramique</b>					
14.2.1.1	<b>RECEVEURS A ENCASTRER EXTRA-PLATS ET ACCESSOIRES :</b>					
	Receveurs de douche en céramique et à fond antidérapant. Sans défaut et teinte uniforme. L'encastrement, celui-ci devra assurer le ruissellement des eaux de la paroi verticale sur le bord de l'appareil pour qu'il y ait écoulement dans la cuve. Pose suivant les prescriptions du fabricant. Les éventuels terrassons sont dus par le lot maçonnerie ou carrelage. Y compris : - Bonde PVC avec sortie à écrou pour vidages comprenant le montage et façon de joint. - Siphon de sol à cloche ou panier, PVC diamètre 40, modèle bas, comprenant mise en place, ajustement, scellement complet et les raccordements aux réseaux d'évacuation. - Flexible de douche métallique de 1,50m, douchette, support et accessoires complémentaires éventuels. Pose par vissage en inox. - Robinetteries de douches, comprenant façon des joints et équipement douchette. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les robinetteries sont prévues chromées. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Alimentation par tube flexible ou tube cuivre. Mitigeur mono commande douche à inverseur avec ensemble douchette à tige murale réglable, flexible de 1,50 m.					
14.2.1.1.1	<b>Série standard blanche, à encastrer extra-plate, 70 x 100 cm.</b>					
	<i>Localisation : SDD</i>					
		U	1		€	€
14.2.2	<b>Cabines de douches</b>					
14.2.2.1	<b>PARE DOUCHES :</b>					
14.2.2.1.1	<b>Porte de douche en verre, battante de 100 cm fixation comprise.</b>					
	<i>Localisation : SDD</i>					
		U	1		€	€
14.3	<b><u>LAVABOS</u></b>					
14.3.1	<b>Vasque</b>					
14.3.1.1	<b>MEUBLE VASQUE ET ACCESSOIRES :</b>					
	Installation complète comprenant la fourniture et la pose de vasque, ensemble de vidage complet avec tirette et siphon, joints, fixations diverses et toutes sujétions. Y compris meuble vasque ( tiroir interdit). Fourniture et pose d'un miroir (0,42 x 0,60 m Ht) de 6 mm d'épaisseur, pose par pattes chromée, y compris éclairage. Fourniture et pose d'un mitigeur mono commande de lavabos comprenant façon des joints. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les corps des robinetteries sont prévus en laiton. Finition chromée brillante ou autre si stipulation. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Bec fixe, orientable ou extractible.					
14.3.1.1.1	<b>Vasque porcelaine, série standard blanc, 60 cm.</b>					
	<i>Localisation : SDD</i>					
		U	1		€	€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
14.4	<b><u>WC</u></b>					
14.4.1	<b>Bloc WC :</b>					
14.4.1.1	<b>BLOC WC A RESERVOIR ATTENANT SUR SOCLE :</b>					
14.4.1.1.1	<b>Cuvette sur socle, traitement de la céramique anti-calcaire, blanc, chasse d'eau double débit (2.6,4)</b> <i>Localisation : WC</i>					
		U	1		€	€
14.5	<b><u>EQUIPEMENT CUISINE</u></b>					
14.6	<b><u>BRANCHEMENT :</u></b>					
14.6.1	<b>Robinetterie et évacuation</b>					
14.6.1.1	<b>ROBINETERIE ET EVACUATION MAL/LV:</b> Fourniture et pose sur tubes avec raccords de démontage de traçage, coupes, filetages éventuels, soudures, joints, etc..., de vannes, robinets et accessoires. Toutes sujétions de mise en œuvre telles que fillasses, pâtes à joints, etc...					
14.6.1.1.1	<b>Robinet de puisage à raccord au nez sur applique, 20*27 y cis évacuation diamètre 40 PVC avec siphon.</b> <i>Localisation : SDD, cuisine</i>					
		U	2		€	€
14.7	<b><u>PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE</u></b>					
14.7.1	<b>Chauffe-eau électrique</b>					
14.7.1.1	<b>CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE VERTICAL MURAL :</b> Fourniture et pose de chauffe-eau électrique mural, pose verticale. Comprenant le robinet d'arrêt et d'alimentation, le groupe de sécurité compatible avec la NF D 36-401, siphon d'évacuation de vidange. Toutes sujétions de pose et de raccordement électrique (alimentation fournie par l'électricien).					
14.7.1.1.1	<b>Chauffe-eau électrique positionné verticalement mural, capacité de 200 litres.</b> <i>Localisation : SDD</i>					
		U	1		€	€
14.8	<b><u>ADDUCTION ET BRANCHEMENTS</u></b>					
14.8.1	<b>Alimentation gaz</b>					
14.8.1.1	<b>ROBINETTERIE POUR GAZ COMBUSTIBLE :</b> Robinetterie pour gaz combustible (de ville, naturel, propane, butane) en laiton 1/2", finition époxy résistante à l'abrasion, aux chocs, aux acides, aux bases, aux hydrocarbures et à la chaleur. Manette anti-vandalisme 1/4 de tour à boisseau sphérique et à sécurité d'ouverture, embouts par têtes fixes de diamètre de 6 mm pour recevoir les flexibles NF gaz. Embases, et tous raccords nécessaires. Couleurs conventionnelles à respecter suivant la norme NF X 08102 pour permettre l'identification des différents fluides. Couleur JAUNE pour les croisillons et couleur ROSE pour les pastilles.					
14.8.1.1.1	<b>Dépose et neutralisation du système gaz.</b> <i>Localisation : Cuisine</i>					
		FT	1		€	€

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°14 PLOMBERIE SANITAIRES**

<b>Total du lot PLOMBERIE SANITAIRES</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

4 Digue SEYSSINET

4 rue de la Digue

38170 Seyssinet



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°16**

**FAIENCE**

**Appel d'offre**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av. Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	H44E
Date	26/04/2024
Phase	DCE
Indice	A

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
16.1	<b><u>SOUS-COUCHES</u></b>					
16.1.1	<b>Système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC)</b>					
16.1.1.1	<b>SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGES INTERIEURS :</b> Système de protection à l'eau sous carrelages intérieurs (SPEC) pour sols ou murs par application de produit d'imperméabilisation en parfaite compatibilité avec les supports et les colles. Le support sera propre, sain, stable, dépoussiéré et sec. Primaire pour supports neufs ou anciens. traitement des parties courantes par application au rouleau de 2 couches croisées. Traitement des points singuliers tels que les angles muraux, angles sortants, pieds de cloisons et raccords aux passages de tuyauteries par une pièce de non tissé noyée entre 2 couches. Contraintes de séchages et d'applications suivant les prescriptions du fabricant.					
16.1.1.1.1	<b>Protection à l'eau pour supports anciens.</b> <i>Localisation : Douche</i>					
		FT	7		€	€
16.2	<b><u>CARREAUX DIVERS</u></b>					
16.2.1	<b>Faïences divers :</b>					
16.2.1.1	<b>FAÏENCES BLANCHES 25*40 :</b> Fourniture et pose de faïence comprenant la répartition des matériaux, le calepinage du fabricant et/ou de la maîtrise d'œuvre, l'implantation pour des coupes égales. Les chants seront émaillés. Pose collée avec des produits de mise en œuvre titulaires d'un avis technique ou d'un cahier des charges visé par un contrôleur technique, en respectant les prescriptions de cet avis, ainsi que celle du DTP n°2882 d'avril 1996, jointoiements au ciment blanc ou mortier "M4" pour les joints larges. Les joints périphériques en élastomère sont obligatoires et prévus dans la mise en œuvre. La pose à joint nuls est formellement interdite.					
16.2.1.1.1	<b>Faïence de couleur unie blanc, 25*40. La planéité des surfaces doit répondre aux exigences de la pose des éléments sanitaires.</b> <i>Localisation : SDD et cuisine</i> <i>La faïence de la cabine de douche sera posée toute hauteur.</i>					
		M2	10,00		€	€



**RECAPITULATIF**  
**Lot n°16 FAIENCE**

<b>Total du lot FAIENCE</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

4 Digue SEYSSINET

4 rue de la Digue

38170 Seyssinet



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°17**

**CARRELAGES**

**Appel d'offre**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av. Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	H44E
Date	26/04/2024
Phase	DCE
Indice	A

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
17.1	<b><u>SOUS-COUCHES, CHAPES ET RAGREAGES</u></b>					
17.1.1	<b>Enduit de lissage et de ragréage</b>					
17.1.1.1	<b>ENDUIT DE RAGREAGE POUR SUPPORT A ENCOFFRER :</b> Ragréage autolissant sans ciment à base de sulfate de calcium, résines synthétiques et d'adjuvants spécifiques. Spécial pour supports sensibles au retrait des ragréages lors du séchage. Vérification de la bonne adhérence des finitions de sols (dalle vinyle, colle bitume, etc.), comprenant le dépoussiérage, l'arasement des défauts de niveaux et toutes sujétions. Primaire d'accrochage à 2 composants pré-dosés et enduit à base de sulfate de calcium. Contraintes de séchages et d'applications suivant les prescriptions du fabricant. Y compris sous-couches accoustiques.					
17.1.1.1.1	<b>Ragréage sur dalles vinyles amiantées, type P3 de 5 mm d'épaisseur (7,5 Kg au m²).</b> <i>Localisation : L'ensemble du logement</i>					
		M2	67,00		€	€
17.2	<b><u>CARREAUX DE CERAMIQUE AU SOL</u></b>					
17.2.1	<b>Carreaux de grès émaillés</b>					
17.2.1.1	<b>CARREAUX DE GRES EMAILLE COURANTS :</b> Fourniture et pose de carreaux en grès émaillé pressé à sec suivant la norme EN 176 (NF P 61-405) recevant une couche d'oxydes métalliques cuite vers 1300°C. Résistance à l'abrasion suivant le classement PEI. Comprend le coltinage, la répartition des matériaux, le traçage et l'implantation suivant le calepinage du fabricant et/ou de la maîtrise d'œuvre compris les pièces spécifiques telles que des cabochons, filets décoratifs, etc. Coupes égales au pourtour des pièces. Coulage des joints au mortier "M2", nettoyage à la sciure.					
17.2.1.1.1	<b>Grès émaillé courant 45 x 45, résistance PEI V, Ref. MADRID.</b> <i>Localisation : Entrée, cuisine, sdd, wc</i>					
		M2	20,35		€	€
17.2.2	<b>Plinthes</b>					
17.2.2.1	<b>PLINTHES EN GRES EMAILLE :</b> Fourniture et pose de plinthes en harmonie avec les sols de même nature comprenant également les ébrasements de baies libres, ainsi qu'au droit des socles divers.					
17.2.2.1.1	<b>Plinthe droite de 10 cm, grès émaillé.</b> <i>Localisation : Entrée, cuisine, sdd, wc.</i>					
		ML	30,00		€	€

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°17 CARRELAGES**

<b>Total du lot CARRELAGES</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

4 Digue SEYSSINET

4 rue de la Digue

38170 Seyssinet



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°18**

**PEINTURE**

**Appel d'offre**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av. Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	H44E
Date	26/04/2024
Phase	DCE
Indice	A

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
18.1	<b>PREPARATIONS COMPLETES</b>					
18.1.1	<b>Préparation plâtres et dérivés :</b>					
18.1.1.1	<b>ENDUISAGE :</b>					
	Application d'enduits appropriés en fonction de la qualité de finition recherchée et de revêtements retenus. Protections et calfeutremements.					
18.1.1.1.1	<b>Enduit y compris ponçage.</b>					
	<i>Localisation : Ensemble du logement</i>					
		FT	1		€	€
18.2	<b>PEINTURES ET ENDUITS</b>					
18.2.1	<b>Peintures :</b>					
18.2.1.1	<b>PEINTURES PIECES SECHES :</b>					
	Toutes couches confondues (2 ou 3 suivant nécessité) de peinture de classe 7 en phase aqueuse. Y compris plinthes.					
18.2.1.1.1	<b>Mur, application d'une peinture satinée blanche.</b>					
	<i>Localisation : Chambres, Séjour, Entrée.</i>					
		M2	142,00		€	€
18.2.1.2	<b>PIECES HUMIDES :</b>					
	Fourniture et pose de toile de verre à peindre avec pré-encollage et encollage. Pose bord à bord. Marouflage à la spatule et passe de roulette sur le joint. Séchage de 24 heures avant de peindre la toile. y compris application de deux couches de peinture. Y compris plinthes.					
18.2.1.2.1	<b>Mur, application d'une peinture satinée blanche.</b>					
	<i>Localisation : Cuisine, SDD, WC</i>					
		M2	61,00		€	€
18.2.1.3	<b>PEINTURES SUR PLAFONDS :</b>					
	Toutes couches confondues (2 ou 3 suivant nécessité) de peinture de classe 2 en phase solvant.					
18.2.1.3.1	<b>Plafond, application d'une peinture mate blanche.</b>					
	<i>Localisation : Ensemble du logement.</i>					
		M2	67,00		€	€
18.2.1.4	<b>PEINTURES ALKYDE MICROPOREUSE :</b>					
	Toutes couches confondues (2 ou 3 suivant nécessité)					
18.2.1.4.1	<b>Alkyde microporeuse (menuiserie bois).</b>					
	<i>Localisation : Huisserie intérieur, porte de placard, porte palière peint face intérieur, vernis face extérieur.</i>					
		U	10		€	€

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°18 PEINTURE**

<b>Total du lot PEINTURE</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

4 Digue SEYSSINET

4 rue de la Digue

38170 Seyssinet



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°19**

**PARQUETS**

**Appel d'offre**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av. Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	H44E
Date	26/04/2024
Phase	DCE
Indice	A



Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
19.1	<b>PARQUETS</b>					
19.1.1	<b>Sous-couches</b>					
19.1.1.1	<b>SOUS-COUCHES D'ISOLATION ACOUSTIQUE :</b> Fourniture et pose d'une sous-couche. Pose collée ou libre sur un support parfaitement plan, lisse et sec. Joints serrés.					
19.1.1.1.1	<b>Sous-couche d'isolation phonique en mousse pour parquets flottants.</b> <i>Localisation : Chambres, séjour</i>					
		M2	46,00		€	€
19.1.2	<b>Parquets contrecollés</b>					
19.1.2.1	<b>PARQUET CONTRECOLLE VITRIFIE, POSE FLOTTANTE :</b> Parquets contrecollés avec une âme en latté, un parement en bois noble et un contre parement inférieur, à rainures et languettes. Pose sur une couche de désolidarisation (thermique et/ou phonique). Encollage des languettes sur leurs parties supérieures. Pose à partir du centre de la pièce. Alternance des panneaux ou des lames des colis. Orientation des lames face à la lumière, jeu de dilatation périmétrique de 8 mm au minimum avec cales provisoires. Finition vitrifiée en usine (plusieurs couches).					
19.1.2.1.1	<b>Parquet contrecollé vernis, pose à l'anglaise flottant, chêne.</b> <i>Localisation : Chambres, séjour</i>					
		M2	46,00		€	€
19.1.3	<b>Plinthes</b>					
19.1.3.1	<b>PLINTHES BOIS :</b> Plinthes en bois comprenant toutes les façons telles que coupes, entailles, ajustements, trainées. Les sujétions de clouage font partie du forfait.					
19.1.3.1.1	<b>Plinthe dans la même gamme de parquet 10 x 110 mm.</b>					
		ML	51,00		€	€
19.2.3	<b>Seuils</b>					
19.2.4	<b>Fourniture et pose de seuils</b>					
19.2.4.1	<b>Fourniture et pose de seuils vissés.</b>					
		U	6		€	€

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°19 PARQUETS**

<b>Total du lot PARQUETS</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

4 Digue SEYSSINET

4 rue de la Digue

38170 Seyssinet



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°21**

**AGENCEMENT**

**Appel d'offre**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av. Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	H44E
Date	26/04/2024
Phase	DCE
Indice	A

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
21.1	<b>Pose d'une cuisine équipée</b>					
21.1.1	<b>Cuisine équipée comprenant meubles, éviers, éléments de cuisson.</b>					
21.1.1.1	<b>Nomenclature :</b> Les références ci-dessous se trouvent chez IKEA en date du 11/07/2019.  Un plan de travail de 186 x 3.8 cm (de type SÄLJAN. Ref : 502-830-54) Un évier intégré 1 bac + ½ égouttoir de 88 x 53 cm (de type VATTUDALEN. Ref : 891.581.91) Deux tablettes de 40 x 60 cm (de type UTRUSTA. Ref : 302-056-13) Un tiroir de 60 x 60 cm (de type FÖRVARA. Ref : 703-579-54) Un élément bas de 40 x 60 x 80 cm (de type METHOD. Ref : 802.134.32) Un élément bas pour four/évier encastré de 80 x 60 x 80 cm (de type METHOD. Ref : 502-154-75) Un élément bas pour four/évier encastré de 60 x 60 x 80 cm (de type METHOD. Ref : 702-135-69) Quatre boutons de 27mm (de type ENERYDA. Ref : 003-475-10) Six charnières de 125° (de type UTRUSTA. Ref : 602-046-45) Douze pieds (de type CAPITA. Ref : 302-443-46) Un support four (de type UTRUSTA. Ref : 103-019-60) Un four à air pulsé (de type MATTRADITION. Ref : 804-117-24) Une table de cuisson vitrocéramique (de type DAGLIG. Ref : 702-228-18) Une façade de tiroir de 60 x 20 cm (de type VEDDINGE. Ref : 702-210-03) Trois portes de 40 x 80 cm (de type VEDDINGE. Ref : 902-210-16) Un siphon/bonde 2 bacs (de type LILLVIKEN. Ref : 903-115-40)					
21.1.1.1.1	<b>Fourniture et pose des meubles</b> <i>Localisation : Cuisine</i>					
		FT	1		€	€
21.1.1.1.2	<b>Fourniture et pose des éléments électroménagers</b> <i>Localisation : Cuisine</i>					
		FT	1		€	€

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°21 AGENCEMENT**

<b>Total du lot AGENCEMENT</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

