



image indisponible

4 Grange

4, rue de la Grange

38240 Meylan




image indisponible

MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°0

DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS

Appel d'offre

Dossier	P20E
Date	13/05/2024
Phase	DCE
Indice	A

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av.Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
0.1	<u>DEPOSE :</u>				
0.1.1	Dépose des habillages :				
0.1.1.1	DEPOSE DES FAÏENCES MURALES : Dépose de faïence ou mosaïque murales collées ou scellées, compris piochage du support jusqu'à 3 cm d'épaisseur. Compris toutes sujétion des supports au plâtre.				
0.1.1.1.1	Ensemble des faïences. Localisation : SDD.				
		ENS	1	€	€
0.1.2	Dépose d'équipements spécialisés :				
0.1.2.1	DEPOSES DIVERSES Démolitions et déposes de diverses éléments comprenant les découpes et neutralisation éventuelle des circuits, le descellement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire. Evacuation des gravois compris. Les démolitions seront exécutées à la massette et pointrolle ou selon le cas au marteau piqueur y compris protection par polyane ou autre, sortie des gravois et évacuation aux DP, échafaudage si nécessaire et reprise des ébrasements.				
0.1.2.1.1	Dépose de l'ensemble des petits équipements (tringle à rideau, étagères, petits mobiliers,...).				
		ENS	1	€	€
0.1.2.1.2	Dépose des éléments de salle de bain.				
		ENS	1	€	€
	DEPOSE :				
	Total H.T. :				€
	Total T.V.A. (5,5%) :				€
	Total T.T.C. :				€
0.2	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u>				
0.2.1	DIVERS: DEPOSES SOL				
0.2.1.1	Dépose du carrelage: SDD, WC				
		FT	1	€	€
0.2.1.2	Dépose du sol: balcon				
		FT	1	€	€
	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES				
	Total H.T. :				€
	Total T.V.A. (5,5%) :				€
	Total T.T.C. :				€

RECAPITULATIF
Lot n°0 DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

0.1 - DEPOSE : _____ € HT

- 0.1.1 - Dépose des habillages : _____ € HT

- 0.1.2 - Dépose d'équipements spécialisés : _____ € HT

0.2 - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES _____ € HT

Total du lot DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (5,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois



image indisponible

4 Grange

4, rue de la Grange

38240 Meylan




image indisponible

MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°7

VOLETS ROULANTS

Appel d'offre

Dossier	P20E
Date	13/05/2024
Phase	DCE
Indice	A

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av.Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
7.1	<u>TRAVAUX</u>				
7.1.1	Fourniture et pose d'une motorisation de volet roulant à commande radio 3 volets dim: Larg 2.10* ht 2.17 1 volet dim: Larg 2.1* ht 1.23 1 volet dim: Larg 0.75*2.3				
7.1.1.1	Localisation: Ensemble du logement				
		FT	4	€	€
	TRAVAUX Total H.T. : Total T.V.A. (5,5%) : Total T.T.C. :			_____ € _____ € _____ €	

RECAPITULATIF
Lot n°7 VOLETS ROULANTS

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

7.1 - TRAVAUX _____ € HT

Total du lot VOLETS ROULANTS	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (5,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois



image indisponible

4 Grange

4, rue de la Grange

38240 Meylan




image indisponible

MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°10

MENUISERIES EXTERIEURES

Appel d'offre

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av.Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

ENTREPRISE TITULAIRE :
DRG MENUISERIES
3, chemin de la Côte
38640CLAIX
Tél : 0476902634
Mél : drgmenuiseries@orange.fr

Dossier	P20E
Date	13/05/2024
Phase	DCE
Indice	A

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
10.1	<u>MENUISERIES EN RENOVATION</u>				
10.1.1	Menuiseries PVC en rénovation				
10.1.1.1	PVC EN RENOVATION AVEC DOUBLE VITRAGE COURANT : Croisée ouvrante à la française en PVC pleine masse blanc. Comprenant fiches ou paumelles. Pose en rénovation sur dormant existant. fixation par vissage avec compribande. Verrouillage par crémone simple 3 points avec poignée à bascule. Garniture en aluminium époxy. Double vitrage 4/20/4 argon. Intercalaires "warm edges". Compris dépose et évacuation des anciennes ouvertures.				
10.1.1.1.3	En réhabilitation 2.10 x 1.23 ht. Fenêtre composée de trois ouvrants à la française. <i>Localisation : Chambre 2</i>	U	1	€	€
10.1.1.1.3	En réhabilitation 1.34 x 1.42 ht. Fenêtre composée d'un fixe <i>Localisation : Cuisine</i>	U	1	€	€
10.1.1.1.5	En réhabilitation 0.75 x 2.30 ht. Porte fenêtre d'un ouvrants à la française. <i>Localisation : Cuisine</i>	U	1	€	€
10.1.2	Révision des ouvrages existants.				
10.1.2.1	révision, mise en jeu, entretien, graissage...				
10.1.2.3	Révision des volets roulants	FT	1	€	€
10.1.2.4	Révision des menuiseries PVC .	FT	1	€	€
10.1.2.6	entrées d'air.				
10.1.2.6.1	Création d'entrée d'air dans les menuiseries. <i>Localisation : Séjour + chambre 3</i>	U	2	€	€
MENUISERIES EN RENOVATION					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€
10.2	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u>				
10.2.1	DIVERS :				
10.2.1.1	à Préciser:	U	0	€	pour mémoire

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
10.2.1.2	à Préciser:				
		FT	0	€	pour mémoire
10.2.1.3	à Préciser:				
		ENS	0	€	pour mémoire

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES

Total H.T. : _____ €
Total T.V.A. (5,5%) : _____ €
Total T.T.C. : _____ €

RECAPITULATIF
Lot n°10 MENUISERIES EXTERIEURES

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

10.1 - MENUISERIES EN RENOVATION	_____ € HT
- 10.1.1 - Menuiseries PVC en rénovation	_____ € HT
- 10.1.2 - Révision des ouvrages existants.	_____ € HT
10.2 - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES	_____ € HT

Total du lot MENUISERIES EXTERIEURES	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (5,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois



image indisponible

4 Grange

4, rue de la Grange

38240 Meylan




image indisponible

MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°11

PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE

Appel d'offre

Dossier	P20E
Date	02/05/2024
Phase	DCE
Indice	A

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av.Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
11.1	<u>CONTRE-CLOISONS EN PLAQUES SUR OSSATURE</u>				
11.1.1	Contre-cloisons en plaques de plâtre				
11.1.1.1	CONTRE-CLOISONS COURANTES DE 72 mm :				
	Contre-cloison rapportée contre un mur ou à une faible distance de celui-ci de 72 mm d'épaisseur composée d'une plaque de plâtre. Ces plaques seront vissées sur des rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants verticaux. Fixation par vis invisibles autoforeuses tête trompette. Largeur de l'ossature de 36 ou 48 mm suivant destination. Entraxe montants de 0,60. Vissage de plaques avec un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit spécial. 3,50 m de hauteur d'emploi maximum (avec doubles montants espacés de 0,40 cm). Isolation à reprendre éventuellement.				
11.1.1.1.1	<u>PLACOPLATRE</u>				
1					
11.1.1.1.1.1	Contre-cloison avec 1 plaque standard de 13 mm :				
1	- Système : PLACOSTIL DE DISTRIBUTION - Type de plaques : STANDARD - Largeur ossature : 48 mm Localisation : ensemble des murs donnant sur l'extérieur				
		M2	34,75	€	€
11.1.2	Isolants en laine de verre				
11.1.2.1	PANNEAUX SEMI-RIGIDES NU :				
	Mise en place de panneaux semi-rigides en laine de verre à dérouler, nu. Y compris pattes de fixation métalliques permettant le maintien des panneaux, découpes et calfeutremments.				
11.1.2.1.1	Avec pare-vapeur, 120 mm d'épaisseur. type GR 32 NU				
	Localisation : à poser sur l'ensemble des murs donnant sur l'extérieur				
		M2	14,75	€	€
CONTRE-CLOISONS EN PLAQUES SUR OSSATURE					
Total H.T. :				_____ €	
Total T.V.A. (5,5%) :				_____ €	
Total T.T.C. :				_____ €	
11.2	<u>CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE</u>				
11.2.1	Cloisons courantes à simple plaque				
11.2.1.1	CLOISONS COURANTES A SIMPLE PLAQUE DE 72 mm AVEC INCORPORATION D'ISOLANT :				
	Cloison de 72 mm d'épaisseur composée d'une plaque de plâtre par face. Ces plaques seront vissées sur des rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants verticaux. Fixation par vis invisibles autoforeuses tête trompette. Largeur de l'ossature de 36 ou 48 mm suivant destination. Entraxe montants de 0,60. Vissage de plaques avec un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit spécial. 3,50 m de hauteur d'emploi maximum (avec doubles montants espacés de 0,40 cm). Incorporation de feutre isolant en panneaux semi-rigides.				
11.2.1.1.1	Fourniture et pose d'une amorce de cloison en plaque de plâtre				
	Localisation : Chambres				
		FT	3	€	€
11.2.1.1.2	Fourniture et pose d'une amorce de cloison en plaque de plâtre <u>Hydrofuge</u>				
	Localisation : SDD				
		FT	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
11.2.2	Cloisons courantes à doubles plaques				
11.2.2.1	CLOISONS COURANTES A DOUBLES PLAQUES DE 98 mm AVEC INCORPORATION D'ISOLANT PHONIQUE : Cloison de 98 mm d'épaisseur composée de deux plaques de plâtre par face. Ces plaques seront vissées sur des rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants verticaux. Fixation par vis invisibles autoforeuses tête trompette. Largeur de l'ossature de 48 mm. Entraxe montants de 0,60. Vissage de plaques avec un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit spécial. 4,00 m de hauteur d'emploi maximum (avec doubles montants espacés de 0,40 cm). Mastic acoustique en pied de plaques. Incorporation de feutre isolant en panneaux semi-rigides.				
11.2.2.1.1	2 phonique de 13, 2 phonique de 13 (2 plaques par parement). <i>Localisation : Cloison séparatrice séjour/chambre 3</i>				
		M2	7,50	€	€
CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€
11.3	<u>HABILLAGES</u>				
11.3.1	Habillage de parois verticales				
11.3.1.1	PLAQUES DE PLATRE AVEC ISOLANT FIN COLLEES : Habillage de parois en plaques de plâtre cartonnées fixées par plots de colle sur le support. Façon de joints entre panneaux par bande et enduit spécial. Le support ne doit pas comporter d'irrégularité de surface dépassant 15 mm. Y compris dépose éventuelle des plinthes.				
11.3.1.1.1	Plaques standards avec isolant polystyrène de 0.5 mm d'épaisseur. <i>Localisation : contre cage d'escalier</i>				
		M2	10,00	€	€
11.3.2	Habillage de parois verticales				
11.3.2.1	EN PLAQUES DE PLATRE AVEC ISOLANT COLLEES : Habillage de parois en plaques de plâtre cartonnées fixées par plots de colle sur le support. Façon de joints entre panneaux par bande et enduit spécial. Le support ne doit pas comporter d'irrégularité de surface dépassant 15 mm. Y compris dépose éventuelle des plinthes.				
11.3.2.1.1	Plaques standards avec isolant polystyrène de 50 mm d'épaisseur. <i>Localisation : Coté extérieure cuisine</i>				
		M2	5,60	€	€
HABILLAGES					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€

RECAPITULATIF
Lot n°11 PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

11.1 - CONTRE-CLOISONS EN PLAQUES SUR OSSATURE	_____ € HT
- 11.1.1 - Contre-cloisons en plaques de plâtre	_____ € HT
- 11.1.2 - Isolants en laine de verre	_____ € HT
11.2 - CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE	_____ € HT
- 11.2.1 - Cloisons courantes à simple plaque	_____ € HT
- 11.2.2 - Cloisons courantes à doubles plaques	_____ € HT
11.3 - HABILLAGES	_____ € HT
- 11.3.1 - Habillage de parois verticales	_____ € HT
- 11.3.2 - Habillage de parois verticales	_____ € HT

Total du lot PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE

Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (5,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois



image indisponible

4 Grange

4, rue de la Grange

38240 Meylan




image indisponible

MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°12

MENUISERIES INTERIEURES

Appel d'offre

Dossier	P20E
Date	13/05/2024
Phase	DCE
Indice	A

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av.Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
12.1	<u>PORTES COURANTES DE COMMUNICATION</u>				
12.1.1	Portes de distributions :				
12.1.1.1	VITRAGES DANS LES PORTES DE DISTRIBUTION :				
	Fourniture et pose d'un vitrage feuilleté sécurité type " SGG STADIP" dans les vantaux des portes de distribution, y compris finition et toutes sujétion, reprise des pare-close et fixation invisible.				
12.1.1.1.1	Mise en place de vitrage feuilleté en remplacement des vitrages existants.				
	<i>Localisation : Porte cuisine/dgmt</i>				
		U	1	€	€
12.1.1.2	CHANGEMENT DE PANNEAU DE PORTE DE DISTRIBUTION				
	Remplacement du panneau existant par un panneau plein avec conservation du cadre. Rabotage si nécessaire et regondage de l'ensemble.				
12.1.1.2.1	Ensemble des huisseries et menuiseries intérieures du logement. (prévoir un détalonnage en fonction du sol)				
	(1) <i>Localisation : Porte salon/dgmt</i>				
		FT	2	€	€
12.1.1.3	REVISION DES PORTES DE DISTRIBUTION :				
	Révision des menuiseries intérieures comprenant le dégondage, mise ne jeu, huilage. Rabotage si nécessaire et regondage de l'ensemble.				
12.1.1.3.1	Ensemble des huisseries et menuiseries intérieures du logement. (prévoir un détalonnage en fonction du sol)				
	<i>Localisation : Ensemble du logement.</i>				
		FT	1	€	€
PORTES COURANTES DE COMMUNICATION					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€
12.2	<u>QUINCAILLERIE/DIVERS ACCESOIRES</u>				
12.2.1	Serrurerie				
12.2.1.1	SERRURES A LARDER :				
	La pose courante se fera à l'aide de vis lubrifiées. Les entailles et mortaises nécessitées par la pose des organes de fermeture doivent être réalisées au plus juste pour altérer le moins possible la résistance, la durabilité et l'étanchéité des menuiseries. Gâches réversibles. Les gâches doivent être disposées au niveau des pènes. La têtère et la gâche doivent affleurer le chant de la porte ou de l'huiserie avec une tolérance de 1 mm en retrait. Les autres contraintes seront les dispositions des fabricants et des D.T.U.				
12.2.1.1.1	Serrure à larder économique, monopoint, bec de cane.				
		U	5	€	€
12.2.1.1.2	Serrure à larder économique, monopoint, bec de cane à condamnation.				
		U	2	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
12.2.2	Garnitures				
12.2.2.1	ENSEMBLES EN ALUMINIUM : Fourniture et pose de garnitures de portes en aluminium anodisé, finition naturelle ou ton champagne. Ensemble complet, 2 faces.				
12.2.2.1.1	Garnitures de portes en aluminium, béquilles sur plaques, pour serrures à clés.	U	5	€	€
12.2.2.1.2	Garnitures de portes en aluminium, béquilles sur plaques, pour serrures à condamnation.	U	2	€	€
12.2.2.1.3	Garnitures de portes en aluminium, béquilles sur plaques, pour porte de placard.	U	4	€	€
12.2.3	Butoirs				
12.2.3.1	BUTOIRS AVEC MONTURE EN ALUMINIUM : Fourniture et pose de butoirs de vantaux, montures en aluminium anodisé, finition naturelle ou ton champagne, coordonnées avec les ensembles de garnitures et butées en caoutchouc, fixations invisibles.				
12.2.3.1.1	Butoir de porte, cylindrique, en aluminium fixé au sol ou sur plinthe. <i>Localisation : Chambres, séjour, entrée</i>	U	6	€	€
12.2.4	Tablette d'habillage en appuie intérieur des menuiseries :				
12.2.4.1	TABLETTE EN SAPIN : Fourniture et pose de tablette MDF chanfreiné en appuie intérieur des fenêtres.				
12.2.4.1.1	Tablette sapin, dimension à prendre lors de la consultation. <i>Localisation : Chambre 2</i>	U	1	€	€
12.2.5	Bouches d'extraction				
12.2.5.1	Grille d'aération : Grille d'aération à visser en aluminium blanc.				
12.2.5.1.1	Grille d'aération en remplacement des existantes.	U	1	€	€
QUINCAILLERIE/DIVERS ACCESOIRES					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
12.3	<u>FACADES DE PLACARD</u>				
12.3.1	Tringles :				
12.3.1.1	TRINGLE A RIDEAU : Fourniture et pose d'une tringle à rideau ajustable ou au dimension du placard (cotes prises sur place pendant la consultation) y compris fixation et toutes sujétions . Si grande longueur fourniture de 3 pattes de fixation, si non 2 pattes. Prévoir une fixation haute résistance.				
12.3.1.1.1	Tringle à rideau <i>Localisation : Chambres 1, 3</i>				
		U	2	€	€
	FACADES DE PLACARD				
	Total H.T. :				€
	Total T.V.A. (5,5%) :				€
	Total T.T.C. :				€
12.4	<u>AMENAGEMENTS PLACARDS</u>				
12.4.1	Panneaux multi-plis				
12.4.1.1	ENSEMBLES COMPLETS EN PANNEAUX 3 PLIS COLLES : Tablettes et séparations verticales en panneaux multi-plis de 19 mm d'ép. 3 plis collés, compris tasseaux en sapin du Nord 22 x 22, chevilles, etc...				
12.4.1.1.1	Penderie + 2 tablettes(2/3) et 5 tablettes (1/3). (grande taille) <i>Localisation : Chambre 1, 3</i>				
		U	2	€	€
12.4.1.1.2	Penderie + 2 tablettes. (petite taille) <i>Localisation : Chambre 2</i>				
		U	1	€	€
12.4.1.1.3	Aménagement dressing. Penderie et tablettes selon configuration. <i>Localisation : Entrée</i>				
		U	1	€	€
	AMENAGEMENTS PLACARDS				
	Total H.T. :				€
	Total T.V.A. (5,5%) :				€
	Total T.T.C. :				€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
12.5	<u>PLINTHES ET MOULURES</u>				
12.5.1	Plinthes bois				
12.5.1.1	PLINTHES EN BOIS A PEINDRE OU A VERNIR :				
	Plinthes en bois comprenant toutes les façons telles que coupes, entailles, ajustements, traînées. Les sujétions de clouage font parties du forfait.				
12.5.1.1.1	En sapin du Nord 10 x 110 mm à peindre				
	<i>Localisation : Sur l'amorce de cloison et les murs doublés.</i>				
		ML	24,80	€	€
PLINTHES ET MOULURES					
Total H.T. :				_____ €	
Total T.V.A. (5,5%) :				_____ €	
Total T.T.C. :				_____ €	

RECAPITULATIF
Lot n°12 MENUISERIES INTERIEURES

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

12.1 - PORTES COURANTES DE COMMUNICATION	_____ € HT
- 12.1.1 - Portes de distributions :	_____ € HT
12.2 - QUINCAILLERIE/DIVERS ACCESOIRES	_____ € HT
- 12.2.1 - Serrurerie	_____ € HT
- 12.2.2 - Garnitures	_____ € HT
- 12.2.3 - Butoirs	_____ € HT
- 12.2.4 - Tablette d'habillage en appuie intérieur des menuiseries :	_____ € HT
- 12.2.5 - Bouches d'extraction	_____ € HT
12.3 - FACADES DE PLACARD	_____ € HT
- 12.3.1 - Tringles :	_____ € HT
12.4 - AMENAGEMENTS PLACARDS	_____ € HT
- 12.4.1 - Panneaux multi-plis	_____ € HT
12.5 - PLINTHES ET MOULURES	_____ € HT
- 12.5.1 - Plinthes bois	_____ € HT

Total du lot MENUISERIES INTERIEURES

Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (5,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois



image indisponible

4 Grange

4, rue de la Grange

38240 Meylan




image indisponible

MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°13

**ELECTRICITE COURANT FORTS ET
FAIBLES**

Appel d'offre

Dossier	P20E
Date	13/05/2024
Phase	DCE
Indice	A

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av.Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
13.1	DEPOSE :				
13.1.1	Dépose d'éléments d'électricité :				
13.1.1.1	DEPOSE ET EVACUATION DE L'ANCIENNE INSTALLATION : Dépose de filerie, faisceaux, fourreaux électriques comprenant l'arrachement ou le descellement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire. La neutralisation de l'alimentation électrique sera effectuée par l'électricien. Evacuation des gravats compris.				
13.1.1.1.1	Armoires et tableaux, fileries, câbles, fourreaux, etc...				
		ENS	1	€	€
	DEPOSE :				
	Total H.T. :				€
	Total T.V.A. (5,5%) :				€
	Total T.T.C. :				€
13.2	EQUIPEMENTS :				
13.2.1	Tableaux pré-équipés :				
13.2.1.1	SYSTEME ENCASTRE : Pose et raccordement de tableaux de répartition avec disjoncteurs divisionnaires du type saillie pour courant monophasé pré équipé d'un disjoncteur de branchement de type E.D.F. Différentiel 500 mA pôles 15/45 A, et de protections complémentaires décrites ci-après. Tableaux mono avec coupe-circuits munis de disjoncteurs appropriés et interrupteur différentiel 30 mA pour prises de courant. Inter à bascule et contacteur dans le cas de chauffage électrique pour tarif heures creuses comprenant : - un répartiteur de phase ; - un répartiteur de neutre ; - le (ou les) dispositifs(s) haute sensibilité (30 mA) ; - des barres de pontage (peigne isolé) de phase et de neutre ; - des dispositifs de protection contre les surintensités des circuits (disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartouche, fusibles, etc.) ; - un répartiteur de terre ; - d'autres appareillages modulaires tels que télérupteurs, contacteurs, parafoudres, relais heures creuses pour chauffe-eau à accumulation, délesteur, transformateur de sonnerie, programmeur, gestionnaires, etc.) ; - une réserve de 20% doit être respectée en prévision d'ajouts futurs. Tous les circuits doivent être repérés par étiquetage plastifié.				
13.2.1.1.1	Appartement de type T4 sans chauffage électrique à réaliser selon les normes NF C15 100.				
		FT	1	€	€
13.2.2	DISJONCTEURS DE BRANCHEMENT DE 3 A 36 kVA :				
13.2.2.1	Pose après consignation ENEDIS				
		FT	1	€	€
13.2.3	Douilles bout de fil :				
13.2.3.1	DOUILLES BOUT DE FIL : Fourniture et raccordement de douilles bout de fil.				
13.2.3.1.1	Douille à vis plastique clipsable y compris ampoule.				
		U	7	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
13.2.4	Liaison équipotentielle :				
13.2.4.1	LIAISON DES MASSES METALLIQUES :				
	Raccordement liaison équipotentielle par câble H07 V-R.				
13.2.4.1.1	Pour salle de bains par câble 4 mm².				
		FT	1	€	€
13.2.5	Détecteur de fumée :				
13.2.5.1	DETECTEUR DE FUMEE :				
	Détecteur de fumée type Schneider ARGUS (MTN547119).				
13.2.5.1.1	Détecteur de fumée pour appartement de type T3.				
		FT	1	€	€
EQUIPEMENTS :					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€
13.3	<u>APPAREILS D'ECLAIRAGE :</u>				
13.3.1	Point lumineux simple allumage				
13.3.1.1	PL CABLES :				
	Ensemble pour points lumineux simple allumage comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Les appareillages sont repris au chapitre précédent. Longueur moyenne de filerie de 6 à 7 m.				
13.3.1.1.1	Réutilisation des passages réseaux existant si pas possible sous moulure plastique.				
	<i>Localisation : Chambres, séjour, cuisine, wc</i>				
		U	6	€	€
13.3.2	Point lumineux simple allumage étanche				
13.3.2.1	PL CABLES :				
	Ensemble pour points lumineux simple allumage étanche de type hublot comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Les appareillages sont repris au chapitre précédent. Longueur moyenne de filerie de 6 à 7 m.				
13.3.2.1.1	Réutilisation des passages réseaux existant si pas possible sous moulure plastique.				
	<i>Localisation : SDD</i>				
		U	1	€	€
13.3.3	Point lumineux va et vient				
13.3.3.1	PL VV CABLES :				
	Ensemble pour points lumineux en va et vient comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Les appareillages sont repris au chapitre précédent. Longueur moyenne de filerie de 15 m.				
13.3.3.1.1	Réutilisation des passages réseaux existant si pas possible sous moulure plastique.				
	<i>Localisation : Entrée</i>				
		U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
13.3.4	Appliques				
13.3.4.1	APPLIQUES LINOLITE AVEC LAMPES : Fourniture, pose et raccordement d'appareil d'éclairage comprenant les lampes, tubes et accessoires de fixations. Applique linolite classe I ou II avec tube 40 W 220 V 38 x 310.				
13.3.4.1.1	Applique classe II avec prise de courant 2 x 10/16 A+T, sur interrupteur. <i>Localisation : SDD</i>	U	1	€	€
13.3.5	Réglettes				
13.3.5.1	REGLETTES FLUORESCENTES AVEC TUBES : Fourniture, pose et raccordement d'appareil d'éclairage comprenant les lampes, tubes et accessoires de fixations. Réglette fluorescente avec lampes-tubes BI diamètre 26. Précâblée et équipée de ballast, douilles, starter et condensateur de compensation.				
13.3.5.1.1	Réglette mono 0,60 m, 18 w., sur interrupteur. <i>Localisation : Cuisine</i>	U	1	€	€
APPAREILS D'ECLAIRAGE :					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€
13.4	<u>PRISES COURANTS, TELEPHONIQUE, TELEVISION :</u>				
13.4.1	Prises de courant :				
13.4.1.1	PC CABLEES : Fourniture et pose de l'ensemble pour prises de courants comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Longueur moyenne de filerie de 15 m.				
13.4.1.1.1	Création prise de courant 2*10/16A+T. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique. <i>Localisation : Ensemble du logement</i>	U	16	€	€
13.4.1.1.2	Création prise de courant 2*20A+T. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique. <i>Localisation : Cuisine, sdd</i>	U	3	€	€
13.4.1.1.3	Création prise de courant 2*32A+T. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique. <i>Localisation : Cuisine</i>	U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
13.4.1.2	TELEVISION Fourniture, pose, raccordement et réglage d'accessoires pour équipement de réception TV comprenant les fixations et essais.				
13.4.1.2.1	Ensemble des accessoires de raccordement. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique. <i>Localisation : Séjour</i>				
		U	0	€	pour mémoire
13.4.1.3	MULTIMEDIA Fourniture et pose d'un connecteur modulaire pour branchements multimédias (connexions ethernet, téléphonique, etc.) type 8P8C ou RJ45. Raccordement au réseau de l'immeuble, fourniture et pose d'un câblage type monobrin ou multibrin pour une longueur moyenne de 11 ml de canalisation comprenant les accessoires de fixation telles que vis et chevilles y cis appareillage de connexion.				
13.4.1.3.1	Ensemble des accessoires. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique 10*20. <i>Localisation : Séjour</i>				
		U	1	€	€
13.4.1.4	VOLETS ROULANTS ELECTRIQUES Fourniture, pose, raccordement et réglage d'accessoires pour équipement de volets roulants électriques comprenant les fixations et essais.				
13.4.1.4.1	Ensemble des accessoires de raccordement. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique.				
		U	4	€	€
PRISES COURANTS, TELEPHONIQUE, TELEVISION :					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€
13.5	<u>VENTILATION :</u>				
13.5.1	Ventilation mécanique :				
13.5.1.1	VENTILATION MECANIQUE PONCTUELLE Fourniture et pose d'un groupe d'extraction ponctuelle aérateur à détection d'humidité, équipé d'un clapet anti-retour et d'une fonction tempo. Y compris toutes sujétions de raccordements et d'évacuations dans les pièces par la mise en place des gaines; des bouches d'extraction, avec contrôle des grilles pour l'amenée d'air frais.				
13.5.1.1.1	Groupe d'extraction (VMP) aérateur à détection d'humidité + fonction tempo <i>Localisation : Sdd</i>				
		ENS	1	€	€
VENTILATION :					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€

RECAPITULATIF
Lot n°13 ELECTRICITE COURANT FORTS ET FAIBLES

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

13.1 - DEPOSE :	_____ € HT
- 13.1.1 - Dépose d'éléments d'électricité :	_____ € HT
13.2 - EQUIPEMENTS :	_____ € HT
- 13.2.1 - Tableaux pré-équipés :	_____ € HT
- 13.2.3 - Douilles bout de fil :	_____ € HT
- 13.2.4 - Liaison équipotentielle :	_____ € HT
- 13.2.5 - Détecteur de fumée :	_____ € HT
13.3 - APPAREILS D'ECLAIRAGE :	_____ € HT
- 13.3.1 - Point lumineux simple allumage	_____ € HT
- 13.3.2 - Point lumineux simple allumage étanche	_____ € HT
- 13.3.3 - Point lumineux va et vient	_____ € HT
- 13.3.4 - Appliques	_____ € HT
- 13.3.5 - Réglettes	_____ € HT
13.4 - PRISES COURANTS, TELEPHONIQUE, TELEVISION :	_____ € HT
- 13.4.1 - Prises de courant :	_____ € HT
13.5 - VENTILATION :	_____ € HT
- 13.5.1 - Ventilation mécanique :	_____ € HT

Total du lot ELECTRICITE COURANT FORTS ET FAIBLES

Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (5,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois



image indisponible

4 Grange

4, rue de la Grange

38240 Meylan




image indisponible

MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°14

PLOMBERIE SANITAIRES

Appel d'offre

Dossier	P20E
Date	13/05/2024
Phase	DCE
Indice	A

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av.Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
14.1	<u>DEPOSE :</u>				
14.1.1	Dépose d'appareils sanitaires :				
14.1.1.1	APPAREILLAGES SANITAIRES :				
	Dépose d'appareils sanitaires comprenant les accessoires, robinetteries même murales, la découpe des tuyauteries, le descellement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire. La neutralisation des circuits sera effectuée par le plombier. Evacuation des gravois compris.				
14.1.1.1.1	Ensemble de tous les appareils.				
		ENS	1	€	€
	DEPOSE :				
	Total H.T. :			_____	€
	Total T.V.A. (5,5%) :			_____	€
	Total T.T.C. :			_____	€
14.2	<u>DOUCHES</u>				
14.2.1	Receveurs en céramique				
14.2.1.1	RECEVEURS A ENCASTRER EXTRA-PLATS ET ACCESSOIRES :				
	Receveurs de douche en céramique et à fond antidérapant. Sans défaut et teinte uniforme. L'encastrement, celui-ci devra assurer le ruissellement des eaux de la paroi verticale sur le bord de l'appareil pour qu'il y ait écoulement dans la cuve. Pose suivant les prescriptions du fabricant. Les éventuels terrassons sont dus par le lot maçonnerie ou carrelage. Y compris :				
	- Bonde PVC avec sortie à écrou pour vidages comprenant le montage et façon de joint.				
	- Siphon de sol à cloche ou panier, PVC diamètre 40, modèle bas, comprenant mise en place, ajustement, scellement complet et les raccordements aux réseaux d'évacuation.				
	- Flexible de douche métallique de 1,50m, douchette, support et accessoires complémentaires éventuels. Pose par vissage en inox.				
	- Robinetteries de douches, comprenant façon des joints et équipement douchette. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les robinetteries sont prévues chromées. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Alimentation par tube flexible ou tube cuivre. Mitigeur mono commande douche à inverseur avec ensemble douchette à tige murale réglable, flexible de 1,50 m.				
14.2.1.1.1	Série standard blanche, à encastrer extra-plate, 80 x 100 cm.				
	<i>Localisation : SDD</i>				
		U	1	€	€
14.2.2	Cabines de douches				
14.2.2.1	PARE DOUCHES :				
14.2.2.1.1	Porte de douche en verre, battante + fixe de 100 cm fixation comprise. (60 cm de passage mini)				
	<i>Localisation : SDD</i>				
		U	0	€	pour mémoire
	DOUCHES				
	Total H.T. :			_____	€
	Total T.V.A. (5,5%) :			_____	€
	Total T.T.C. :			_____	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
14.3	<u>LAVABOS</u>				
14.3.1	Vasque				
14.3.1.1	MEUBLE VASQUE ET ACCESSOIRES : Installation complète comprenant la fourniture et la pose de vasque, ensemble de vidage complet avec tirette et siphon, joints, fixations diverses et toutes sujétions. Y compris meuble vasque (tiroir interdit). Fourniture et pose d'un miroir (0,42 x 0,60 m Ht) de 6 mm d'épaisseur, pose par pattes chromée, y compris éclairage. Fourniture et pose d'un mitigeur mono commande de lavabos comprenant façon des joints. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les corps des robinetteries sont prévus en laiton. Finition chromée brillante ou autre si stipulation. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Bec fixe, orientable ou extractible.				
14.3.1.1.1	Vasque porcelaine, série standard blanc, 60 cm. <i>Localisation : SDD</i>				
		U	1	€	€
	LAVABOS				
	Total H.T. :				€
	Total T.V.A. (5,5%) :				€
	Total T.T.C. :				€
14.4	<u>WC</u>				
14.4.1	Bloc WC :				
14.4.1.1	BLOC WC A RESERVOIR ATTENANT SUR SOCLE :				
14.4.1.1.1	Cuvette sur socle, traitement de la céramique anti-calcaire, blanc, chasse d'eau double débit (2.6,4) <i>Localisation : WC</i>				
		U	1	€	€
	WC				
	Total H.T. :				€
	Total T.V.A. (5,5%) :				€
	Total T.T.C. :				€
14.5	<u>EQUIPEMENT CUISINE</u>				
	EQUIPEMENT CUISINE				
	Total H.T. :				€
	Total T.V.A. (5,5%) :				€
	Total T.T.C. :				€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
14.6	<u>BRANCHEMENT :</u>				
14.6.1	Robinetterie et évacuation				
14.6.1.1	ROBINETERIE ET EVACUATION MAL/LV:				
	Fourniture et pose sur tubes avec raccords de démontage de traçage, coupes, filetages éventuels, soudures, joints, etc..., de vannes, robinets et accessoires. Toutes sujétions de mise en œuvre telles que fillasses, pâtes à joints, etc...				
14.6.1.1.1	Robinet de puisage à raccord au nez sur applique, 20*27 y cis évacuation diamètre 40 PVC avec siphon.				
	<i>Localisation : Sdd</i>				
		U	1	€	€
	BRANCHEMENT :				
	Total H.T. :				€
	Total T.V.A. (5,5%) :				€
	Total T.T.C. :				€
14.7	<u>ADDUCTION ET BRANCHEMENTS</u>				
14.7.1	Compteur d'eau				
14.7.1.1	COMPTEUR DIVISIONNAIRE :				
	Compteur d'eau volumétrique à jet unique, multiples, volumétrique ou woltman. Rotatif agréé classe C. Cadran orientable sur 360° facilitant la lecture quelle que soit la position de montage. Pré-équipé pour la pose d'un émetteur d'impulsions de type ampoule Reed pour la télé relève.				
14.7.1.1.1	Repose du compteur divisionnaire qui a été déposé si possible autrement remplacement.				
	<i>Localisation : Wc.</i>				
		U	1	€	€
14.7.2	Alimentation gaz				
14.7.2.1	ROBINETTERIE POUR GAZ COMBUSTIBLE :				
	Robinetterie pour gaz combustible (de ville, naturel, propane, butane) en laiton 1/2", finition époxy résistante à l'abrasion, aux chocs, aux acides, aux bases, aux hydrocarbures et à la chaleur. Manette anti-vandalisme 1/4 de tour à boisseau sphérique et à sécurité d'ouverture, embouts par tétines fixes de diamètre de 6 mm pour recevoir les flexibles NF gaz. Embases, et tous raccords nécessaires. Couleurs conventionnelles à respecter suivant la norme NF X 08102 pour permettre l'identification des différents fluides. Couleur JAUNE pour les croisillons et couleur ROSE pour les pastilles.				
14.7.2.1.1	Dépose et neutralisation du système gaz.				
	<i>Localisation : Cuisine</i>				
		FT	1	€	€
	ADDUCTION ET BRANCHEMENTS				
	Total H.T. :				€
	Total T.V.A. (5,5%) :				€
	Total T.T.C. :				€

RECAPITULATIF
Lot n°14 PLOMBERIE SANITAIRES

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

14.1 - DEPOSE :	_____ € HT
- 14.1.1 - Dépose d'appareils sanitaires :	_____ € HT
14.2 - DOUCHES	_____ € HT
- 14.2.1 - Receveurs en céramique	_____ € HT
- 14.2.2 - Cabines de douches	_____ € HT
14.3 - LAVABOS	_____ € HT
- 14.3.1 - Vasque	_____ € HT
14.4 - WC	_____ € HT
- 14.4.1 - Bloc WC :	_____ € HT
14.5 - EQUIPEMENT CUISINE	_____ € HT
14.6 - BRANCHEMENT :	_____ € HT
- 14.6.1 - Robinetterie et évacuation	_____ € HT
14.7 - ADDUCTION ET BRANCHEMENTS	_____ € HT
- 14.7.1 - Compteur d'eau	_____ € HT
- 14.7.2 - Alimentation gaz	_____ € HT

Total du lot PLOMBERIE SANITAIRES

Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (5,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois



image indisponible

4 Grange

4, rue de la Grange

38240 Meylan




image indisponible

MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°15

GENIE CLIMATIQUE

Appel d'offre

Dossier	P20E
Date	13/05/2024
Phase	DCE
Indice	A

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av.Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
15.1	EMISSION DE CHALEUR				
15.1.1	Radiateurs				
15.1.1.1	RADIATEURS EN PANNEAUX EN ACIER : Radiateur panneaux en acier. Pression de service n'excédant pas 4 bars. Peinture de protection. Accessoires de pose tels que réductions, purgeur, bouchons et éléments de fixation et d'étanchéité.				
15.1.1.1.1	Panneaux verticaux simples 1 000 W. <i>Localisation : Chambre 1, 2, 3, cuisine</i>	U	4	€	€
15.1.1.1.2	Panneaux verticaux simples 2 000 W. <i>Localisation : Séjour</i>	U	2	€	€
15.1.2	Radiateurs sèche-serviettes				
15.1.2.1	RADIATEUR SECHE-SERVIETTE A EAU CHAUDE : Radiateur sèche-serviettes en acier à base de tubes ronds soudés aux des collecteurs verticaux. Fixation par consoles murales réglables peintes aux couleurs de l'appareil. Peinture laquée au four. Accessoires de pose tels que réductions, purgeur, bouchons, éléments de fixation et d'étanchéité.				
15.1.2.1.1	Radiateur sèche-serviettes à eau chaude, puissance 1000W. <i>Localisation : SDD</i>	U	1	€	€
EMISSION DE CHALEUR					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€

RECAPITULATIF
Lot n°15 GENIE CLIMATIQUE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

15.1 - EMISSION DE CHALEUR	_____ € HT
- 15.1.1 - Radiateurs	_____ € HT
- 15.1.2 - Radiateurs sèche-serviettes	_____ € HT

Total du lot GENIE CLIMATIQUE	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (5,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois



image indisponible

4 Grange

4, rue de la Grange

38240 Meylan




image indisponible

MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°16

FAIENCE

Appel d'offre

Dossier	P20E
Date	13/05/2024
Phase	DCE
Indice	A

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av. Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
16.1	<u>SOUS-COUCHES</u>				
16.1.1	Système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC)				
16.1.1.1	SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGES INTERIEURS : Système de protection à l'eau sous carrelages intérieurs (SPEC) pour sols ou murs par application de produit d'imperméabilisation en parfaite compatibilité avec les supports et les colles. Le support sera propre, sain, stable, dépoussiéré et sec. Primaire pour supports neufs ou anciens. traitement des parties courantes par application au rouleau de 2 couches croisées. Traitement des points singuliers tels que les angles muraux, angles sortants, pieds de cloisons et raccordements aux passages de tuyauteries par une pièce de non tissé noyée entre 2 couches. Contraintes de séchages et d'applications suivant les prescriptions du fabricant.				
16.1.1.1.1	Protection à l'eau pour supports anciens. <i>Localisation : Douche</i>				
		FT	1	€	€
	SOUS-COUCHES				
	Total H.T. :				€
	Total T.V.A. (5,5%) :				€
	Total T.T.C. :				€
16.2	<u>CARREAUX DIVERS</u>				
16.2.1	Faïences divers :				
16.2.1.1	FAÏENCES BLANCHES 25*40 : Fourniture et pose de faïence comprenant la répartition des matériaux, le calepinage du fabricant et/ou de la maîtrise d'œuvre, l'implantation pour des coupes égales. Les chants seront émaillés. Pose collée avec des produits de mise en œuvre titulaires d'un avis technique ou d'un cahier des charges visé par un contrôleur technique, en respectant les prescriptions de cet avis, ainsi que celle du DTP n°2882 d'avril 1996, jointoiements au ciment blanc ou mortier "M4" pour les joints larges. Les joints périphériques en élastomère sont obligatoires et prévus dans la mise en œuvre. La pose à joint nuls est formellement interdite.				
16.2.1.1.1	Faïence de couleur unie blanc, 25*40. La planéité des surfaces doit répondre aux exigences de la pose des éléments sanitaires. <i>Localisation : Sdd</i> <i>La faïence de la cabine de douche sera posée toute hauteur.</i>				
		M2	8,00	€	€
	CARREAUX DIVERS				
	Total H.T. :				€
	Total T.V.A. (5,5%) :				€
	Total T.T.C. :				€

RECAPITULATIF
Lot n°16 FAIENCE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

16.1 - SOUS-COUCHES _____ € HT

- 16.1.1 - Système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC) _____ € HT

16.2 - CARREAUX DIVERS _____ € HT

- 16.2.1 - Faïences divers : _____ € HT

Total du lot FAIENCE

Total H.T. : _____ €

Total T.V.A. (5,5%) : _____ €

Total T.T.C. : _____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois



image indisponible

4 Grange

4, rue de la Grange

38240 Meylan




image indisponible

MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°17

CARRELAGES

Appel d'offre

Dossier	P20E
Date	13/05/2024
Phase	DCE
Indice	A

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av.Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
17.1	<u>SOUS-COUCHES, CHAPES ET RAGREAGES</u>				
17.1.1	Enduit de lissage et de ragréage				
17.1.1.1	ENDUIT DE RAGREAGE FIBRE :				
	Ragréage fibré pour supports à déformations, à base de ciments, résines synthétiques, adjuvants spéciaux et fibres synthétiques comprenant le grattage, la réparation du support (telle que des lames de parquets), le dépoussiérage l'arasement des défauts de niveaux et toutes sujétions. Primaire à définir selon la porosité du support d'un enduit de ragréage à base ciment. Contraintes de séchages et d'applications suivant les prescriptions du fabricant. Y compris sous-couches acoustiques.				
17.1.1.1.1	Enduit de ragréage fibré P3 de 5 mm d'épaisseur (7 Kg au m²).				
	<i>Localisation : Sdd, wc.</i>				
		M2	4,00	€	€
SOUS-COUCHES, CHAPES ET RAGREAGES					
Total H.T. :					€
Total T.V.A. (5,5%) :					€
Total T.T.C. :					€
17.2	<u>CARREAUX DE CERAMIQUE AU SOL</u>				
17.2.1	Carreaux de grès émaillés				
17.2.1.1	CARREAUX DE GRES EMAILLE COURANTS :				
	Fourniture et pose de carreaux en grès émaillé pressé à sec suivant la norme EN 176 (NF P 61-405) recevant une couche d'oxydes métalliques cuite vers 1300°C. Résistance à l'abrasion suivant le classement PEI. Comprenant le coltinage, la répartition des matériaux, le traçage et l'implantation suivant le calepinage du fabricant et/ou de la maîtrise d'œuvre compris les pièces spécifiques telles que des cabochons, filets décoratifs, etc. Coupes égales au pourtour des pièces. Coulage des joints au mortier "M2", nettoyage à la sciure.				
17.2.1.1.1	Grès émaillé courant 45 x 45, résistance PEI V, Ref. MADRID.				
	<i>Localisation :</i>				
		M2	4,00	€	€
17.2.2	Plinthes				
17.2.2.1	PLINTHES EN GRES EMAILLE :				
	Fourniture et pose de plinthes en harmonie avec les sols de même nature comprenant également les ébrasements de baies libres, ainsi qu'au droit des socles divers.				
17.2.2.1.1	Plinthe droite de 10 cm, grès émaillé.				
	<i>Localisation : Sdd, WC</i>				
		ML	11,20	€	€
17.2.3	Profils de finition				
17.2.3.1	Fourniture et pose de Profils de finition				
17.2.3.1.1	Profilé de finition carrelage de sol.				
	<i>Localisation : Sdd</i>				
		U	2	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
CARREAUX DE CERAMIQUE AU SOL					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€

RECAPITULATIF
Lot n°17 CARRELAGES

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

17.1 - SOUS-COUCHES, CHAPES ET RAGREAGES	_____ € HT
- 17.1.1 - Enduit de lissage et de ragréage	_____ € HT
17.2 - CARREAUX DE CERAMIQUE AU SOL	_____ € HT
- 17.2.1 - Carreaux de grès émaillés	_____ € HT
- 17.2.2 - Plinthes	_____ € HT
- 17.2.3 - Profilés de finition	_____ € HT

Total du lot CARRELAGES

Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (5,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois



image indisponible

4 Grange

4, rue de la Grange

38240 Meylan




image indisponible

MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°18

PEINTURE

Appel d'offre

Dossier	P20E
Date	13/05/2024
Phase	DCE
Indice	A

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av.Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
18.1	<u>PREPARATIONS COMPLETES</u>				
18.1.1	Préparation plâtres et dérivés :				
18.1.1.1	SUR PLATRES ET DERIVES :				
	Travaux préparatoires et travaux d'apprêt conformément aux D.T.U., suivant le mode d'exécution du subjectile et état de finition recherché.				
18.1.1.1.1	Préparation sur subjectiles plâtres et dérivés				
	<i>Localisation : Ensemble du logement</i>				
		FT	1	€	€
18.1.1.2	ENDUISAGE :				
	Application d'enduits appropriés en fonction de la qualité de finition recherchée et de revêtements retenus. Protections et calfeutremments.				
18.1.1.2.1	Enduit y compris ponçage.				
	<i>Localisation : Ensemble du logement</i>				
		FT	1	€	€
PREPARATIONS COMPLETES					
Total H.T. :					€
Total T.V.A. (5,5%) :					€
Total T.T.C. :					€
18.2	<u>PEINTURES ET ENDUITS</u>				
18.2.1	Peintures :				
18.2.1.1	PEINTURES PIECES SECHES :				
	Toutes couches confondues (2 ou 3 suivant nécessité) de peinture de classe 7 en phase aqueuse. Y compris plinthes.				
18.2.1.1.1	Mur, application d'une peinture satinée blanche.				
	<i>Localisation : Chambres, Séjour, Entrée.</i>				
		M2	160,00	€	€
18.2.1.2	PIECES HUMIDES :				
	Fourniture et pose de toile de verre à peindre avec pré-encollage et encollage. Pose bord à bord. Marouflage à la spatule et passe de roulette sur le joint. Séchage de 24 heures avant de peindre la toile.y compris application de deux couches de peinture. Y compris plinthes.				
18.2.1.2.1	Mur, application d'une peinture satinée blanche.				
	<i>Localisation : Cuisine, SDD, WC</i>				
		M2	49,00	€	€
18.2.1.3	PEINTURES SUR PLAFONDS :				
	Toutes couches confondues (2 ou 3 suivant nécessité) de peinture de classe 2 en phase solvant.				
18.2.1.3.1	Plafond, application d'une peinture mate blanche.				
	<i>Localisation : Ensemble du logement.</i>				
		M2	90,00	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
18.2.1.4	PEINTURES ALKYDE MICROPOREUSE : Toutes couches confondues (2 ou 3 suivant nécessité)				
18.2.1.4.1	Alkyde microporeuse (menuiserie bois). <i>Localisation : Huisserie intérieur, porte de placard, porte palière peint face intérieur, vernis face extérieur.</i>				
		U	16	€	€
PEINTURES ET ENDUITS					
Total H.T. :				_____ €	
Total T.V.A. (5,5%) :				_____ €	
Total T.T.C. :				_____ €	

RECAPITULATIF
Lot n°18 PEINTURE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

18.1 - PREPARATIONS COMPLETES _____ € HT

- 18.1.1 - Préparation plâtres et dérivés : _____ € HT

18.2 - PEINTURES ET ENDUITS _____ € HT

- 18.2.1 - Peintures : _____ € HT

Total du lot PEINTURE

Total H.T. : _____ €

Total T.V.A. (5,5%) : _____ €

Total T.T.C. : _____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois



image indisponible

4 Grange

4, rue de la Grange

38240 Meylan




image indisponible

MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°19

PARQUETS

Appel d'offre

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av.Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	P20E
Date	14/05/2024
Phase	DCE
Indice	A

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
19.1	<u>PARQUETS</u>				
	PARQUETS				
	Total H.T. :				€
	Total T.V.A. (5,5%) :				€
	Total T.T.C. :				€
19.2	<u>FINITION DES PARQUETS</u>				
19.2.1	PONÇAGE : Ponçage en 2 passes successives en utilisant un abrasif de plus en plus fin. Sujétion pour remplacement de lames détériorées.				
19.2.1.1	Replanissage & ponçage, parquet ancien <i>Localisation : Séjour et chambres.</i>				
		M2	67,00	€	€
19.2.2	APPLICATION D'UN LIANT, ET D'UN VERNISSAGE DEUX COUCHES : Après avoir poncé, et nettoyé application d'un liant mélangé à la sciure de bois, sera suivi d'un nettoyage, dépoussiérage du parquet, application d'une première couche de vernis polyester. Après séchage de la première couche, égrenage avec un papier de verre fin, puis application après nettoyage d'une deuxième couche.				
19.2.2.1	Liant+Vernissage 2 couches. <i>Localisation : Séjour et chambres.</i>				
		M2	67,00	€	€
19.2.3	Seuils				
19.2.3.1	Fourniture et pose de seuils				
19.2.3.1.1	Fourniture et pose de seuils vissés.				
		U	7	€	€
	FINITION DES PARQUETS				
	Total H.T. :				€
	Total T.V.A. (5,5%) :				€
	Total T.T.C. :				€

RECAPITULATIF
Lot n°19 PARQUETS

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

19.1 - PARQUETS _____ € HT
19.2 - FINITION DES PARQUETS _____ € HT
- 19.2.3 - Seuils _____ € HT

Total du lot PARQUETS

Total H.T. : _____ €
Total T.V.A. (5,5%) : _____ €
Total T.T.C. : _____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

