

GILLONAY REHAB



ART	Libellé	U	Qté	PU	Montant HT
	LOT Demol - LOGEMENT				
1	<u>GENERAL</u>				
1.1	Installation de chantier	F	1		0,00
1.2	levage	F	1		0,00
1.3	securite	F	1		0,00
1.4	Etudes EXE + PAC	F	1		0,00
1.5	constat huissier	F	MOA		
1.6	Relevé et sondage complémentaire	F	1		0,00
1.7	Compte PRORATA	cis			
2	<u>DEMOL GO (+évacuation des gravats)</u>				
2.1	Démol de l'accès extérieur avec rampe (matériaux béton)	F	1		0,00
2.2	Démol de l'escalier intérieur du RDC au R-1 (matériaux béton)	F	1		0,00
2.3	Demol partielle dalle BA existant PH R-1	m²	8		0,00
2.4	Demol partielle du plancher bois existant PH R+0 sur entrée	m²	23		0,00
2.5	Demol partielle du plancher bois existant PH R+0 sur pièce de vie	m²	62		0,00
2.6	Démol totale des 2 planchers du SAJ	SAJ			
2.7	Démol de la banquette béton	SAJ			
	depose des sols R+0 et rehausse	m²	18		0,00
	depose des FP R+1	m²	70		0,00
3	<u>DEMOL CBC : Y Compris évacuation en décharge conventionnée avec tri des déchets</u>				
3.1	Plancher R+1	F	1	Lot GO	
3.2	Toiture				
	Tuiles	m²	105		0,00
	Liteaux	m²	105		0,00
	Dépose du cheneau	ml	20		0,00
	Dépose du bandeau	ml	20		0,00
4	<u>DEMOLITION VRD</u>				
4.1	Décaissement pour passage de fourreau y cis fouille, tranchée et remblai	F	1		0,00
		Total HT			- €
		TVA 5,5%			- €
		Total LGT TTC			- €

ART	Libellé	U	Qté	PU	Montant HT
	LOT Demol - LOGEMENT				
	LOT Demol - SAJ				
1	GENERAL				
1.1	Installation de chantier	F	1		0,00
1.2	levage	F	1		0,00
1.3	securite	F	1		0,00
1.4	Etudes EXE + PAC	F	1		0,00
1.5	constat huissier	F	MOA		
1.6	Relevé et sondage complémentaire	F	1		0,00
1.7	Compte PRORATA	CIS			
2	DEMOL GO (+évacuation des gravats)				
2.1	Démol de l'accès extérieur du RDC au R-1 (matériaux béton)	LOGEMENT			
2.2	Démol de l'escalier extérieur du RDC au R-1 (matériaux béton)	LOGEMENT			
2.3	Demol partielle dalle BA existant PH R-1	LOGEMENT			
2.4	Demol partielle du plancher bois existant PH R+0 sur entrée	LOGEMENT			
2.5	Demol partielle du plancher bois existant PH R+0 sur pièce de vie	LOGEMENT			
2.6	Démol totale des 2 planchers du SAJ	F	1		0,00
	Complément dépose de la paille et repose suite GO	F	1		0,00
2.7	Démol de la banquette béton	F	1		0,00
3	DEMOLITION VRD				
3.1	Décaissement du RDC	F	1		0,00
3.2	Reprise des surfaces en stabilisé avec pente d'accès PMR	F	1		0,00
Total HT					- €
TVA 20%					- €
Total SAJ TTC					- €

GILLONAY REHAB



ART	Libellé	U	Qté	PU	Montant HT
	LOT GO - LOGEMENT				
1	<u>GENERAL</u>				
1.1	Installation de chantier + base vie (y cis accès et barrieraage chantier)	F	1		0,00
1.2	levage	F	1		0,00
1.3	securite	F	1		0,00
1.4	Etudes EXE + PAC	F	1		0,00
1.5	constat huissier	F	1		0,00
1.6	Relevé et sondage complémentaire	F	1		0,00
1.7	Compte PRORATA	cis			
3	<u>REO / RSO</u>				
3.1	<u>RDC :</u>				
3.1.1	REO 0.1 compris sciage du mur existant (matériaux Pisé) , création d'un cadre rigide BA de l'epaisseur du murs existant	F	1		0,00
3.1.2	REO 0.2 compris sciage du mur existant (matériaux Pisé) , création d'un cadre rigide BA de l'epaisseur du murs existant	F	1		0,00
3.1.3	REO 0.3 compris sciage du mur existant (matériaux Pisé) , création d'un cadre rigide BA de l'epaisseur du murs existant	F	1		0,00
3.1.4	REO 0.4 compris sciage du mur existant (matériaux Pisé) , création d'un cadre rigide BA de l'epaisseur du murs existant	F	1		0,00
3.1.5	REO 0.5 compris sciage du mur existant (matériaux Pisé) , création d'un cadre rigide BA de l'epaisseur du murs existant	SAJ			
3.1.6	REO 0.6 compris sciage du mur existant (matériaux Pisé) , création d'un cadre rigide BA de l'epaisseur du murs existant	SAJ			
3.1.7	REO 0.7 compris sciage du mur existant (matériaux Pisé) , création d'un cadre rigide BA de l'epaisseur du murs existant	SAJ			
3.1.8	REO 0.8 compris sciage du mur existant (matériaux Pisé) , création d'un cadre rigide BA de l'epaisseur du murs existant	F	1		0,00
3.1.9	REO 0.9 compris sciage du mur existant (matériaux Pisé) , création d'un cadre rigide BA de l'epaisseur du murs existant	SAJ			
3.1.10	REO 0.10 compris sciage du mur existant (matériaux Pisé) , création d'un cadre rigide BA de l'epaisseur du murs existant	F	1		0,00
3.1.11	REO 0.11 compris sciage du mur existant (matériaux Pisé) , création d'un cadre rigide BA de l'epaisseur du murs existant	SAJ			
3.2	<u>R+1 :</u>				
3.2.1	REO 1.1 compris sciage du mur existant (matériaux Pisé) , création d'un cadre rigide BA de l'epaisseur du murs existant	F	1		0,00
3.2.2	REO 1.2 compris sciage du mur existant (matériaux Pisé) , création d'un cadre rigide BA de l'epaisseur du murs existant	F	1		0,00
3.2.3	REO 1.3 compris sciage du mur existant (matériaux Pisé) , création d'un cadre rigide BA de l'epaisseur du murs existant	F	1		0,00
3.2.4	REO 1.4 compris sciage du mur existant (matériaux Pisé) , création d'un cadre rigide BA de l'epaisseur du murs existant	F	1		0,00
3.2.5	REO 1.5 compris sciage du mur existant (matériaux Pisé) , création d'un cadre rigide BA de l'epaisseur du murs existant	F	1		0,00
4	<u>INFRA</u>				
4.1	RSD dans EDL (y compris saignées dans plancher existant)	cf §11			
4.2	RSD dans EXT	cf §11			
4.3	Réfection de sol avec gravier propre sur PB R-1	m ²	21		0,00
5	<u>BOUCHEMENT</u>				
5.1	R-1 :				

GILLONAY REHAB



ART	Libellé	U	Qté	PU	Montant HT
	LOT GO - LOGEMENT				
5.1.1	Bouchement 0.1 accès existant en agglos creux de 15 à 20cm sur relevé BA 20cm ht	F	1		0,00
5.1.2	Bouchement 0.2 accès existant en agglos creux de 15 à 20cm sur relevé BA 20cm ht	F	1		0,00
5.1.3	Bouchement du sol R+0 de l'accès existant au Sous sol	F	1		0,00
5.2	R+0 :				
5.2.2	Bouchement 1.2 accès existant en agglos creux de 15 à 20cm sur relevé BA 20cm ht	SAJ			
5.2.3	Bouchement au mortier	SAJ			
5.3	Reprise d'arase	SAJ			
6	STRUCTURE HORIZONTALE				
6.1	RESA dans EDL (carrotages dans BA ou pl. bois)	cf §11			
6.2	Revêtement de sol :				
6.2.1	Plancher bas R+0 :				
6.2.2	Ragréage Sol souple	SAJ			
6.2.3	ragréage fibré sur le sol déposé pour rehausse	m ²	17		0,00
6.2.4	Ragréage sur sol neuf partie poutrelles hourdis	m ²	55		0,00
	Ragréage sur carrelage existant avec primaire d'accrochage	m ²	33		0,00
	Ragréage sur carreau ciment existant avec primaire d'accrochage	m ²	8		0,00
6.3	Plancher bas R+1 :				
6.3.1	Ragréage sur sol existant conservé	So			
6.3.2	Ragréage sur sol neuf	m ²	55		0,00
6.4	Complexe de plancher neuf à créer :				
6.4.1	Plancher bas R+0 :				
6.4.1.1	Plancher poutrelle Hourdis Polystyrène 12+4	m ²	60		0,00
	Rive	ml	32		0,00
6.4.1.2	Dallage BA	SAJ			
6.4.1.3	Dalle BA ep.20cm	m ²	3,5		0,00
	Rive	ml	14		0,00
6.4.2	Plancher bas R+1 :				
6.4.2.1	Plancher Bois / Béton connecté R+1 :				
	contrôle du plancher existant	F	1		0,00
	reprise de platelage locales	m ²	53		0,00
	F&P des Connecteurs	m ²	53		0,00
	embochement périphérique	ml	40		0,00
	Chape de compression ep.10cm	m ²	53		0,00
	Ferraillage	m ²	53		0,00
6.4.2.2	Dalle BA 20 cm (partie ESC)	m ²	10		0,00
	Rive	ml	15		0,00
6.4.2.3	Plancher poutrelle Hourdis Bois type RECTO Béton 16+4	m ²	20		0,00
	Rive	ml	26		0,00
6.4.2.4	Plancher poutrelle Hourdis Bois type RECTO Béton 20+4	SAJ			

GILLONAY REHAB



ART	Libellé	U	Qté	PU	Montant HT
	LOT GO - LOGEMENT				
6.5	Flocage des planchers existants REI 60				
	Plancher Haut R-1 support BA	m ²	17		0,00
	Plancher Haut R+0 support bois (avec NERGALTO type NG1)	m ²	110		0,00
	Plancher Haut R+0 Support BA	m ²	9		0,00
	Plancher Haut R+1 support bois (avec NERGALTO type NG1)	m ²	87		0,00
7	STRUCTURE VERTICALE				
7.1	RESA dans EDL	cf § 11			
7.2	R+0 :				
7.2.1	Agglos Creux ep.10cm	m ²	17,50		0,00
7.2.2	Complément enduit ciment	m ²	35,00		0,00
7.2.3	complement relevé BA 10x20ht sous AGC	ml	7,5		0,00
7.2.4	Agglos Creux ep.15cm	m ²	14		0,00
7.2.5	Complément enduit ciment	m ²	28,00		0,00
7.2.6	complement relevé BA 15x20ht sous AGC	ml	6		0,00
7.2.7	Agglos Creux ep.20cm	SAJ			
7.2.8	complement relevé BA sous AGC 20 cm ht	SAJ			
7.2.9	Relevé BA ép.20 cm ht sous MOB	ml	10		0,00
7.3	R+1 :				
7.3.1	Agglos Creux ep.10cm	m ²	23,5		0,00
7.3.2	Complément enduit ciment	m ²	47,00		0,00
7.3.3	complement relevé BA 10x20ht sous AGC	ml	10		0,00
8	EXT VRD				
8.1	Rampe BA	Ens	1		0,00
8.2	terrassements	Ens	1		
8.3	remblaiements	Ens	1		
8.4	complément puits perdu pour EP	Ens	1		
9	ESC BA				
9.1	R-1->R+0 (16 marches)	F	1		0,00
9.2	R+0->R+1 (16 marches)	F	1		0,00
9.3	ESC exterieur 1	F	1		0,00
9.4	ESC exterieur 2	SAJ			
9.5	ESC exterieur 3	SAJ			
10	ETANCHEITE périphérique	So			
11	RESA et prestations passages fluides	Ens	1		0,00
12	OPTION				
12.1	terrassement remblaiement PFE DTU13,3 sous emprise dallage	m ²	26		0,00
12.2	Dallage BA ep.20 cm cis armatures	m ²	26		0,00
	rive	ml	22		0,00
Total LGT HT					- €
TVA 5,5%					- €
Total LGT TTC					- €

GILLONAY REHAB



ART	Libellé	U	Qté	PU	Montant HT
	LOT GO - LOGEMENT				
	LOT GO - SAJ				
1	<u>GENERAL</u>				
1.1	Installation de chantier + base vie (y cis accès et barrierae chantier)	F	1		0,00
1.2	levage	F	1		0,00
1.3	securite	F	1		0,00
1.4	Etudes EXE + PAC	F	1		0,00
1.5	constat huissier	F	1		0,00
1.6	Relevé et sondage complémentaire	F	1		0,00
1.7	Compte PRORATA	CIS			
3	<u>REO / RSO</u>				
3.1	RDC :				
3.1.1	REO 0.1 compris sciage du mur existant (matériaux Pisé) , création d'un cadre rigide BA de l'epaisseur du murs existant	LOGEMENT			
3.1.2	REO 0.2 compris sciage du mur existant (matériaux Pisé) , création d'un cadre rigide BA de l'epaisseur du murs existant	LOGEMENT			
3.1.3	REO 0.3 compris sciage du mur existant (matériaux Pisé) , création d'un cadre rigide BA de l'epaisseur du murs existant	LOGEMENT			
3.1.4	REO 0.4 compris sciage du mur existant (matériaux Pisé) , création d'un cadre rigide BA de l'epaisseur du murs existant	LOGEMENT			
3.1.5	REO 0.5 compris sciage du mur existant (matériaux Pisé) , création d'un cadre rigide BA de l'epaisseur du murs existant	F	1		0,00
3.1.6	REO 0.6 compris sciage du mur existant (matériaux Pisé) , création d'un cadre rigide BA de l'epaisseur du murs existant	F	1		0,00
3.1.7	REO 0.7 compris sciage du mur existant (matériaux Pisé) , création d'un cadre rigide BA de l'epaisseur du murs existant	F	1		0,00
3.1.8	REO 0.8 compris sciage du mur existant (matériaux Pisé) , création d'un cadre rigide BA de l'epaisseur du murs existant	LOGEMENT			
3.1.9	REO 0.9 compris sciage du mur existant (matériaux Pisé) , création d'un cadre rigide BA de l'epaisseur du murs existant	F	1		0,00
3.1.10	REO 0.10 compris sciage du mur existant (matériaux Pisé) , création d'un cadre rigide BA de l'epaisseur du murs existant	LOGEMENT			
3.1.11	REO 0.11 compris sciage du mur existant (matériaux Pisé) , création d'un cadre rigide BA de l'epaisseur du murs existant	F	1		0,00
3.2	R+1 :				
3.2.1	REO 1.1 compris sciage du mur existant (matériaux Pisé) , création d'un cadre rigide BA de l'epaisseur du murs existant	LOGEMENT			
3.2.2	REO 1.2 compris sciage du mur existant (matériaux Pisé) , création d'un cadre rigide BA de l'epaisseur du murs existant	LOGEMENT			
3.2.3	REO 1.3 compris sciage du mur existant (matériaux Pisé) , création d'un cadre rigide BA de l'epaisseur du murs existant	LOGEMENT			
3.2.4	REO 1.4 compris sciage du mur existant (matériaux Pisé) , création d'un cadre rigide BA de l'epaisseur du murs existant	LOGEMENT			
3.2.5	REO 1.5 compris sciage du mur existant (matériaux Pisé) , création d'un cadre rigide BA de l'epaisseur du murs existant	LOGEMENT			
4	<u>INFRA</u>				
4.1	RSD dans EDL	cf §11			
4.2	RSD dans EXT	cf §11			

GILLONAY REHAB



ART	Libellé	U	Qté	PU	Montant HT
	LOT GO - LOGEMENT				
4.3	Réfection de sol avec gravier propre sur PB R-1		LOGEMENT		
5	BOUCHEMENT				
5.1	R-1 :				
5.1.1	Bouchement 0.1 accès existant en agglos creux de 15 à 20cm sur relevé BA 20cm ht		LOGEMENT		
5.1.2	Bouchement 0.2 accès existant en agglos creux de 15 à 20cm sur relevé BA 20cm ht		LOGEMENT		
5.2	R+0 :				
5.2.1	Bouchement 1.1 accès existant en agglos creux de 15 à 20cm sur relevé BA 20cm ht		LOGEMENT		
5.2.2	Bouchement 1.2 accès existant en agglos creux de 15 à 20cm sur relevé BA 20cm ht	F	1		0,00
5.2.3	Bouchement au mortier	F	1		0,00
5.3	Reprise d'arase	F	1		0,00
6	STRUCTURE HORIZONTALE				
6.1	RESA dans EDL	cf §11			
6.2	Revêtement de sol :				
6.2.1	Plancher bas R+0 :				
6.2.2	Ragréage fin sous Sol Carrelage projet	m²	38		0,00
6.2.3	Ragréage sur sol existant conservé		LOGEMENT		
6.2.4	Ragréage sur sol neuf carrelage	m²	62		0,00
6.3	Plancher bas R+0 :				
6.3.1	Sol souple		LOGEMENT		
6.3.2	Sol carrelage		LOGEMENT		
	Sol lino		LOGEMENT		
6.4	Complexe de plancher				
6.4.1	Plancher bas R+0 :				
6.4.1.1	Plancher poutrelle Hourdis Polystyrène 12+4		LOGEMENT		
6.4.1.2	Dallage BA ep.20cm	m²	105		0,00
		rive ml	62		0,00
6.4.2	Plancher bas R+1 :				
6.4.2.1	Plancher Bois / Béton connecté R+1 :				
	contrôle du plancher existant		LOGEMENT		
	Connecteur		LOGEMENT		
	reprise de platelage		LOGEMENT		
	empochement périphérique		LOGEMENT		
	reprise de platelage		LOGEMENT		
	Chape de compression		LOGEMENT		
	Ferraillage		LOGEMENT		
6.4.2.2	Plancher poutrelle Hourdis Polystyrène 16+4		LOGEMENT		
6.4.2.3	Dallage BA 20 cm		LOGEMENT		
6.4.2.4	Plancher poutrelle Hourdis Bois type RECTOLIGHIT 16+4	m²	40		0,00
		rive ml	28,5		0,00
6.4.2.5	Plancher poutrelle Hourdis Bois type RECTOLIGHIT 20+4	m²	65		0,00
		rive ml	33,5		0,00
6.4.3	Plancher bas R+2 :				

GILLONAY REHAB



ART	Libellé	U	Qté	PU	Montant HT
	LOT GO - LOGEMENT				
	Plancher poutrelle Hourdis Bois type RECTOLIGHIT 16+4		LOGEMENT		
6.5	Flocage des planchers poutrelle Hourdis : REI 120				
	Plancher Haut R-1		LOGEMENT		
	Plancher Haut R+0	m ²	105		0,00
	Plancher Haut R+1		LOGEMENT		
7	STRUCTURE VERTICALE				
7.1	RESA dans EDL	cf §11			
7.2	R+0 :				
7.2.1	Agglos Creux ep.10cm		LOGEMENT		
7.2.2	Complément enduit ciment		LOGEMENT		
7.2.3	complement relevé BA sous AGC 20 cm ht		LOGEMENT		
7.2.4	Agglos Creux ep.15cm		LOGEMENT		
7.2.5	Complément enduit ciment		LOGEMENT		
7.2.6	complement relevé BA sous AGC 20 cm ht		LOGEMENT		
7.2.7	Agglos Creux ep.20cm	m ²	38,5		0,00
7.2.8	Complément enduit ciment	m ²	77		0,00
7.2.9	complement relevé BA sous AGC 20 cm ht	ml	12		0,00
7.2.10	Relevé BA ép.20 cm ht sous MOB		LOGEMENT		
7.3	R+1 :				
7.3.1	Agglos Creux ep.10cm		LOGEMENT		
7.3.2	complement relevé BA sous AGC 20 cm ht		LOGEMENT		
7.3.3	Relevé BA ép.20 cm ht sous MOB		LOGEMENT		
8	EXT VRD				
8.1	Rampe BA SAJ	Ens	1		0,00
8.2	terrassements	Ens	1		0,00
8.3	remblaiements	Ens	1		0,00
8.4	complément puits perdu pour EP	Ens	1		0,00
9	ESC BA				
9.1	R-1->R+0		LOGEMENT		
9.2	R+0->R+1		LOGEMENT		
9.3	ESC exterieur 1	LOGT	0		
9.4	ESC exterieur 2	F	1		0,00
9.5	ESC exterieur 3	F	1		0,00
10	ETANCHEITE périphérique	So			
11	RESA et prestations passages fluides	Ens	1		0,00
12	OPTION		LOGEMENT		
Total SAJ HT					- €
TVA 20%					- €
Total SAJ TTC					- €

GILLONAY REHAB



ART	Libellé	U	Qté	PU	Montant HT
	LOT GO - LOGEMENT				
11	RESA et prestations passages fluides	LGT			0,00
		F	1		

A/ LOT MACONNERIE

- Réservations (suivant plans côtés fournis en temps utile par le présent lot) soit

Partie HEBERGEMENT			
SOUS-SOL		Nombre et dimensions	
Réservation mur	5*Ø150	5	- €
RDC			
Réservation mur	5*Ø100	5	- €
Réservation mur	2*Ø160	2	- €
R+1			
Réservation dalle trémie	1*630x300	1	- €
Réservation dalle trémie	1*500x250	1	- €
Réservation dalle trémie	1*200x100	1	- €
Réservation dalle trémie	1*850x350	1	- €
Réservation dalle trémie	6*200x200	6	- €
Réservation dalle trémie	1*400x350	1	- €
R+2			
Réservation dalle	20*Ø160	20	- €

- Création conduit maçonné pour VB chaufferie (ouverture existante)
- Aménagement génie civil de la chaufferie (1 socles béton ballon tampon 1m*1m)
- Réservations pour trappe d'accès en terrasse ou combles et Trou d'homme
- Rebouchage des trémies, gaines techniques et différents percements
- Socles pour le caisson de ventilation de 1.50m*1.0m*0.15m (1U Habitat)
- Socles pour les UE PAC Habitat de 2.0m*1.5m*0.15m (1U)
- Siphon de Sol fonte en Chaufferie (y-compris liaison au regard relevage)
- Regard pompe de relevage Chaufferie
- Sciage de dalle et rebouchage pour du réseaux EU sous dallage Habitat (15ml)
- insert coffret ENEDIS dans muret de clôture entre portail et atelier

11	RESA et prestations passages fluides	SAJ			0,00
		F	1		

Partie Accueil de jour			
Réservation dalle haute	1*Ø200	1	- €
Réservation mur	1*Ø160	1	- €
Réservation mur	1*Ø160	1	- €

- Socles pour les UE PAC Accueil de 1.50m*1.0m*0.15m (1U)
- Tranchées sur lit de sable pour du réseaux EU sous dallage Accueil (30ml)
- Tranchées sur lit de sable, Remblaiements pour Réseaux AEP sous dallage Accueil (5ml)
- insert coffret ENEDIS dans muret de clôture entre portail et atelier

ART	Libellé	U	Qté	PU	Montant HT
	LOT CHAPE - LOGEMENT				
1	<u>GENERAL</u>				
1.1	Installation de chantier + base vie (y cis accès et barrierage chantier)	F	1	MOA	0,00
1.2	levage	F	1		0,00
1.3	securite	F	1		0,00
1.4	Etudes EXE + PAC	F	1		0,00
1.5	constat huissier	F	1		
1.6	Relevé et sondage complémentaire	F	1		0,00
1.7	Compte PRORATA	cis			
2	<u>ISOLANT SOUS CHAPE</u>				
2.1	<u>Niveau R+0 :</u>				
	Isolant sous chapes type TMS ep.100mm	m²	10		0,00
	Compléments jupe de rive autour des parois maçonnées	F	1		0,00
	Compléments jupe de rive autour des cloisons CES	ENS	1		0,00
3	<u>CHAPES</u>				
3.1	<u>Niveau R+0 :</u>				
	Chapes ciment U4P4 ép 6cm à revêtir	m²	10		0,00
Total LGT HT					- €
TVA 5,5%					- €
Total LGT TTC					- €

ART	Libellé	U	Qté	PU	Montant HT
	LOT CHAPE - SAJ				
1	<u>GENERAL</u>				
1.1	Installation de chantier + base vie (y cis accès et barrierage chantier)	F	1	MOA	0,00
1.2	levage	F	1		0,00
1.3	securite	F	1		0,00
1.4	Etudes EXE + PAC	F	1		0,00
1.5	constat huissier	F	1		
1.6	Relevé et sondage complémentaire	F	1		0,00
1.7	Compte PRORATA	cis			
2	<u>ISOLANT SOUS CHAPE</u>				
2.1	<u>Niveau R+0 :</u>				
	Isolant sous chapes type TMS ep.100mm	m²	94		0,00
	Compléments jupe de rive autour des parois maçonnées	F	1		0,00
	Compléments jupe de rive autour des cloisons CES	ENS	1		0,00
3	<u>CHAPES</u>				
3.1	<u>Niveau R+0 :</u>				
	Chapes ciment U4P4 ép 6cm à revêtir	m²	94		0,00
Total HT					- €
TVA 20%					- €
Total SAJ TTC					- €

GILLONAY REHAB



ART	Libellé	U	Qté	PU	Montant HT
	LOT VRD - LOGEMENT				
1	<u>GENERAL</u>				
1.1	Installation de chantier + base vie (y cis accès et barriérage chantier)	F	1		0,00
1.2	levage	F	1		0,00
1.3	securite	F	1		0,00
1.4	Etudes EXE + PAC	F	1		0,00
1.5	constat huissier	F	1	MOA	
1.6	Relevé et sondage complémentaire	F	1		0,00
1.7	Compte PRORATA	cis			
3	<u>PIECES ADMINISTRATIVES</u>				
3.1	Demande de raccordement et dossier pour les reseaux :				
	ELEC	F	1		0,00
	AEP	F	1		0,00
	EU	F	1		0,00
	TELECOM	F	1		0,00
2					
4	<u>FOURNITURE ET POSE</u>				
4.1	Fourniture et pose des Fourreaux pour raccordement des reseaux neuf au réseaux principal existant sur rue jusqu'au logements				
	ELEC	F	1		0,00
	AEP	F	1		0,00
	EU	F	1		0,00
	EV	F	1		0,00
	TELECOM	F	1		0,00
	EP	F	1		0,00
	DRAINS	ML	26		0,00
4.2	Fourniture et pose des regards :				
	ELEC	F	1		0,00
	AEP	F	1		0,00
	EU	F	3		0,00
	EV	F	3		0,00
	EP	F	1		0,00
	PUIS PERDU	F	1		0,00
	DRAINS	u	3		0,00
Total LGT HT					- €
TVA 5,5%					- €
Total LGT TTC					- €

GILLONAY REHAB



ART	Libellé	U	Qté	PU	Montant HT
	LOT VRD - SAJ				
1	<u>GENERAL</u>				
1.1	Installation de chantier + base vie (y cis accès et barrierae chantier)	F	1		0,00
1.2	levage	F	1		0,00
1.3	securite	F	1		0,00
1.4	Etudes EXE + PAC	F	1		0,00
1.5	constat huissier	F	1		
1.6	Relevé et sondage complémentaire	F	1		0,00
1.7	Compte PRORATA	cis			
3	<u>FOURNITURE ET POSE</u>				
3.1	Reprise des réseaux d'évacuation				
	ELEC	F	1		0,00
	AEP	F	1		0,00
	EU	F	1		0,00
	EV	F	1		0,00
	TELECOM	F	1		0,00
	EP	F	1		0,00
	DRAINS	ML	10		0,00
3.2	Fourniture et pose des regards :				
	ELEC	F	1		0,00
	AEP	F	1		0,00
	EU	F	3		0,00
	EV	F	3		0,00
	EP	F	1		0,00
	DRAINS	u	1		0,00
	PUIS PERDU	F	1		0,00
Total SAJ HT					- €
TVA 20%					- €
Total SAJ TTC					- €

GILLONAY REHAB



VESSIERE

ART	Libellé	U	Qté	PU	Montant HT
	LOT ENDUIT - LOGEMENT				
1	GENERAL				
1.1	Installation de chantier + base vie (y cis accès et barrierae chantier)	F	1		0,00
1.2	levage	F	1		0,00
1.3	echafaudage				
	BASE LGT	F	1		0,00
	OPTION LGT	F	1		0,00
1.4	securite	F	1		0,00
1.5	Etudes EXE + PAC + echantillons	F	1		0,00
1.6	constat huissier	F	1		
1.7	Relevé et sondage complémentaire	F	1		0,00
1.8	Compte PRORATA	cis			
2	purge / PREPARATION		317		
2.1	reprise de la façade SUD avec piquage préalable de la façade existante (vides déduits)	m²	95		0,00
2.2	reprise de la façade NORD avec piquage de la façade existante (vides pour pleins)	m²	175		0,00
2.3	reprise de la façade OUEST (logement) avec piquage de la façade existante	m²	48		0,00
3	FACADE : par enduit à la chaux TERECHAUX suivant échantillonnage				
3.1	Enduit Chaux teinte beige sur la façade SUD	m²	95		0,00
3.2	Enduit Chaux teinte beige sur la façade NORD	m²	175		0,00
3.3	Enduit Chaux teinte beige sur la façade OUEST	m²	48		0,00
3.4	Enduit Chaux teinte beige sur la façade EST en reprise des REO	SAJ			
4	ENDUIT CHAUX SUR PISE				
4.1	Niveau R+0 intérieur	m²	81		0,00
4.2	Niveau R+1 intérieur	m²	42		0,00
Total LGT €HT					- €
TVA 5,5%					- €
Total LGT TTC					- €

ART	Libellé	U	Qté	PU	Montant HT
	LOT ENDUIT - SAJ				
1	<u>GENERAL</u>				
1.1	Installation de chantier + base vie (y cis accès et barrierage chantier)	LOGEMENT			
1.2	levage	LOGEMENT			
1.3	securite	LOGEMENT			
1.4	Etudes EXE + PAC	LOGEMENT			
1.5	constat huissier	LOGEMENT			
1.6	Relevé et sondage complémentaire	LOGEMENT			
1.7	Compte PRORATA	LOGEMENT			
2	<u>purge / PREPARATION</u>				
2.1	reprise de la façade SUD avec piquage de la façade existante	LOGEMENT			
2.2	reprise de la façade NORD avec piquage de la façade existante	m²	27		0,00
2.3	reprise de la façade OUEST (logement) avec piquage de la façade existante	LOGEMENT			
3	<u>FACADE</u>				
3.1	Enduit Chaux teinte beige sur la façade SUD	LOGEMENT			
3.2	Enduit Chaux teinte beige sur la façade NORD	m²	27		0,00
3.3	Enduit Chaux teinte beige sur la façade OUEST (logement)	LOGEMENT			
3.4	Enduit Chaux teinte beige sur la façade EST en reprise des REO avec préparation des supports	Ens	2		0,00
4	<u>ENDUIT CHAUX SUR PISE</u>				
4.1	Niveau R+0 en parement intérieur	m²	33		0,00
4.2	Niveau R+1	LOGEMENT			
		Total SAJ HT			- €
		TVA 20%			- €
		Total SAJ TTC			- €

GILLONAY REHAB



ART	Libellé	U	Qté	PU	Montant HT
	LOT CBC - LOGEMENT				
1	GENERAL				- €
1.1	Installation de chantier + base vie (y cis accès et barriera	F	1		0,00
1.2	levage	F	1		0,00
1.3	securite	F	1		0,00
1.4	Etudes EXE + PAC	F	1		0,00
1.5	constat huissier	F	1		0,00
1.6	Relevé et sondage complémentaire	F	1		0,00
1.7	Compte PRORATA	cis			
2	TOITURE :				- €
2.1	Toiture existante refaite à neuf :				
	Tuiles Type Huguenot losangée	m²	105		0,00
	Tuiles Faitieres Type Huguenot losangée	ml	34		0,00
	Liteaux	m²	105		0,00
	Latte de ventilation	m²	105		0,00
	Pare Pluie	m²	105		0,00
	Cheneau Zinc N°14 teinte naturelle	ml	20		0,00
	Descentes EP Zinc N°14 teinte naturelle	ml	6		0,00
	Bandeau 3Plis Douglas y cis Zinguerie N°14 teinte naturelle	ml	20		0,00
	Zinguerie en jonction de mitoyenneté rive à noquets + solin)	ml	22		0,00
	Gestion de la sous face de toiture (Lambris ou volige peint)	m²	20		0,00
2.2	Complément création de chevetres pour fenetre de toit type PK 06 94x118 finition white finish model électrique INTEGRA + store occultant intérieur DML + fourniture et pose de celle ci y cis dépose des tuiles	F	1		0,00
2.3	Reprise partielle de la couverture de la partie tuiles plates (provision)	m²	10		0,00
3	PLANCHER NEUF :				- €
3.1	Plancher R+1 :				
	Traverse BLC GL24C 24x48	ml	6,5		0,00
	complément renfort d'appui contre poteau existant	F	1		0,00
	complément massif d'appui dans mur PISE existant	F	1		0,00
	Solives BMR 10x24	ml	105		0,00
	OSB 22 support de chape sèche	m²	61		0,00
	Ramasses BMR 6x10 contre PISE	ml	13		0,00
	Ramasses BMR 6x10 contre bois	ml	13		0,00
	rives BMR 10x24 contre PISE	ml	13		0,00
	Ramasses BMR 6x24 contre MOB	ml	13		0,00
	Isolant faux plafond horizontale	Lot PLACO			
	Fermeture de Trémie existante avec solives BMR 7x10 e = 35cm	ml	8		0,00
	OSB 22	m²	3		0,00
3.2	Plancher R+2 :				
	Fermeture de Trémie existante avec solives BMR 7x10 e = 35cm	ml	8		0,00
	OSB 22	m²	3		0,00
4	MOB				
4.1	R+0				- €
	Bande EPDM	ml	10		0,00
	lisse basse dormante 200x60 classe 3 chevillé	ml	10		0,00
	lisse basse 200x60 fixé sur dormante classe 3	ml	10		0,00
	lisse haute 200x60 classe 3	ml	10		0,00
	lisse de chainage 200x60 classe 3	ml	10		0,00
	montants BM 60x200 e : 60cm classe 2 et renfort poteaux 200x200 pour renfort locaux et/ou dédoublement - détriplement avec panneau OSB13mm face extérieure + pare pluie extérieur type DELTA FASSADE 50 ou eq, avec contrelattes BM60x40 e : 60cm clouées (#m² VPP R+0 ht ~220)	m²	22		0,00
	isolant type ISOFACADE 32R ep.20cm	m²	7		0,00
	Pare Vapeur	m²	7		0,00
	Bardage Bois douglas prégrisé ref PIVETEAU LEGATO (metres vides déduits)	m²	7		0,00
	complément embrasures / voussures même nature	ml	32		0,00
	complément tablettes tablettes d'appui bois EPICEA + résilient + zinc	ml	8		0,00

GILLONAY REHAB



ART	Libellé	U	Qté	PU	Montant HT	
4,2	R+1					
	Bande EPDM	ml	10		0,00	
	lisser basse dormante 200x60 classe 3 chevillé	ml	10		0,00	
	lisser basse 200x60 fixé sur dormante classe 3	ml	10		0,00	
	lisser haute 200x60 classe 3	ml	10		0,00	
	lisser de chaînage 200x60 classe 3	ml	10		0,00	
	montants BM 60x200 e : 60cm classe 2 et renfort poteaux 200x200 pour renfort locaux et/ou dédoublement - détriplement avec panneau OSB13mm face extérieure + pare pluie extérieur type DELTA FASSADE 50 ou eq, avec contrelattes BM60x40 e : 60cm clouées (#m² VPP R+1 ht ~220)	m²	22		0,00	
	isolant type KIFIT GR 32 ep.20cm	m²	18		0,00	
	Pare Vapeur	m²	18		0,00	
	Bardage Bois douglas prégrisé ref PIVETEAU LEGATO (metres vides déduits)	m²	18		0,00	
	complément embrasures / voussures même nature	ml	10		0,00	
	complément tablettes tablettes d'appui bois EPICEA + résilient + zinc	ml	3,5		0,00	
	5 <u>ISOLATION</u>					- €
	5,1 Isolation sur plancher bois conservé au R+1 type ISOVER IBR 400 déroulé + pare pluie + stabilisation					
	Sur plancher	m²	81		0,00	
	Sur mur	m²	98		0,00	joue LGTs
	blocage en rive de façade	ml	41		0,00	
	façon chemin de maintenance et façon en jupe isolée	ens	1		0,00	
	6 <u>COMPLEMENT</u>					- €
6,1	Fourniture et pose des parois de fermetures d'arase en FOB + BD20	m²	25		0,00	
6,2	Fourniture et pose des parois de fermetures d'arase en FOB + BD20	LOT SERRURERIE				
7	<u>RESA et prestations passages fluides</u>					
	Réservation toiture pour ventilation primaire ø100 avec tuiles à douille + lanterne adaptés aux tuiles plates type vauban ou équivalent	u	3		0,00	
	Réservation toiture pour sortie VMC ø250 avec tuiles à douille + lanterne adaptés aux tuiles plates type vauban ou équivalent	u	1		0,00	
	Réservation toiture pour ventilation primaire ø100 avec tuiles à douille + lanterne adaptés aux Tuiles neuves Type Huguenot losangée	u	1		0,00	
	Réservation toiture pour sortie VMC ø200 avec tuiles à douille + lanterne adaptés aux Tuiles neuves Type Huguenot losangée	u	1		0,00	
	Réservation pour la trape d'accès en combles et Trou d'homme	u	1		0,00	
Total HT					- €	- €
TVA 5,5%					- €	
Total LGT TTC					- €	

GILLONAY REHAB



ART	Libellé	U	Qté	PU	Montant HT
	LOT CBC - SAJ				
1	<u>GENERAL</u>				
1.1	Installation de chantier + base vie (y cis accès et barrierage chantier)	F	1		0,00
1.2	levage	F	1		0,00
1.3	securite	F	1		0,00
1.4	Etudes EXE + PAC	F	1		0,00
1.5		F	1		
1.6	Relevé et sondage complémentaire	F	1		0,00
1.7	Compte PRORATA	cis			
2	Fourniture et pose des parois de fermetures d'arase en FOB + BD20	m²	10		0,00
		ml	16		0,00
3	<i>Liaison entre la Toiture existante refaite à neuf et la toiture existante SAJ</i>				
	Tuiles Type Huguenot losangée	m²	14		0,00
	Tuiles Faitieres Type Huguenot losangée	ml	22		0,00
	Liteaux	m²	14		0,00
	Latte de ventilation	m²	14		0,00
	Pare Pluie	m²	14		0,00
	Zinguerie en jonction de mitoyenneté rive CANIVEAU	ml	10		0,00
	Gestion de la sous face de toiture (RACCORDS)	Ens	2		0,00
4	<u>RESA et prestations passages fluides</u>				
	Réservation toiture pour sortie VMC ø200 avec tuiles à douille + lanterne adaptés aux tuiles plates type vauban ou équivalent	u	1		0,00
5	remaniage de la partie isolation botte de paille finie mini +50-60cm	m²	200		0,00
		Total HT			- €
		TVA 20%			- €
		Total SAJ TTC			- €