

16 CARNOT

16, rue Lazare Carnot

38500 Voiron



**MAITRE D'OUVRAGE**  
UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°0**  
**DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS**

**Appel d'offre**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av.Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	M17E
Date	28/11/2025
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
0.1	<b><u>DEPOSE</u></b>				
0.1.1	<b>Dépose de cloisons et doublages :</b>				
0.1.1.1	<b>CLOISONS NON PORTEUSES :</b>				
	Démolition de cloisons en matériaux de toutes natures, y compris descellement et dépose de blocs-portes, poteaux, plinthes, lambris, etc. Reprise des support au plâtre.				
0.1.1.1.1	<b>Tous types de cloisons. Y compris enlèvement des boiseries incorporées (portes, rayonnage, plinthes ou chambranles).</b> <i>Localisation : SDB, cuisine, accès cellier</i> <i>Récupération du bloc porte de la SDB pour réutilisation</i>				
		M2	15,00	€	€
0.1.2	<b>Dépose des habillages :</b>				
0.1.2.1	<b>DEPOSE DES FAÏENCES MURALES :</b>				
	Dépose de faïence ou mosaïque murales collées ou scellées, compris piochage du support jusqu'à 3 cm d'épaisseur. Compris toutes sujétion des supports au plâtre.				
0.1.2.1.1	<b>Ensemble des faïences.</b> <b>Localisation : Cuisine + SDB contre logement mitoyen</b>				
		M2	4,00	€	€
0.1.3	<b>Dépose d'équipements spécialisés :</b>				
0.1.3.1	<b>DEPOSES DIVERSES</b>				
	Démolitions et déposes de diverses éléments comprenant les découpes et neutralisation éventuelle des circuits, le descellement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire. Evacuation des gravois compris. Les démolitions seront exécutées à la massette et pointrolle ou selon le cas au marteau piqueur y compris protection par polyane ou autre, sortie des gravois et évacuation aux DP, échafaudage si nécessaire et reprise des ébrasements.				
0.1.3.1.1	<b>Dépose de l'ensemble des petits équipements (tringle à rideau, étagères, petits mobiliers,...).</b> <i>L'aménagement de placard du dgt. est conservé.</i>				
		ENS	1	€	€
0.1.3.1.2	<b>Dépose du sol et des plinthes (ensemble du logement).</b>				
		ENS	1	€	€
0.1.3.1.3	<b>Dépose du panneau de porte de la circulation (conservation du cadre)</b>				
		U	1	€	€
0.2	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>				
0.2.1	<b>DIVERS :</b>				
0.2.1.1	<b>à Préciser:</b>				
		FT	0	€	pour mémoire
0.2.1.2	<b>à Préciser:</b>				
		U	0	€	pour mémoire
0.2.1.3	<b>à Préciser:</b>				
		ENS	0	€	pour mémoire

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°0 DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS**

<b>Total du lot DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS</b>	
<hr/>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

16 CARNOT

16, rue Lazare Carnot

38500 Voiron



**MAITRE D'OUVRAGE**  
UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°9**  
**SERRURERIE**

**Appel d'offre**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av.Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	M17E
Date	28/11/2025
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
9.1	<b><u>BLOCS-PORTES ANTI-EFFRACTION</u></b>				
9.1.1	<b>Porte Palière :</b>				
9.1.1.1	<b>BLOCS-PORTES ANTI-EFFRACTION NIVEAU 2 :</b> Blocs-portes composées de deux parois collées de chaque côté d'une ossature constituée, d'une âme pleine en panneaux de particules bois. Incorporation d'e tôles en acier avec procédé anti-plierage. Les alaises seront constituées soit par une latte de bois massif rapportée assemblée ou collée, soit par l'ossature elle-même. Le temps de résistance à une intrusion sera de 30 minutes. Le label de serrures sera en fonction de la performance recherchée. les garnitures seront du type béquillage et poignée de tirage Lorsque la pose devra s'effectuer avant l'exécution des sols, les portes seront réglées d'après les traits de niveau de sols finis. Un Procès Verbal d'essai sera exigé.				
9.1.1.1.1	<b>Porte anti-effraction, niveau 2, finition prépeinte, largeur 830 x 2040 hauteur, 1 vantail.</b>	U	1	€	€
9.2	<b><u>TOLE ET SERRURE BANDEAU</u></b>				
9.2.1	<b>Porte Palière :</b>				
9.2.1.1	<b>TOLE + SERRURE BANDEAU:</b> Fourniture et pose d'une tôle en acier avec procédé anti-plierage. Tôle 2 mm, serrure bandeau 3 point minimum + seuil suisse vissé . Afin d'assurer l'étanchéité périphérique parfaite pose en fond de feuillure du seuil suisse. Le temps de résistance à une intrusion sera de 30 minutes. Le label de serrures sera en fonction de la performance recherchée. les garnitures seront du type béquillage et poignée de tirage Lorsque la pose devra s'effectuer avant l'exécution des sols, les portes seront réglées d'après les traits de niveau de sols finis. Un Procès Verbal d'essai sera exigé.				
9.2.1.1.2	<b>Fourniture et pose d'un cylindre de type secumax + seuil suisse.</b>	U	1	€	€
9.3	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>				
9.3.1	<b>DIVERS :</b>				
9.3.1.1	<b>à Préciser:</b>	U	0	€	pour mémoire
9.3.1.2	<b>à Préciser:</b>	FT	0	€	pour mémoire
9.3.1.3	<b>à Préciser:</b>	ENS	0	€	pour mémoire

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°9 SERRURERIE**

<b>Total du lot SERRURERIE</b>	
<hr/>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

16 CARNOT

16, rue Lazare Carnot

38500 Voiron



**MAITRE D'OUVRAGE**  
UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°10**  
**MENUISERIES EXTERIEURES**

**Appel d'offre**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av.Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	M17E
Date	28/11/2025
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
10.1	<b>MENUISERIES EN RENOVATION</b> <i>Type d'ouverture de la menuiserie de la SDB à déterminer avec le directeur des travaux. Performance énergétique demandées : UW &lt; 1.3W/m².k - UG =1.1W/m².k maxi - RE2020 Entrée d'air auto-réglable, ou phonique suivant demande du directeur des travaux. Au minimum il sera demandé des entrées auto-réglable. Débit total par logement à prévoir : (voir réglementation ventilation) (à répartir dans les pièces de vie).</i>				
10.1.1	<b>Menuiseries BOIS en rénovation</b>				
10.1.1.1	<b>BOIS EN RENOVATION AVEC DOUBLE VITRAGE COURANT :</b> Croisée ouvrante à la française en Bois teinte intérieur et extérieur identique à l'existant coté extérieur. Comprenant fiches ou paumelles. Pose en rénovation sur dormant existant. fixation par vissage avec compribande. Verrouillage par crémone simple 3 points avec poignée à bascule. Garniture en aluminium époxy. Double vitrage 4/20/4 argon. Intercalaires "warm edges". Compris dépose et évacuation des anciennes ouvertures.				
10.1.1.1.1	<b>En réhabilitation 1.25 x 1.90 ht. Fenêtre composée de deux ouvrants à la française.</b> <i>Localisation : Ensemble du logement Les vitrages de la fenêtre donnant dans la SDD ne seront pas clair.</i>				
		U	4	€	€
10.2	<b>VOLETS ROULANTS</b>				
10.2.1	<b>VOLETS ROULANTS ALU</b> Fourniture et pose de volet roulant aluminium double paroi comprenant : <ul style="list-style-type: none"><li>Arbre d'enroulement et mécanisme à mettre en place dans le caisson menuisé (fourni et posé par le lot menuiserie) derrière linteau en retombé.</li><li>Tablier en lames d'aluminium pré laqué double paroi de 8 mm d'épaisseur avec remplissage en mousse isolante.</li><li>Double laquage au four, coloris dans la gamme du fabricant au choix de l'architecte, lame terminale en aluminium extrudé, anodisé avec équerres d'arrêt.</li><li>Coulisses en aluminium extrudé anodisé avec joints brosses isophoniques.</li><li>Compris visseries, échafaudage, protection et tous détails. Manœuvre électrique.</li></ul>				
10.2.1.1	<b>Volet roulant pour ouverture 1.25 x 1.90. Filaire / commande interrupteur.</b> Y compris pénétration de l'alimentation pour raccordement intérieur. En lien avec lot Électricité. <i>Couleur identique à l'étage inférieur (blanc)</i>				
		U	1	€	€
10.2.2	<b>ELECTRIFICATION STORES EXISTANTS - VARIANTE</b> Fourniture et pose d'un moteur sur matériel existant.				
10.2.2.1	<b>Pour store de 1.25 x 1.90. Raccordement filaire. Commande par interrupteur.</b> Y compris pénétration de l'alimentation pour raccordement intérieur. En lien avec lot Électricité.				
		U	1	€	ne pas totaliser €
10.2.3	<b>STORES MOTORISE OCCULTANT - VARIANTE 2</b> Fourniture et pose de stores occultant extérieur avec moteur.				
10.2.3.1	<b>Store de 1.25 x 1.90. Raccordement filaire. Commande par interrupteur.</b> Y compris pénétration de l'alimentation pour raccordement intérieur. En lien avec lot Électricité. <i>Couleur identique à l'existant (gris/beige)</i>				
		U	1	€	ne pas totaliser €



Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
10.3	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>				
10.3.1	<b>DIVERS :</b>				
10.3.1.1	<b>à Préciser:</b>	U	0	€	pour mémoire
10.3.1.2					
	<b>à Préciser:</b>	FT	0	€	pour mémoire
10.3.1.3					
	<b>à Préciser:</b>	ENS	0	€	pour mémoire

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°10 MENUISERIES EXTERIEURES**

<b>Total du lot MENUISERIES EXTERIEURES</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

16 CARNOT

16, rue Lazare Carnot

38500 Voiron



**MAITRE D'OUVRAGE**  
UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°11**  
**PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE**

**Appel d'offre**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av.Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	M17E
Date	28/11/2025
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
11.1	<b><u>CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE</u></b>				
11.1.1	<b>Cloisons courantes à simple plaque</b>				
11.1.1.1	<b>CLOISONS COURANTES A SIMPLE PLAQUE DE 72 mm AVEC INCORPORATION D'ISOLANT :</b>				
	Cloison de 72 mm d'épaisseur composée d'une plaque de plâtre par face. Ces plaques seront vissées sur des rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants verticaux. Fixation par vis invisibles autoforeuses tête trompette. Largeur de l'ossature de 36 ou 48 mm suivant destination. Entraxe montants de 0,60. Vissage de plaques avec un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit spécial. 3,50 m de hauteur d'emploi maximum (avec doubles montants espacés de 0,40 cm). Incorporation de feutre isolant en panneaux semi-rigides.				
11.1.1.1.1	<b>Fourniture et pose d'une cloison en plaque de plâtre</b> <i>Localisation : Entrée</i>				
		M2	4,00	€	€
11.1.1.1.2	<b>Fourniture et pose d'une cloison en plaque de plâtre</b> <i>Localisation : SDD, chambre, imposte porte cellier</i>				
		M2	10,00	€	€
11.1.1.1.3	<b>Plus values pour fourniture et pose de parement Hydrofuge</b> <i>Localisation : SDD</i>				
		M2	9,00	€	€
11.1.1.1.4	<b>Fourniture et pose d'une amorce de cloison en plaque de plâtre</b> <i>Localisation : Cuisine (ht.135cm), Chambre</i>				
		FT	2	€	€
11.1.1.1.5	<b>Fourniture et pose d'une amorce de cloison en plaque de plâtre <u>Hydrofuge</u></b> <i>Localisation : SDD</i>				
		FT	1	€	€
11.2	<b><u>BLOC-PORTES</u></b>				
11.2.1	<b>Porte de distribution</b>				
11.2.1.1	<b>BLOC-PORTE A AME ALVEOLAIRE :</b>				
	Fourniture et pose de bloc-porte à âme alvéolaire et huisserie bois, comprenant : - huisserie en sapin avec rainure, feuillure, gorge pour tubes électriques, étréssillons de pose et scellement des pieds - porte isoplane ISOGYL à recouvrement, à âme alvéolaire, épaisseur 40 mm - couvre-joint sapin de 40 x 8 mm ou 1/4 de rond sur les 2 faces  Ferrage : - Happes scellées ou équerres de fixation - paumelle de 140 à bague laiton - 1 serrure à mortaiser type : ..... - 1 garniture type : ..... HUISSERIE POUR CLOISON DE : 70mm épaisseur				
11.2.1.1.1	<b>Bloc-Porte 0.73X2.04 neuf</b> <i>Localisation : Chambre, SDD</i>				
		U	2	€	€
11.2.1.1.2	<b>Bloc-Porte 0.73X2.04 réutilisé</b> <i>Localisation : Cellier</i>				
		U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
11.2.1.1.3	<b>Bloc-Porte 0.73X2.04 neuf pour cloison existante. VARIANTE</b> Y compris reprises interventions nécessaires sur la cloison. <i>Localisation : Chambre</i>				
		U	1	€	ne pas totaliser €
11.3	<b><u>TRAPPES D'ACCES</u></b>				
11.3.1	<b>TRAPPES DE VISITES</b>				
11.3.1.1	<b>Trappes dimensions 0.50 x 0.50</b> <i>Localisation : Dans cloison existante entre cellier et cuisine, pour accès ballon ECS cuisine (15L) sous plan de travail.</i>				
		U	1	€	€
11.4	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>				
11.4.1	<b>DIVERS :</b>				
11.4.1.1	<b>à Préciser:</b>				
		FT	0	€	pour mémoire
11.4.1.2	<b>à Préciser:</b>				
		FT	0	€	pour mémoire
11.4.1.3	<b>à Préciser:</b>				
		FT	0	€	pour mémoire

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°11 PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE**

<b>Total du lot PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

16 CARNOT

16, rue Lazare Carnot

38500 Voiron



**MAITRE D'OUVRAGE**  
UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°12**  
**MENUISERIES INTERIEURES**

**Appel d'offre**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av.Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	M17E
Date	28/11/2025
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
12.1	<b><u>PORTES COURANTES DE COMMUNICATION</u></b>				
12.1.1	<b>Portes de distributions :</b>				
12.1.1.1	<b>REVISION DES PORTES DE DISTRIBUTION :</b>				
	Révision des menuiseries intérieures comprenant le dégondage, mise ne jeu, huilage. Rabotage si nécessaire et regondage de l'ensemble.				
12.1.1.1.1	<b>Ensemble des huisseries et menuiseries intérieures du logement. (prévoir un détalonnage en fonction du sol)</b>				
	<b>Localisation :</b> Ensemble du logement.				
		FT	1	€	€
12.1.1.3	<b>CHANGEMENT DE SENS DES PORTES DE DISTRIBUTION :</b>				
	Modification du sens d'ouverture des portes de distribution.				
12.1.1.3.1	<b>Modification du sens d'ouverture des portes de distributions.</b>				
	<b>Localisation :</b> WC et DGT				
		U	2	€	€
12.2	<b><u>QUINCAILERIE ET ACCESOIRES</u></b>				
12.2.1	<b>Serrurerie</b>				
12.2.1.1	<b>SERRURES A LARDER :</b>				
	La pose courante se fera à l'aide de vis lubrifiées. Les entailles et mortaises nécessitées par la pose des organes de fermeture doivent être réalisées au plus juste pour altérer le moins possible la résistance, la durabilité et l'étanchéité des menuiseries. Gâches réversibles. Les gâches doivent être disposées au niveau des pènes. La têtère et la gâche doivent affleurer le chant de la porte ou de l'huissierie avec une tolérance de 1 mm en retrait. Les autres contraintes seront les dispositions des fabricants et des D.T.U.				
12.2.1.1.1	<b>Serrure à larder économique, monopoint, bec de cane, pêne acier impératif.</b>				
		U	4	€	€
12.2.1.1.2	<b>Serrure à larder économique, monopoint, bec de cane à condamnation, pêne acier impératif.</b>				
		U	2	€	€
12.2.2	<b>Garnitures</b>				
12.2.2.1	<b>ENSEMBLES EN ALUMINIUM :</b>				
	Fourniture et pose de garnitures de portes en aluminium anodisé, finition naturelle ou ton champagne. Ensemble complet, 2 faces.				
12.2.2.1.1	<b>Garnitures de portes en aluminium, béquilles sur plaques.</b>				
		U	4	€	€
12.2.2.1.2	<b>Garnitures de portes en aluminium, béquilles sur plaques, pour serrures à condamnation.</b>				
		U	2	€	€
12.2.3	<b>Butoirs</b>				
12.2.3.1	<b>BUTOIRS AVEC MONTURE EN ALUMINIUM :</b>				
	Fourniture et pose de butoirs de vantaux, montures en aluminium anodisé, finition naturelle ou ton champagne, coordonnées avec les ensembles de garnitures et butées en caoutchouc, fixations invisibles.				
12.2.3.1.1	<b>Butoir de porte, cylindrique, en aluminium fixé au sol ou sur plinthe.</b>				
	<b>Localisation :</b> Entrée, WC, Cellier, Chambre, SDD, circ.				
		U	6	€	€



Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
12.3	<b><u>FACADES DE PLACARD</u></b>				
12.3.1	<b>Tringles :</b>				
12.3.1.1	<b>TRINGLE A RIDEAU :</b> Fourniture et pose d'une tringle à rideau ajustable ou au dimension du placard (cotes prises sur place pendant la consultation) y compris fixation et toutes sujétions . Si grande longueur fourniture de 3 pattes de fixation, si non 2 pattes. Prévoir une fixation haute résistance.				
12.3.1.1.1	<b>Tringle à rideau</b> <i>Localisation : Entrée, chambre</i>				
		U	2	€	€
12.4	<b><u>AMENAGEMENTS PLACARDS</u></b>				
12.4.1	<b>Panneaux multi-plis</b>				
12.4.1.1	<b>ENSEMBLES COMPLETS EN PANNEAUX 3 PLIS COLLES :</b> Tablettes et séparations verticales en panneaux multi-plis de 19 mm d'ép. 3 plis collés, compris tasseaux en sapin du Nord 22 x 22, chevilles, etc...				
12.4.1.1.1	<b>Penderie + 2 tablettes. (petite taille)</b> <i>Localisation : Entrée, chambre</i>				
		U	2	€	€
12.4.1.1.2	<b>5 tablettes. (petite taille)</b> <i>Localisation : Cellier, circ.</i>				
		U	2	€	€
12.4.1.1.3	<b>3 tablettes. (petite taille)</b> <i>Localisation : SDD</i>				
		U	1	€	€
12.4.1.1.4	<b>Aménagement dressing. Penderie et tablettes selon configuration.</b> <i>Localisation : Chambre (Variante)</i>				
		U	1	€	€
12.5	<b><u>BOISERIES</u></b>				
12.5.1	<b>Baguettes d'angles</b>				
12.5.1.1	<b>BAGUETTES DE FINITION BOIS :</b> Fourniture et pose de baguettes d'angle en bois à peindre. Posées toute hauteur.				
12.5.1.1.1	<b>Baguette de finition bois, dimension à prendre lors de la consultation.</b> <i>Localisation : Entrée (x2), chambre, Cuisine (x2 coté bar)</i>				
		U	5	€	€
12.6	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>				
12.6.1	<b>Divers :</b>				
12.6.1.1	<b>DIVERS :</b>				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
12.6.1.1.1	à préciser :				
		U	0	€	pour mémoire
12.6.1.1.2	à préciser :				
		FT	0	€	pour mémoire
12.6.1.1.3	à préciser :				
		ENS	0	€	pour mémoire

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°12 MENUISERIES INTERIEURES**

<b>Total du lot MENUISERIES INTERIEURES</b>	
<hr/>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

16 CARNOT

16, rue Lazare Carnot

38500 Voiron



**MAITRE D'OUVRAGE**  
UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°13**  
**ELECTRICITE COURANT FORTS ET**  
**FAIBLES**

**Appel d'offre**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av.Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	M17E
Date	28/11/2025
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
13.1	<b><u>DEPOSE</u></b>				
13.1.1	<b>Dépose d'éléments d'électricité :</b>				
13.1.1.1	<b>DEPOSE ET EVACUATION DE L'ANCIENNE INSTALLATION :</b> Dépose de filerie, faisceaux, fourreaux électriques comprenant l'arrachement ou le descellement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire. La neutralisation de l'alimentation électrique sera effectuée par l'électricien. Evacuation des gravats compris.				
13.1.1.1.1	<b>Armoires et tableaux, fileries, câbles, fourreaux, etc...</b>	ENS	1	€	€
13.2	<b><u>EQUIPEMENTS</u></b>				
13.2.1	<b>Tableaux pré-équipés :</b>				
13.2.1.1	<b>SYSTEME ENCASTRE :</b> Pose et raccordement de tableaux de répartition avec disjoncteurs divisionnaires du type saillie pour courant monophasé pré équipé d'un disjoncteur de branchement de type E.D.F. Différentiel 500 mA pôles 15/45 A, et de protections complémentaires décrites ci-après. Tableaux mono avec coupe-circuits munis de disjoncteurs appropriés et interrupteur différentiel 30 mA pour prises de courant. Inter à bascule et contacteur dans le cas de chauffage électrique pour tarif heures creuses comprenant : - un répartiteur de phase ; - un répartiteur de neutre ; - le (ou les) dispositifs(s) haute sensibilité (30 mA) ; - des barres de pontage (peigne isolé) de phase et de neutre ; - des dispositifs de protection contre les surintensités des circuits (disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartouche, fusibles, etc.) ; - un répartiteur de terre ; - d'autres appareillages modulaires tels que télérupteurs, contacteurs, parafoudres, relais heures creuses pour chauffe-eau à accumulation, délesteur, transformateur de sonnerie, programmateur, gestionnaires, etc.) ; - une réserve de 20% doit être respectée en prévision d'ajouts futurs. Tous les circuits doivent être repérés par étiquetage plastifié.				
13.2.1.1.1	<b>Appartement de type T2 avec chauffage électrique à réaliser selon les normes NF C15 100.</b>	FT	1	€	€
13.2.2	<b>Douilles DCL :</b>				
13.2.2.1	<b>DOUILLES DCL :</b> Fourniture et raccordement de douilles à dispositif de connexion lumineuse (DCL). Pose en saillit				
13.2.2.1.1	<b>Douille à vis plastique clipsable y compris ampoule.</b>	U	12	€	€
13.2.3	<b>Liaison équipotentielle :</b>				
13.2.3.1	<b>LIAISON DES MASSES METALLIQUES :</b> Raccordement liaison équipotentielle par câble H07 V-R.				
13.2.3.1.1	<b>Pour salle de bains par câble 4 mm².</b>	FT	1	€	€
13.2.4	<b>Détecteur de fumée :</b>				
13.2.4.1	<b>DETECTEUR DE FUMEE :</b> Détecteur de fumée type Schneider ARGUS (MTN547119). Modèle à pile. Pose d'un détecteur par niveau.				
13.2.4.1.1	<b>Fourniture et pose de détecteur de fumée pour appartement de type T2.</b>	FT	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
13.3	<b><u>ALIMENTATION &amp; RACCORDEMENT DIVERS</u></b>				
13.3.1	<b>Alimentation d'équipements divers</b>				
13.3.1.1	<b>ALIMENTATIONS DIVERSES :</b> Alimentations d'équipements divers par un câblage approprié comprenant toutes les protections et sujétions.				
13.3.1.1.1	<b>Alimentation du ballon d'eau chaude.</b> <i>Localisation : Cuisine (15L) + SDD (100L)</i>				
		U	2	€	€
13.4	<b><u>APPAREILS D'ECLAIRAGE</u></b>				
13.4.1	<b>Point lumineux simple allumage</b>				
13.4.1.1	<b>PL CABLES :</b> Ensemble pour points lumineux simple allumage comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Les appareillages sont repris au chapitre précédent. Longueur moyenne de filerie de 6 à 7 m.				
13.4.1.1.1	<b>Réutilisation des passages réseaux existant si pas possible sous moulure plastique.</b> <i>Localisation : Cuisine (x2), Cellier, WC, DGT, Entrée, Chambre, Circ. ou Dressing chambre</i>				
		U	8	€	€
13.4.2	<b>Point lumineux simple allumage étanche</b>				
13.4.2.1	<b>PL CABLES :</b> Ensemble pour points lumineux simple allumage étanche de type hublot comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Les appareillages sont repris au chapitre précédent. Longueur moyenne de filerie de 6 à 7 m.				
13.4.2.1.1	<b>Réutilisation des passages réseaux existant si pas possible sous moulure plastique.</b> <i>Localisation : SDD</i>				
		U	1	€	€
13.4.3	<b>Point lumineux va et vient</b>				
13.4.3.1	<b>PL VV CABLES :</b> Ensemble pour points lumineux en va et vient comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Les appareillages sont repris au chapitre précédent. Longueur moyenne de filerie de 15 m.				
13.4.3.1.1	<b>Réutilisation des passages réseaux existant si pas possible sous moulure plastique.</b> <i>Localisation : Séjour (interrupteurs vers entrée et chambre)</i>				
		U	1	€	€
13.4.4	<b>Appliques</b>				
13.4.4.1	<b>APPLIQUES LINOLITE AVEC LAMPES :</b> Fourniture, pose et raccordement d'appareil d'éclairage comprenant les lampes, tubes et accessoires de fixations. Applique linolite classe I ou II avec tube 40 W 220 V 38 x 310.				
13.4.4.1.1	<b>Applique classe II avec prise de courant 2 x 10/16 A+T, sur interrupteur.</b> <i>Localisation : SDD</i>				
		U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
13.4.5	<b>Réglettes</b>				
13.4.5.1	<b>REGLETTES FLUORESCENTES AVEC TUBES :</b> Fourniture, pose et raccordement d'appareil d'éclairage comprenant les lampes, tubes et accessoires de fixations. Réglette fluorescente avec lampes-tubes BI diamètre 26. Précâblée et équipée de ballast, douilles, starter et condensateur de compensation.				
13.4.5.1.1	<b>Réglette mono 0,60 m, 18 w., sur interrupteur.</b> <i>Localisation : Cuisine</i>				
		U	1	€	€
13.5	<b><u>PRISES COURANTS, TELEPHONIQUE, TELEVISION</u></b>				
13.5.1	<b>Prises de courant :</b>				
13.5.1.1	<b>PC CABLEES :</b> Fourniture et pose de l'ensemble pour prises de courants comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Longueur moyenne de filerie de 15 m.				
13.5.1.1.1	<b>Création prise de courant 2*10/16A+T. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique.</b> <i>Localisation : Ensemble du logement</i>				
		U	15	€	€
13.5.1.1.2	<b>Création prise de courant 2*20A+T. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique.</b> <i>Localisation : Cellier, cuisine</i>				
		U	3	€	€
13.5.1.1.3	<b>Création prise de courant 2*32A+T. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique.</b> <i>Localisation : Cuisine</i>				
		U	1	€	€
13.5.1.2	<b>TELEVISION</b> Fourniture, pose, raccordement et réglage d'accessoires pour équipement de réception TV comprenant les fixations et essais.				
13.5.1.2.1	<b>Ensemble des accessoires de raccordement. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique.</b> <i>Localisation : Séjour</i>				
		U	1	€	€
13.5.1.3	<b>MULTIMEDIA</b> Fourniture et pose d'un connecteur modulaire pour branchements multimédias (connexions Ethernet, téléphonique, etc.) type 8P8C ou RJ45. Raccordement au réseau de l'immeuble. Fourniture et pose d'un câblage type monobrin ou multibrin pour une longueur moyenne de 11 ml de canalisation comprenant les accessoires de fixation telles que vis et chevilles, y compris appareillage de connexion.				
13.5.1.3.1	<b>Ensemble des accessoires. Réutilisation des passages réseaux existants ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique 10*20.</b> <i>Localisation : Séjour</i>				
		U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
13.5.1.4	<b>VOLETS ROULANTS ELECTRIQUES</b> Alimentation et pose de borne de raccordement (de type WAGO) pour volet roulant électrique. En lien avec le lot Menuiseries Extérieures.				
13.5.1.4.1	<b>Ensemble des accessoires de raccordement. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique.</b>				
		U	4	€	€
13.6	<b><u>CHAUFFAGE ELECTRIQUE</u></b>				
13.6.1	<b>Radiateurs électriques à fluide caloporteur</b>				
13.6.1.1	<b>RADIATEURS A CORPD DE CHAUFFE AVEC FLUIDE THERMO-CONDUCTEUR :</b> Radiateur constitué d'un corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur. Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique. Fixation par dossieret verrouillable, cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote). Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10e de degré près. Programmation par fil pilote multitarif.				
13.6.1.1.1	<b>Radiateur à corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur, horizontal 1000 W.</b> <i>Localisation : Cuisine, séjour (x2), chambre</i>				
		U	4	€	€
13.6.1.1.2	<b>Radiateur à corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur, horizontal 1500 W.</b> <i>Localisation : Chambre (variante)</i>				
		U	1	€	ne pas totaliser €
13.6.2	<b>Radiateurs électriques sèche-serviettes</b>				
13.6.2.1	<b>RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES "RIVIERA" ELEC.</b>				
13.6.2.1.1	<b>Fourniture et pose d'un Radiateurs Sèche-serviettes = 1000 Watts.</b> <i>THERMOR type "RIVIERA" . Puissance = 1000 Watts.</i> <i>Localisation : SDD</i>				
		U	1	€	€
13.7	<b><u>VENTILATION</u></b>				
13.7.1	<b>Ventilation mécanique :</b>				
13.7.1.1	<b>VENTILATION MECANIQUE COLLECTIVE</b>				
13.7.1.1.1	<b>Prolongement du conduit d'extraction existant</b> <i>Localisation : SDD (50cm) Variante</i>				
		FT	1	€	ne pas totaliser €
13.8	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>				
13.8.1	<b>Divers :</b>				
13.8.1.1	<b>à préciser :</b>				
		U	0	€	pour mémoire
13.8.1.2	<b>à préciser :</b>				
		FT	0	€	pour mémoire
13.8.1.3	<b>à préciser :</b>				
		ENS	0	€	pour mémoire



**RECAPITULATIF**  
**Lot n°13 ELECTRICITE COURANT FORTS ET FAIBLES**

<b>Total du lot ELECTRICITE COURANT FORTS ET FAIBLES</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

16 CARNOT

16, rue Lazare Carnot

38500 Voiron



**MAITRE D'OUVRAGE**  
UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°14**  
**PLOMBERIE SANITAIRES**

**Appel d'offre**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av.Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	M17E
Date	28/11/2025
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
14.1	<b><u>DEPOSE</u></b>				
14.1.1	<b>Dépose d'appareils sanitaires :</b>				
14.1.1.1	<b>APPAREILLAGES SANITAIRES :</b>				
	Dépose d'appareils sanitaires comprenant les accessoires, robinetteries même murales, la découpe des tuyauteries, le descellement, l'obturation des trous et raccords au ciment si nécessaire. La neutralisation des circuits sera effectuée par le plombier. Évacuation des gravois compris.				
14.1.1.1.1	<b>Ensemble de tous les appareils y compris ballon ECS.</b>				
		ENS	1	€	€
14.2	<b><u>DOUCHES</u></b>				
14.2.1	<b>Receveurs en céramique</b>				
14.2.1.1	<b>RECEVEURS A ENCASTRER EXTRA-PLATS ET ACCESSOIRES :</b>				
	Receveurs de douche en céramique et à fond antidérapant. Sans défaut et teinte uniforme. L'encastrement, celui-ci devra assurer le ruissellement des eaux de la paroi verticale sur le bord de l'appareil pour qu'il y ait écoulement dans la cuve. Pose suivant les prescriptions du fabricant. Les éventuels terrassons sont dus par le lot maçonnerie ou carrelage. Y compris : - Bonde PVC avec sortie à écrou pour vidages comprenant le montage et façon de joint. - Siphon de sol à cloche ou panier, PVC diamètre 40, modèle bas, comprenant mise en place, ajustement, scellement complet et les raccordements aux réseaux d'évacuation. - Flexible de douche métallique de 1,50 m, douchette, support et accessoires complémentaires éventuels. Pose par vissage en inox. - Robinetteries de douches, comprenant façon des joints et équipement douchette. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les robinetteries sont prévues chromées. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Alimentation par tube flexible ou tube cuivre. Mitigeur mono commande douche à inverseur avec ensemble douchette à tige murale réglable, flexible de 1,50 m.				
14.2.1.1.1	<b>Série standard blanche, à encastrer extra-plat, 80 x 100 cm.</b> <i>Localisation : SDD</i>				
		U	1	€	€
14.2.2	<b>Cabines de douches</b>				
14.2.2.1	<b>PARE DOUCHES :</b>				
14.2.2.1.1	<b>Porte de douche en verre, battante + fixe, de 100 cm fixation comprise. (60 cm de passage mini)</b> <i>Localisation : SDD</i>				
		U	1	€	€
14.3	<b><u>LAVABOS / MEUBLE VASQUE</u></b>				
14.3.1	<b>Vasque</b>				
14.3.1.1	<b>MEUBLE VASQUE ET ACCESSOIRES :</b>				
	Installation complète comprenant la fourniture et la pose de vasque, ensemble de vidage complet avec tirette et siphon, joints, fixations diverses et toutes sujétions. Y compris meuble vasque sur pied ( tiroir interdit). Fourniture et pose d'un miroir (0,42 x 0,60 m Ht) de 6 mm d'épaisseur, pose par pattes chromée, y compris éclairage. Fourniture et pose d'un mitigeur mono commande de lavabos comprenant façon des joints. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les corps des robinetteries sont prévus en laiton. Finition chromée brillante ou autre si stipulation. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Bec fixe, orientable.				
14.3.1.1.1	<b>Vasque porcelaine, série standard blanc, 60 cm.</b> <i>Localisation : SDD</i>				
		U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
14.4	<b><u>WC</u></b>				
14.4.1	<b>Bloc WC :</b>				
14.4.1.1	<b>BLOC WC A RESERVOIR ATTENANT SUR SOCLE :</b>				
14.4.1.1.1	Cuvette sur socle, traitement de la céramique anti-calcaire, blanc, chasse d'eau double débit (2.6,4) <i>Localisation : WC</i>				
		U	1	€	€
14.5	<b><u>EQUIPEMENT CUISINE</u></b>				
14.5.1	<b>Attentes ECS, EFS et évacuations pour installation d'une cuisine équipée.</b>				
14.5.1.1	<b>réseau, mise en place des attentes :</b> Robinet d'arrêt simple (Shell) pour eau chaude diamètre ½. Robinet d'arrêt simple (Shell) pour eau froide diamètre ½. Tuyau d'évacuation d'eau en PVC de 40 mm de diamètre raccord à 300 mm du sol. Il est demandé de faire venir le tuyau d'évacuation depuis le sol à fleur de mur.				
14.5.1.1.1	<b>2 alim. 1 évac.</b> <i>Localisation : Cuisine</i>				
		U	1	€	€
14.6	<b><u>BRANCHEMENT</u></b>				
14.6.1	<b>Robinetterie et évacuation</b>				
14.6.1.1	<b>ROBINETERIE ET EVACUATION MAL/LV:</b> Fourniture et pose sur tubes avec raccords de démontage de traçage, coupes, filetages éventuels, soudures, joints, etc..., de vannes, robinets et accessoires. Toutes sujétions de mise en œuvre telles que fillasses, pâtes à joints, etc...				
14.6.1.1.1	<b>Robinet de puisage à raccord au nez sur applique, 20*27 y cis évacuation diamètre 40 PVC avec siphon.</b> <i>Localisation : Cellier</i>				
		U	2	€	€
14.7	<b><u>PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE</u></b>				
14.7.1	<b>Chauffe-eau électrique</b>				
14.7.1.1	<b>CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE VERTICAL MURAL :</b> Fourniture et pose de chauffe-eau électrique mural, pose verticale. Comprenant le robinet d'arrêt et d'alimentation, le groupe de sécurité compatible avec la NF D 36-401, siphon d'évacuation de vidange. Toutes sujétions de pose et de raccordement électrique (alimentation fournie par l'électricien).				
14.7.1.1.1	<b>Chauffe-eau électrique positionné verticalement mural, capacité de 15 litres.</b> <i>Localisation : Cuisine</i>				
		U	1	€	€
14.7.1.1.2	<b>Chauffe-eau électrique positionné verticalement mural, capacité de 100 litres.</b> <i>Localisation : SDD</i>				
		U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
14.8	<b><u>RESEAUX</u></b>				
14.8.1	<b>RESEAUX D'EAUX :</b> Reprise de l'ensemble du réseau d'eau à neuf et reprise au besoin des réseaux d'évacuations.				
14.8.1.1	<b>Réseau d'alimentation et d'évacuation des eaux</b> <i>Localisation : Ensemble du logement</i>				
		FT	1	€	€
14.9	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>				
14.9.1	<b>Divers :</b>				
14.9.1.1	<b>à préciser :</b>				
		FT	0	€	pour mémoire
14.9.1.2	<b>à préciser :</b>				
		FT	0	€	pour mémoire
14.9.1.3	<b>à préciser :</b>				
		U	0	€	pour mémoire

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°14 PLOMBERIE SANITAIRES**

<b>Total du lot PLOMBERIE SANITAIRES</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

16 CARNOT

16, rue Lazare Carnot

38500 Voiron



**MAITRE D'OUVRAGE**  
UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°16**  
**FAIENCE / CARRELAGE**

**Appel d'offre**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av.Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	M17E
Date	28/11/2025
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
16.1	<b><u>FAÏENCES</u></b>				
16.1.1	<b>Système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC)</b>				
16.1.1.1	<b>SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGES INTERIEURS :</b> Système de protection à l'eau sous carrelages intérieurs (SPEC) pour sols ou murs par application de produit d'imperméabilisation en parfaite compatibilité avec les supports et les colles. Le support sera propre, sain, stable, dépoussiéré et sec. Primaire pour supports neufs ou anciens. traitement des parties courantes par application au rouleau de 2 couches croisées. Traitement des points singuliers tels que les angles muraux, angles sortants, pieds de cloisons et raccords aux passages de tuyauteries par une pièce de non tissé noyée entre 2 couches. Contraintes de séchages et d'applications suivant les prescriptions du fabricant.				
16.1.1.1.1	<b>Protection à l'eau pour supports anciens.</b> <i>Localisation : Douche</i>				
		FT	1	€	€
16.1.2	<b>Faïences divers :</b>				
16.1.2.1	<b>FAÏENCES 25*40 :</b> Fourniture et pose de faïence comprenant la répartition des matériaux, le calepinage du fabricant et/ou de la maîtrise d'œuvre, l'implantation pour des coupes égales. Les chants seront émaillés. Pose collée avec des produits de mise en œuvre titulaires d'un avis technique ou d'un cahier des charges visé par un contrôleur technique, en respectant les prescriptions de cet avis, ainsi que celle du DTP n°2882 d'avril 1996, jointoiements au ciment blanc ou mortier "M4" pour les joints larges. Les joints périphériques en élastomère sont obligatoires et prévus dans la mise en œuvre. La pose à joint nuls est formellement interdite. La planéité des surfaces doit répondre aux exigences de la pose des éléments sanitaires.				
16.1.2.1.1	<b>Faïence de couleur blanche ou gris clair, 25*40. Y compris baguette de finition.</b> <i>Localisation : SDD et cuisine</i> <i>La faïence de la cabine de douche sera posée toute hauteur.</i>				
		M2	9,00	€	€
16.2	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>				
16.2.1	<b>DIVERS :</b>				
16.2.1.1	<b>à Préciser:</b>				
		FT	0	€	pour mémoire
16.2.1.2	<b>à Préciser:</b>				
		FT	0	€	pour mémoire
16.2.1.3	<b>à Préciser:</b>				
		FT	0	€	pour mémoire



**RECAPITULATIF**  
**Lot n°16 FAIENCE / CARRELAGE**

<b>Total du lot FAIENCE / CARRELAGE</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

16 CARNOT

16, rue Lazare Carnot

38500 Voiron



**MAITRE D'OUVRAGE**  
UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°18**  
**PEINTURE**

**Appel d'offre**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av.Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	M17E
Date	28/11/2025
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
18.1	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>				
18.1.1	<b>DEPOSES DIVERSES ET PROTECTIONS</b> Arrachage de papiers peints ordinaires, satinés ou gaufrés, arrachage de dalles polystyrène, compris évacuation des déchets et toutes sujétions. Décapage d'anciennes peintures ou vernis, destiné à mettre les subjectiles à nus afin de leur permettre de recevoir ensuite une couche d'impression ou primaire. Fourniture et mise en œuvre d'une protection avant travaux de peinture, protection du sol par polyane, des murs par polyane agrafé, des menuiseries par papier autocollant compris toutes sujétions de pose.				
18.1.1.1	<b>Déposes et protections</b> <i>Localisation : Ensemble du logement</i>				
		FT	1	€	€
18.2	<b>TRAVAUX DE FINITIONS</b>				
18.2.1	<b>Murs et plafonds</b>				
18.2.1.1	<b>MURS PIECES SECHES ET HUMIDES :</b> Fourniture et pose de toile de verre tissée, y compris préparation des fonds, égrenage, rebouchage, ponçage, masticage, révision des joints sur cloisons type plaque de plâtre ou carreaux de plâtre, encollage, toutes coupes, ajustage, façon d'angles et d'arêtes. Application de peinture de classe 7 en phase aqueuse. Emissions dans l'air intérieur niveau A+. Toutes couches confondues (2 ou 3 suivant nécessité). Nettoyage après coup, toutes fournitures, sujétions, et travaux accessoires. Y compris plinthes bois et MDF (peinture idem menuiseries bois).				
18.2.1.1.1	<b>Mur, application d'une peinture velours.</b> Teinte BLANC à l'exception d'un pan de mur du salon/séjour qui sera GRIS TUNIS (SE 2075). La référence est celle du nuancier Le chromatic de SEIGNEURIE. <i>Localisation : Ensemble du logement.</i>				
		M2	160,00	€	€
18.2.1.2	<b>PLAFONDS PIECES SECHES ET HUMIDES :</b> Application de peinture de classe 7 en phase aqueuse. Emissions dans l'air intérieur niveau A+. Toutes couches confondues (2 ou 3 suivant nécessité). Nettoyage après coup, toutes fournitures, sujétions, et travaux accessoires.				
18.2.1.2.1	<b>Plafond, application d'une peinture mate.</b> Teinte BLANC. <i>Localisation : Ensemble du logement.</i> <i>Ratissage des plafonds de la chambre et SDD uniquement</i>				
		M2	52,00	€	€
18.2.2	<b>Portes, étagères et tuyauteries</b>				
18.2.2.1	<b>PORTES :</b>				
18.2.2.1.1	<b>Ensemble porte intérieure bois (panneau + cadre).</b> Sur les deux faces : Application de peinture de classe 4 Alkyde Microporeuse. Emissions dans l'air intérieur niveau A+. Toutes couches confondues (2 ou 3 suivant nécessité). Nettoyage après coup, toutes fournitures, sujétions, et travaux accessoires. Teinte BLANC CHAMPAGNY (SE 2090) selon nuancier Le chromatic de SEIGNEURIE. <i>Localisation : Ensemble du logement</i>				
		U	6	€	€
18.2.2.1.2	<b>Cadre de porte intérieure bois.</b> Application de peinture de classe 4 Alkyde Microporeuse. Emissions dans l'air intérieur niveau A+. Toutes couches confondues (2 ou 3 suivant nécessité). Nettoyage après coup, toutes fournitures, sujétions, et travaux accessoires. Teinte BLANC CHAMPAGNY (SE 2090) selon nuancier Le chromatic de SEIGNEURIE. <i>Localisation : Cuisine</i>				
		U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
18.2.2.1.3	<b>Trappe bois.</b> Application de peinture de classe 4 Alkyde Microporeuse. Emissions dans l'air intérieur niveau A+. Toutes couches confondues (2 ou 3 suivant nécessité). Nettoyage après coup, toutes fournitures, sujétions, et travaux accessoires. Teinte BLANC CHAMPAGNY (SE 2090) selon nuancier Le chromatic de SEIGNEURIE. <i>Localisation : Cellier et SDD</i>				
		U	2	€	€
18.2.2.1.4	<b>Porte palière.</b> Face intérieure : Application de peinture de classe 4 Alkyde Microporeuse. Emissions dans l'air intérieur niveau A+. Toutes couches confondues (2 ou 3 suivant nécessité). Nettoyage après coup, toutes fournitures, sujétions, et travaux accessoires. Teinte BLANC CHAMPAGNY (SE 2090) selon nuancier Le chromatic de SEIGNEURIE. Face extérieure : Application d'un vernis mat. Teinte en harmonie avec la copropriété.				
		U	1	€	€
18.2.2.2	<b>ETAGERES :</b>				
18.2.2.2.1	<b>Aménagement de placard.</b> Application d'un vernis mat ou d'une huile.				
		U	6	€	€
18.3	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>				
18.3.1	<b>DIVERS :</b>				
18.3.1.1	<b>à Préciser:</b>				
		FT	0	€	pour mémoire
18.3.1.2	<b>à Préciser:</b>				
		FT	0	€	pour mémoire
18.3.1.3	<b>à Préciser:</b>				
		FT	0	€	pour mémoire

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°18 PEINTURE**

<b>Total du lot PEINTURE</b>	
<hr/>	
<b>Total H.T. :</b>	<hr/> €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	<hr/> €
<b>Total T.T.C. :</b>	<hr/> €

Soit en toutes lettres TTC : 

---

---

Fait à 

---

le 

---

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

16 CARNOT

16, rue Lazare Carnot

38500 Voiron



**MAITRE D'OUVRAGE**  
UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°20**  
**SOLS SOUPLES**

**Appel d'offre**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av.Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	M17E
Date	28/11/2025
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
20.1	<b><u>PREPARATION DES SUPPORTS</u></b>				
20.1.1	<b>Enduit de lissage et de ragréage</b>				
20.1.1.1	<b>PRIMAIRE ET RAGREAGE FIBRE :</b> Si le support est fragile ou fissuré, ou présente des gros défaut de planéité nécessitant un ragréage d'épaisseur importante (5mm), ou sur un support non rigide ou en bois, ou pour un chauffage au sol : Dépoussiérage par aspiration et sondage du support. Application d'une couche primaire d'adhérence pour produit bi-composant type P3 et fourniture et pose d'un ragréage fibré à base de ciments, résines synthétiques, adjuvants spéciaux et fibres synthétiques afin de permettre la pose de sols plastiques.				
20.1.1.1.1	<b>Primaire d'accrochage et ragréage fibré.</b> <i>Localisation : Ensemble du logement</i>				
		M2	51,00	€	€
20.2	<b><u>SOLS SOUPLES</u></b>				
20.2.1	<b>Sols plastiques</b>				
20.2.1.1	<b>SOLS PLASTIQUE EN LAME</b> Fourniture et pose de revêtement de sol en lames vinyles comprenant : <ul style="list-style-type: none"><li>• Teintés dans la masse.</li><li>• Pose collée sur support parfaitement plan et comprenant toutes les sujétions de pose telles que les découpes et calepinage.</li><li>• Les lames doivent être appliquées en escalier à partir de centre du local.</li><li>• Équilibrage des coupes en périphérie.</li><li>• Et toutes sujétions de pose.</li></ul>				
20.2.1.1.1	<b>Lame Vinyle collée U2sP3</b> E1C2 minimum. CREATION 40 A COLLER de GERFLOR ou ENDURO 0.30 de FORBO ou équivalent. Motif bois type LIGTH TIMBER de FORBO ou équivalent. <i>Localisation : Ensemble du logement</i>				
		M2	51,00	€	€
20.2.2	<b>Plinthes à peindre ou à vernir</b>				
20.2.2.1	<b>PLINTHES EN MDF HYDROFUGE :</b> Plinthes en MDF hydrofuge comprenant toutes les façons telles que coupes, entailles, ajustements, traînées. Les sujétions de clouage font parties du forfait. Épaisseur 10mm. Hauteur 110mm ou correspondante aux plinthes existantes dans la pièce.				
20.2.2.1.1	<b>En MDF hydrofuge à peindre.</b> <i>Localisation : Ensemble du logement</i>				
		ML	69,00	€	€
20.3	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>				
20.3.1	<b>DIVERS :</b>				
20.3.1.1	<b>à Préciser:</b>				
		FT	0	€	pour mémoire
20.3.1.2	<b>à Préciser:</b>				
		FT	0	€	pour mémoire
20.3.1.3	<b>à Préciser:</b>				
		FT	0	€	pour mémoire

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT



**RECAPITULATIF**  
**Lot n°20 SOLS SOUPLES**

<b>Total du lot SOLS SOUPLES</b>	
<hr/>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

16 CARNOT

16, rue Lazare Carnot

38500 Voiron



**MAITRE D'OUVRAGE**  
UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°21**  
**AGENCEMENT**

**Appel d'offre**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av.Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	M17E
Date	28/11/2025
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
21.1	<b><u>CUISINE EQUIPEE</u></b>				
21.1.1	<b>Cuisine équipée comprenant meubles, éviers, éléments de cuisson.</b>				
21.1.1.1	<b>Nomenclature :</b> Fourniture et pose de : Un plan de travail stratifié en "L" de 240 cm. (coloris gris béton) Un élément bas de 80 x 60 x 80ht cm avec portes.(coloris blanc) pour le bac évier coté angle perdu. Un élément bas de 40 x 60 x 80ht cm avec portes. (coloris blanc) sous égouttoir. Une tablette dans les caissons. Un élément bas pour four encastré de 60 x 60 x 80 cm Compris quincaillerie, plinthes et accessoires. Un évier intégré 1 bac + 1 égouttoir (acier en Inox 18/10) Fourniture et pose d'un mitigeur mono-commande, série économique sur gorge, comprenant façon des joints. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les robinetteries sont prévues chromées. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Bec orientable à col de cygne ou bas. Un four à air pulsé. Une table de cuisson vitrocéramique. Y compris finition silicone transparent entre le plan de travail et la crédence.				
21.1.1.1.1	<b>Fourniture et pose de la cuisine</b> <i>Localisation : Cuisine</i> <i>Projet à valider avant fabrication</i>				
		FT	1	€	€
21.2	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>				
21.2.1	<b>DIVERS :</b>				
21.2.1.1	<b>à Préciser:</b>				
		FT	0	€	pour mémoire
21.2.1.2	<b>à Préciser:</b>				
		FT	0	€	pour mémoire
21.2.1.3	<b>à Préciser:</b>				
		FT	0	€	pour mémoire

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°21 AGENCEMENT**

<b>Total du lot AGENCEMENT</b>	
<hr/>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

